OBČINSKI SVET

Številka: 9000-0009/2025-1
Datum: 30.12.2025

V A B I L O

Na podlagi 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.: 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20-ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin 10/18) in 16. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/18)

s k l i c u j e m

5. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE KRIŽEVCI

ki bo

v ponedeljek, 5. januarja 2026 ob 16.30 uri

v sejni sobi Občine Križevci

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti članov občinskega sveta
2. Pregled dnevnega reda za 5. izredno sejo občinskega sveta
3. Sprejem proračuna Občine Križevci za leto 2026
4. Potrditev Novelacije št. 1 za Investicijski program (IP) za investicijski projekt: Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci
5. Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

Prosim, da se seje sveta zanesljivo udeležite.

Branko Slavinec, l.r.
župan Občine Križevci

Vabljeni:
- člani občinskega sveta

Obveščeni:
- Luka Mlaker, predsednik NO
- predstavniki javnih medijev

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINSKEMU SVETU
OBČINE KRIŽEVCI

ZADEVA:
SKLEP O SPREJEMU PREDLOGA PRORAČUNA OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2026 v drugem branju

PRAVNA PODLAGA:
Zakon o javnih financah
Statut občine Križevci
Poslovnik občine Križevci

PREDLAGATELJ:
Branko Slavinec, župan

POROČEVALCI:
Branko Slavinec, župan
Nataša Antolin, višja referentka za proračun in javne finance
Predsedniki odborov

Obrazložitev sprememb glede na prvo branje:

Predlog proračuna Občine Križevci za leto 2026 je župan predstavil na 20. redni seji občinskega sveta Občine Križevci dne 10. decembra 2025. Na seji je bil sprejet sklep, da se predlog z vsemi sestavnimi deli v prvem branju sprejme in da se posreduje v 30- dnevno javno obravnavo.
V času javne obravnave, ki je potekala od 11. decembra 2025 in traja do 9. januarja 2026, so predlog proračuna obravnavali odbori Občine Križevci (razen odbora za finančne zadeve), kjer so bile podane pripombe, predlogi.
Na sami seji in na sejah odborov na predlog proračuna v 1. branju ni bilo konkretnih predlogov za spremembe proračuna občine Križevci za leto 2026.
Svetnik gospod Jože Duh in člani Odbora za gospodarstvo in turizem so podali mnenja in predloge k delovanju MOST in Splošne knjižnice Ljutomer (priloga gradiva).

Zaradi izrednih dogodkov, je potrebno proračun sprejeti pred koncem javne obravnave. Zato se bodo morebitni predlogi in pripombe, ki bodo prispeli v zadnjih dneh javne obravnave, obravnavali naknadno in se upoštevali v rebalansu proračuna.

Predlog sprememb proračuna v 2. branju glede na predlog v 1. branju:

področje	Postavka	obrazložitev	Sprememba
PRIHODKI SKUPAJ			**+200.000**
Prejeta sred.iz drž.proračuna za investicije	740001	Uskladitev financiranja na podlagi razpisa MVI	+200.000
ODHODKI SKUPAJ			**0 €**
OŠ Cvetko Golar	19016	Uskladitev financiranja na podlagi razpisa MVI	-935
Proračunska rezervacija	23003	Uravnoteženje proračuna	+935
ODPLAČILO DOLGA	5503	Vračilo namenskega kredita za telovadnico	**+200.000**

Podrobnejše spremembe posameznih prihodkov in odhodkov so vidne v primerjalnih stolpcih v posebnem in splošnem delu predloga proračuna

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

1. Prihodki, in sicer 740001-prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, se v drugem predlogu glede na predlog v 1. branju, povečujejo za 200.000 eur iz naslova sofinanciranja rekonstrukcije telovadnice pri OŠ Križevci.
2. Višina skupnih odhodkov se ne spreminja. Za znesek 935,00 eur se zmanjša odhodek za sofinanciranje investicije Prizidava OŠ Cvetka Golarja Ljutomer, poveča se splošna proračunska rezervacija (postavka 23003, kt. 409000)

Na podlagi razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnih šolah za obdobje 2026 – 2029 je občina Križevci prejela Sklep št. 4110-26/202-3350-24 z dne 5.12.2025 o izboru predlogov projektov za sofinanciranje investicij osnovnega šolstva in vrtcev v obdobju 2026-2029 za investicijo Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci v višini 491.965,13 eur (200.000 eur v letu 2026 in 291.965,13 eur v letu 2027). Projekt, ki je bil izbran za sofinanciranje, mora občina prejemnica sredstev uvrstiti v NRP občinskega proračuna v 30 dneh od objave odločitve o dodelitvi sredstev na spletni strani javnega razpisa Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, to je najpozneje do 12.01.2026 (sprejeti proračun mora biti veljaven-objavljen). Prav tako mora biti novelirana investicijska dokumentacija in sprejet sklep o potrditvi le-te.

Na podlagi predložene investicijske dokumentacije in predloženega izpisa iz načrta razvojnih programov občine za prijavljeni projekt, se projekti uvrstijo v NRP državnega proračuna in pridobijo status investicije, ki je predvidena za sofinanciranje iz državnega proračuna v obdobju 2026-2029.

Na istem razpisu je tudi Občina Ljutomer bila uspešna s projektom Prizidave Osnovne šole Cvetka Golarja Ljutomer, katerega sofinancerji smo vse štiri občine UE Ljutomer in za katerega veljajo isti pogoji za pridobitev sofinancerskih sredstev.
Narejena je korekcija financiranja. V letu 2026 zagotavlja sredstva samo občina Ljutomer, ostale občine sofinancerke pa zagotavljajo svoje deleže v letih 2027, 2028 in 2029.

C. RAČUN FINANCIRANJA
Glede na predlog proračuna v 1. branju je v drugem predlogu povečanje odplačila dolga za 200.000 eur. V letu 2025 se je občina Križevci pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu zadolžila za investicijo Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci. Ker gre za namensko posojilo, ga mora občina, če pridobi dodatna sredstva za sofinanciranje iz drugih dodatnih virov, vrniti v istem znesku sofinanciranja.

Uskladitev projektov v NRP:

-projekt OB166-22-0002 Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci
-projekt OB166-25-0002 Prizidava OŠ Cvetka Golarja Ljutomer

Na občinskem svetu se predlog proračuna sprejme do nivoja proračunskih postavk-4-mestnih kontov.

PRILOGE:
- povzetek predlogov, ki so jih svetniki podali na seji občinskega sveta ter predlogi, ki so bili podani na sejah odborov
- Sklep o sprejemu proračuna v 2. branju
- Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2026
- Splošni del proračuna
- Posebni del proračuna
- Obrazložitve proračuna
- Kadrovski načrt
- Načrt razvojnih programov 2026-2029 z obrazložitvami

Samostojna dokumenta za obravnavo in sprejem:
- Letni program razpolaganja s finančnim premoženjem občine
- Letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine

Pripravila:
Nataša Antolin

Predlagatelj:
Branko Slavinec
župan

Tajništvo Občine Križevci

Od:	Tajništvo Občine Križevci
Poslano:	ponedeljek, 29. december 2025 11:40
Za:	'prejeto@obcina-krizevci.si'
Zadeva:	4100-0001/2025;Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Križevci za l.2026-Odbor za gospodarstvo..., Jožef Duh
Priloge:	ZAPISNIK 18. seje Odbora za gospodarstvo in turizem(2).docx

29. 12. 2025
Pril. | Vred.
3 4100-0001/2025-41

From: Jože Duh <joze.duh2@gmail.com>
Sent: Monday, December 29, 2025 10:21 AM
To: Tajništvo Občine Križevci <info@obcina-krizevci.si>
Subject: Javna razprava o predlogu Odloka o proračunu Občine Križevci za l.2026

Spoštovani,

v okviru javne razprave posreduje Odbor za gospodarstvo in turizem predloge k predlogu Odloka o proračunu Občine Križevci za l.2026.

1.Predlogi v zvezi s financiranjem MOST in knjižnice v Ljutomeru - priloga zapisnik 18.seje Odbora za gospodarstvo in turizem z dne 15.12.2025 - točka.3.,kjer so navedeni predlogi v zvezi s proračunom-1.branje.
Hvala.
Lep pozdrav.

Jože Duh

Lep pozdrav.
Jože Duh,predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem

OBČINA KRIŽEVCI

ZAPISNIK 18. SEJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN TURIZEM

ki je bila v ponedeljek, 15.12.2025 ob 17:00 uri v kulturnem domu Občine Križevci.

Predlagani dnevni red:

1. Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

2. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Odbora za gospodarstvo in turizem

3. Predlog Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2026 - prvo branje

4. Predlogi za program dela v letu 2026

5. Razno

K 1. točki dnevnega reda:

Pozdrav in ugotovitev prisotnosti

Predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem Jožef Duh je pozdravil člane Odbora za gospodarstvo in turizem. Seje so se udeležili Anton Krajnc, Anica Slavič in Mitja Kos. Odsotnost so opravičile Helena Krajnc, Jana Divjak in Nataša Belec.

Odbor je bil sklepčen. Dnevni red je bil sprejet.

Šlo je za skupno sejo odborov, kjer je župan predstavil predlog proračuna Občine Križevci za leto 2026.

K 2. točki dnevnega reda:

Pregled in potrditev zapisnika 17. seje Odbora za gospodarstvo in turizem
Člani odbora so soglasno potrdilo vsebino zapisnika 17. seje Odbora za gospodarstvo in turizem.

OBČINA KRIŽEVCI

K 3 . točki dnevnega reda:

Predlog Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2026 - prvo branje

Župan je predstavil predlog proračuna Občine Križevci za leto 2026, ki je v javni obravnavi. Povedal je, da proračun predvideva 4,1 mio prihodkov ter 3,9 mio odhodkov. Povprečnina za leto 2026 znaša 835 EUR, upoštevanih je 3360 prebivalcev.
Župan je predstavil večje projekte, ki se bodo izvajali v letu 2026. Izpostavil je gradnjo kolesarke na Grabah ter projekt kolesarke steze ob državni cesti med Križevci in Veržejem.
Zaključiti je potrebno izdelavo vse potrebne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za telovadnico v OŠ Križevci. Nadalje se bodo rekonstruirali krajši odseki javnih poti ter zamenjale cementno azbestne cevi na odsekih, kjer to še ni bilo izvedeno – Križevci.
Občina bo na novo uredila pogodbo s Termami Banovci za subvencionirano kopanje občanov (polovico karte bo plačal občan, eno četrtino občina, eno četrtino pa Terme Banovci). Pogodba se bo sklenila za obdobje 1 leta. Prav tako je povedal, da se bodo tudi v letu 2026 izvajale vse tradicionalne prireditve za katere so že tudi v preteklosti bila zagotovljena sredstva.
Vedno večje stroške predstavljajo cena vrtca, šolski prevozi, domovi za starejše itd. Predvidena je izgradnja toplotne črpalke v vrtcu Križevci.
Zvišala se bodo sredstva za razpise za gospodarstvo in za kmetijstvo.
Župan je predstavil tudi stroške MOST in knjižnice za leto 2026.
Predstavljen je bil predlog proračuna po posameznih področjih.
Župan je dal besedo prisotnim.

Predsednik odbora Jožef Duh je povedal, da je proračun dobro pripravljen, pregleden in utemeljen. Glede na zakonske zahteve, ki jim občina mora slediti, težko trdi, da je razvojno naravnan, ker se veliko sredstev vlaga v naloge, ki jih predpisuje država.
Prav tako demografska slika občine ni najboljša, saj se je v zadnjih 10 letih število občanov zmanjšalo za 219.
Kot pozitivno ocenjuje dejstvo, da se povečujejo proračunska sredstva za gospodarstvo in za kmetijsko dejavnost.
Od sveta za preventivo pričakuje, da bo naredil več na področju varnosti v cestnem prometu.

Ne podpira pa prezaposlitve še dveh inšpektoric v MOST. Od lanske ustanovitve MOST se v naši občini ni spremenila struktura delovanja občine ne na javnem in ne na gospodarskem področju ter tako ni nobene utemeljene potrebe za našo občino za dodatne zaposlitve dveh inšpektoric. To bi pomenilo višje stroške MOST za našo občino za 14,7 % v primerjavi z l.2025 in kar za 28 % v primerjavi z l.2024.Letos je bilo pobranih tudi bistveno manj glob na področju naše občine. Če so potrebe zaradi dodatnega dela za dodatne zaposlitve v drugih občinah, naj strošek pokrijejo tiste občine, zato ne vidi smiselnosti dodatnih zaposlitev.

Prav tako so visoki stroški oz. povečanje na področju knjižničarske dejavnosti. Štiri občine skupaj imajo skupno knjižnico, ni se sledilo Zakonu o knjižničarstvu glede zaposlovanja, zato sedaj manjka ustrezen kader, prav tako se mora povečati knjižni fond. Občina Križevci ima na tem področju visok sofinancerski delež skoraj 20 %,nima pa nobenega predstavnika v Svetu zavoda in tudi v novi strategiji razvoja knjižnice je naša občina minimalno omenjena. S 1.1.2026 knjižnica prevzema še kulturni dom, galerijo in MKC, kar je izključno v domeni občine Ljutomer, Predsednik odbora predlaga županu, da se glede na sedanje okoliščine dogovorijo o drugačnem ključu financiranja, ki bi bil za občino Križevci ugodnejši oz. o dodatnih aktivnostih knjižnice na področju naše občine, ki bi tako ustrezale 20 % deležu sofinanciranja in da imamo predstavnika v svetu knjižnice.

Podpira tudi investicijo toplotne črpalke v vrtcu ter napove, da bo odbor za gospodarstvo in turizem v času javne razprave proračuna še podal predloge.

Tudi župan pove, da mu ključ financiranja MOST in knjižnice ne odgovarja, vendar je občina na istem vozu z ostalimi občinami, kjer je merilo le število prebivalcev in delitvena bilanca iz preteklosti. Pri knjižnici je nepravilnosti odkril inšpekcijski nadzor in naložil ukrepe, katerim je potrebno slediti.

Mitja Kos je povedal, da ga prav tako motijo indeksi povečanja stroškov povezanih z MOST, saj se kar za 30% povečujejo stroški, poleg tega pa so redarji in inšpektorji sedaj manj časa na območju občine Križevci, ker je v MOST vključenih več občin.
Prav tako je razočaran nad pasivnostjo občine, da vaščanom ni podala odgovora na pobudo glede glob zaradi nepravilno odloženih odpadkov. Kaotično stanje ob ekoloških otokih je zaznati vsak teden, saj so odpadki razmetani vse okrog. Meni, da so globe za nepravilno odložene odpadke prenizke. Enako velja za odlaganje odpadkov v naravi.
Visok strošek predstavlja tudi Park doživetij – potrebno ga je vzdrževati. Dobro bi bilo, da se najde kakšen vir prihodka še iz tega naslova.

Župan je povedal, da so se proučevale različne možnosti za donacije preko qr kode itd. – vendar občina teh sredstev ne sme pridobivati.
Pri MOST pa si bodo vse občine skupaj prizadevale, da se preko njih izvaja še kakšna naloga, da se potem dobi od države povrnjen višji odstotek sofinanciranja.

K 4 . točki dnevnega reda:

Predlogi za program dela v letu 2026

Predsednik odbora je povedal, da se bo v drugi polovici januarja izvedla seja na terenu, kjer bomo tudi sprejeli program dela za 2026.
Za prihodnje leto se načrtuje obisk 6 - 7 gospodarstvenikov.
Načrtuje se ogled dobre prakse na terenu, nadalje korekcije razpisne dokumentacije za leto 2026.
Predsedujočega zanima tudi ali se bodo zemljišča, ki jih je takratni Vipol spremenil v gospodarska, prodajala.

K 5 . točki dnevnega reda:

Razno

Župan je povedal , da je bil zaključen razpis za izvajalca pomoči na domu. Sedaj bo občinski svet moral potrditi višino subvencije k ceni storitve.

	od ponedeljka do sobote	nedelje in prazniki

OBČINA KRIŽEVCI

STROŠKI		
strokovna priprava	0,90	0,90
vodenje, koordiniranje	2,80	2,80
neposredna socialna oskrba	25,12	31,00
SKUPAJ	**28,82**	**34,70**
SUBVENCIJA OBČINE		
100 % strokovna priprava	0,90	0,90
50 % stroškov vodenja in koordiniranja	1,40	1,40
50 % neposredne socialne oskrbe	12,56	15,5
skupaj zakonska subvencija	14,86	17,80
CENA ZA UPORABNIKA Z ZAKONSKO SUBVENCIJO	**13,96**	**16,90**
dodatna subvencija	4,86	3,80
CENA ZA UPORABNIKA Z DODATNO SUBVENCIJO	**10,00**	**14,00**

Predlaga se, da dodatna subvencija občine k ceni za termine ponedeljek – sobota znaša 4,86 EUR/uro, za nedelje in praznike pa 3,80 EUR/uro.
Cena za uporabnika na uro tako znaša 10 EUR od ponedeljka – sobote in 14 EUR ob nedeljah in praznikih.

Zaključeno ob 19:00.

Zapisnik napisala: predsednik Odbora za gospodarstvo in turizem

mag. Lidija Domanjko Jožef Duh

OBČINA KRIŽEVCI

predlog

Na podlagi 15. člena Statuta občine Križevci (Uradno glasilo Slovenskih občin, št. 10/2018) je občinski svet na _____ izredni seji dne _____ sprejel

S K L E P

SPREJEM ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2026

1. Odlok o proračunu občine Križevci za leto 2026 z vsemi prilogami se v drugem branju sprejme.

2. Odlok se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka:4100-0001/2025
Datum:

Predlagatelj:
Občina Križevci
Branko Slavinec
župan

predlog

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18-ZSPDSLS-1, 30/18,61/20-ZIUZEOP-A in 80/20-ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB, 14/13-popr.,101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617 in 13/18) ter 15. člena Statuta občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin št.10/18) je občinski svet občine Križevci na _____ izredni seji dne _____ sprejel

ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2026

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Z odlokom o proračunu občine Križevci se ureja način izvrševanja proračuna občine Križevci za leto 2026 (v nadaljnjem besedilu:proračun občine), upravljanje s prihodki in odhodki proračuna ter premoženjem. Proračun občine zagotavlja sredstva za financiranje nalog, ki jih v skladu z ustavo in zakonom opravlja občina Križevci.

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna občine Križevci za leto 2026 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:

A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV		**V EUR**
Skupina/ Podskupina kontov		Proračun leta 2026
I.	**SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)**	**4.300.694**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**3.726.770**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**3.282.870**
700	Davki na dohodek in dobiček	2.982.170
703	Davki na premoženje	260.950
704	Domači davki na blago in storitve	39.750
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**443.900**
710	Udeležba na dobičku in dohodkih od premoženja	401.300
711	Takse in pristojbine	5.000
712	Globe in denarne kazni	5.600
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	3.000
714	Drugi nedavčni prihodki	29.000
72	**KAPITALSKI PRIHODKI**	**1.500**
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	0
74	**TRANSFERNI PRIHODKI**	**566.689**
740	Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij	514.689
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	52.000
78	**PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**7.235**
782	Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	7.235
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)**	**3.950.042**
40	**TEKOČI ODHODKI**	**1.062.784**
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	288.100
401	Prispevki delodajalcev za soc. varnost	45.345
402	Izdatki za blago in storitve	616.604
403	Plačila domačih obresti	52.800
409	Rezerve	59.935

41	**TEKOČI TRANSFERI**	**1.726.758**
410	Subvencije	122.000
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.219.200
412	Transferi neprofitnim org. in ustanovam	146.731
413	Drugi tekoči domači transferi	238.827
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI**	**984.800**
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	984.800
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI**	**176.635**
431	Investic.transferi pravnim in fiz.osebam,ki niso pror. uporabniki	109.950
432	Investicijski .transferi proračunskim uporabnikom	66.685
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)**	**350.652**
	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
	Skupina/ Podskupina kontov	
IV.	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)**	**0**
75	**PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV**	**0**
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT.DELEŽ.(440+441+442)**	**0**
44	**DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV**	0
442	Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI.	**PREJETA MINU DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V)**	**0**
	C. RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	**ZADOLŽEVANJE (500)**	**0**
50	**ZADOLŽEVANJE**	**0**
500	Domače zadolževanje	0
VIII.	**ODPLAČILA DOLGA (550)**	**350.652**
55	**ODPLAČILA DOLGA**	**350.652**
550	Odplačilo domačega dolga	350.652
IX.	**SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VII)**	**0**
X.	**NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)**	**-350.652**
XI.	**NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)**	**-350.652**
XII.	**STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.PRETEKLEGA LETA**	**0**
9009	Splošni sklad za drugo	0

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine Križevci.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi in tega odloka
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke-podkonta.

Za izvrševanje poračuna je odgovoren župan. Skrbi, da se sredstva proračuna delijo med letom enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov. Odredbodajalec proračuna je župan oziroma od njega pooblaščena oseba.

4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in prvem odstavku 80. člena Zakona o javnih financah, tudi naslednji prihodki:

a) prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom
b) pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest
c) koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo
d) prihodki iz naslova najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo
e) prihodki iz naslova namenskih sredstev iz državnega proračuna in drugih javnih institucij za investicije
f) prihodki iz naslova namenskih sredstev iz proračuna Evropske unije
g) drugi namenski prihodki sofinancerjev

Če so namenski prihodki vplačani v proračun v manjšem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, neposredni uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma razpoložljivih prejemkov.
Če so namenski prihodki vplačani v proračun v večjem obsegu, kot so načrtovani v sprejetem proračunu občine, neposredni uporabnik oziroma občina prevzema in plačuje obveznosti samo v višini načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu.
Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren proračunski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun.

Namenska sredstva, ki niso porabljena v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.

5. člen
(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračunska rezerva, oblikovana po ZJF,

Proračunska rezerva se v letu 2026 oblikuje v višini 1.000 EUR.
O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višini 500 EUR odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet. O porabi nad tem zneskom odloča občinski svet s posebnim odlokom.

6. člen
(proračunska rezerva)

Splošna proračunska rezervacija se oblikuje v višini 10.935 EUR. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
Dodeljena sredstva proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt posameznega porabnika.

7. člen
(odpis dolgov)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 1.000 EUR odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati, vendar v proračunskem letu skupno največ 5.000 eur
Dolžniku, kateremu je bil dolg že odpisan v preteklih letih, v tekočem letu ni možno ponovno odpisati dolga.
Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do občine iz naslova obveznih dajatev.

8. člen

Uporabniki sredstev občinskega proračuna so dolžni uporabljati sredstva občinskega proračuna le za namene opredeljene v proračunu in ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegale sredstva odobrena s proračunom.

Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nabavo opreme, vzdrževalna dela in storitve oddajati s pogodbo in v skladu s predpisi, ki veljajo za državni proračun in v skladu z zakonom o javnih naročilih. Poraba sredstev za te namene mora biti po virih in dinamiki usklajena s planiranimi finančnimi sredstvi tekočega obračunskega obdobja.
Uporabniki morajo pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki so za posamezne namene predpisani za državni proračun. Uporabniki uporabljajo sredstva za plačevanje že opravljenih storitev in nabav.

9.člen
(obseg zadolževanja občine in izdaja poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se občina lahko zadolži.
O zadolžitvi odloča občinski svet. Pogodbo o zadolževanju podpiše župan le ob predhodnem soglasju Ministrstva za finance RS in je sestavni del pogodbe.

Javno podjetje ali javni zavod, katerega ustanoviteljica je občina, se sme zadolževati le s soglasjem ustanovitelja.
O soglasju odloča občinski svet.
O dajanju poroštev določenih v 19. členu Zakona o financiranju občin odloča občinski svet.

10. člen
Župan lahko v okviru zakonskih določil izda soglasje za izplačilo povečanega obsega delovne uspešnosti javnim zavodom oz. pravnim osebam katerih ustanoviteljica je občina, in imajo med prihodki poleg javnih sredstev od prispevkov in dotacij tudi sredstva od prodaje storitev na trgu, v breme katerih se pokrivajo tako nastali višji stroški.

11. člen
Nadzor nad poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev ter smotrnost in namembnost porabe teh sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Križevci v skladu z zakonom in statutom.

12 .člen
V primeru neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva za rezerve občine ali najame posojilo največ do višine 5% vseh prihodkov sprejetega proračuna za tekoče obračunsko obdobje, ki mora biti odplačano do zaključka proračunskega leta. O najetju posojila iz tega člena odloča župan.

13. člen

Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali zmanjšanja prihodkov proračuna ugotovi, da proračuna ne bo mogoče realizirati, lahko župan zadrži izvrševanje posameznih odhodkov proračuna, če s tem ne ogrozi plačevanja zapadlih zakonskih in pogodbenih obveznosti, ki dospejo v plačilo ali prerazporedi proračunska sredstva .Predlagatelj finančnih načrtov neposrednega uporabnika lahko samostojno prerazporeja proračunska sredstva med podkonti izdatkov v okviru proračunske postavke v posebnem delu proračuna in po potrebi odpira nove podkonte.

Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna s sklepom, če nastanejo za to utemeljeni razlogi oziroma se pojavijo okoliščine, ki jih pri načrtovanju proračuna iz objektivnih in subjektivnih razlogov ni bilo mogoče predvidevati.

Župan lahko med izvrševanjem proračuna odpre novo proračunsko postavko, če so izplnjeni pogoji iz 32. člena Pravilnika o postopkih izvrševanja proračuna RS, ki se na podlagi drugega odstavka prvega člena navedenega pravilnika smiselno uporablja tudi za občine.

Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi med programskimi področji proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O odločitvi prejšnjega odstavka župan obvesti občinski svet.
Če proračuna ni možno uravnovesiti, mora župan predlagati rebalans proračuna.

14. člen

Med izvrševanjem proračuna se lahko na predlog proračunskega uporabnika odpre nov konto za izdatke, ki jih pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti oz. se je med letom izkazalo, da konto ne ustreza ekonomskemu namenu porabe. Sredstva se razporedijo na novo odprti konto.
Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske postavke oz. nove proračunske postavke v okviru sredstev posameznega proračunskega uporabnika.

15. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

16.člen

Občinski svet pooblašča župana za sprejem in potrjevanje investicijske dokumentacije. Župan o sprejetju investicijske dokumentacije obvesti občinski svet na prvi seji sveta, ki sledi sprejetju.

17. člen
(sklepanje pravnih poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem)

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2026 ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko Občina Križevci sklepa pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem.
Občinski svet občine Križevci določa, da skupna vrednost takšnih poslov lahko znaša največ 20% skupne vrednosti načrtov iz 1. odstavka tega člena.

18. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2026 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

19. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.1.2026 dalje.

Številka:4100-0001/2025
Datum:

Predlagatelj.
Občina Križevci
Branko Slavinec
župan

PRORAČUN

OBČINE KRIŽEVCI

ZA LETO 2026

Januar 2026

KAZALO

1. SPLOŠNI DEL 13
A - Bilanca prihodkov in odhodkov 13
Prihodki proračuna 13
70 - DAVČNI PRIHODKI 13
71 - NEDAVČNI PRIHODKI 13
74 - TRANSFERNI PRIHODKI 15
78 - PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV 16
Odhodki proračuna 17
40 - TEKOČI ODHODKI 17
41 - TEKOČI TRANSFERI 18
42 - INVESTICIJSKI ODHODKI 18
43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI 19
B - Račun finančnih terjatev in naložb 20
C - Račun financiranja 21
55 - ODPLAČILA DOLGA 21
2. POSEBNI DEL 23
A - Bilanca odhodkov 23
01 - POLITIČNI SISTEM 23
0101 - Politični sistem 23
01019001 - Dejavnost občinskega sveta 24
01019003 - Dejavnost župana in podžupanov 26
02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 28
0202 - Urejanje na področju fiskalne politike 28
02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike 29
0203 - Fiskalni nadzor 30
02039001 - Dejavnost nadzornega odbora 30
04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 32
0403 - Druge skupne administrativne službe 32
04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti 32
04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov 34
04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 35
06 - LOKALNA SAMOUPRAVA 36
0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni 36
06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti 37
06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti 37
0603 - Dejavnost občinske uprave 38
06039001 - Administracija občinske uprave 39
06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 41
07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 43
0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 43
07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 44
07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 45
08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 48

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost 48
08029001 - Prometna varnost 49
10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 49
1003 - Aktivna politika zaposlovanja 50
10039001 - Povečanje zaposljivosti 50
11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 51
1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva 52
11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 52
11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga 54
1103 - Splošne storitve v kmetijstvu 55
11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali 55
1104 - Gozdarstvo 57
11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 57
13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 58
1302 - Cestni promet in infrastruktura 58
13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 59
13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 60
13029003 - Urejanje cestnega prometa 62
13029004 - Cestna razsvetljava 63
14 - GOSPODARSTVO 64
1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 65
14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 65
1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 66
14039001 - Promocija občine 66
14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 67
15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 69
1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 69
15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 70
15029002 - Ravnanje z odpadno vodo 71
16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 73
1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 74
16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 74
16029003 - Prostorsko načrtovanje 76
1603 - Komunalna dejavnost 77
16039001 - Oskrba z vodo 77
16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 79
16039003 - Objekti za rekreacijo 80
16039004 - Praznično urejanje naselij 80
1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje 81
16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji 81
16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju 82
1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 83
16069001 - Urejanje občinskih zemljišč 84
16069002 - Nakup zemljišč 84

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO 85
1702 - Primarno zdravstvo 86
17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov 86
1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva 87
17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja 87
18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 88
1802 - Ohranjanje kulturne dediščine 88
18029001 - Nepremična kulturna dediščina 89
1803 - Programi v kulturi 89
18039001 - Knjižničarstvo in založništvo 90
18039002 - Umetniški programi 91
18039003 - Ljubiteljska kultura 92
18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura 94
18039005 - Drugi programi v kulturi 95
1804 - Podpora posebnim skupinam 95
18049001 - Programi veteranskih organizacij 96
18049004 - Programi drugih posebnih skupin 96
1805 - Šport in prostočasne aktivnosti 97
18059001 - Programi športa 97
19 - IZOBRAŽEVANJE 100
1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 101
19029001 - Vrtci 101
1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje 105
19039001 - Osnovno šolstvo 105
19039002 - Glasbeno šolstvo 107
1906 - Pomoči šolajočim 108
19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu 108
19069004 - Študijske pomoči 110
20 - SOCIALNO VARSTVO 111
2002 - Varstvo otrok in družine 111
20029001 - Drugi programi v pomoč družini 111
2004 - Izvajanje programov socialnega varstva 112
20049002 - Socialno varstvo invalidov 113
20049003 - Socialno varstvo starih 113
20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih 115
20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 116
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 118
2201 - Servisiranje javnega dolga 118
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 118
23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 119
2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 120
23029001 - Rezerva občine 120
2303 - Splošna proračunska rezervacija 121
23039001 - Splošna proračunska rezervacija 121

B - Račun finančnih terjatev in naložb 123
C - Račun financiranja 124
22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA.....124
2201 - Servisiranje javnega dolga.....124
22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje.....124
3. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ..... NAPAKA! ZAZNAMEK NI DEFINIRAN.

UVOD

Proračun je akt občine, s katerim so predvideni vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki občine za eno leto . Proračun je tako najpomembnejši akt, ki ga za posamezno leto sprejme občinski svet, ker je temeljni instrument delovanja občine. Proračun je dokument, ki navaja prioritete, cilje in namen posameznih politik - ovrednoteni plan dela občine za posamezno leto.

Pri določitvi proračuna občine je najprej potrebno upoštevati dani makroekonomski okvir, v katerem se določi fiskalna kapaciteta države (ocena davčnih in nedavčnih prihodkov). Na podlagi prioritet občine se določi okvirni obseg in razrez proračuna po ključnih funkcijah občine.

V skladu s 33. členom Zakona o lokalni samoupravi, predlaga proračun občine župan, sprejema pa ga občinski svet z odlokom. Proračun je eden od ključnih orodij vsake občine oziroma njenega občinskega sveta.

Občina Križevci je na osnovi določil 18. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 46/99 in spremembe) za pripravo proračuna za leto 2026 pripravila Navodila za pripravo proračuna občine Križevci za leto 2026, ki so temeljila na usmeritvah, ki jih je sprejela Vlada RS, in na osnovi katerih je minister za finance posredoval občinam globalne makroekonomske okvire razvoja Slovenije in proračunski priročnik za pripravo proračunov občin za leto 2026 in 2027. Ti so služili kot kvantitativna izhodišča za pripravo občinskih proračunov. Osnova za pripravo predlogov državnih proračunov za leto 2026 in 2027 in s tem tudi proračunov občine, je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

Način oblikovanja proračunov občin v Republiki Sloveniji je predpisan. Za pomoč občinam pri sestavi proračunov Ministrstvo za finance vsako leto občinam posreduje podrobnejša navodila za sestavo občinskega proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov, skladno z določili ZJF in Zakona o računovodstvu ter njunih podzakonskih predpisov. Navodila so izdana v P**roračunskem priročniku za sestavo občinskih proračunov.** Namen Proračunskega priročnika je pomoč občinam pri sestavi proračunov, predvsem pa poenotenje proračunskih aktov**.**

Z namenom poenotenja in primerljivosti izdatkov občinskih proračunov, je Minister za finance izdal **Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov s spremembami,** ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/05,88/05-popr., 138/06 in 108/08 in 51/25.

Na podlagi tega Pravilnika se je programska klasifikacija prvič uporabila pri pripravi občinskih proračunov in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov za leto 2006.

Oblika in vsebina proračuna je tako predpisana in poenotena za vse slovenske občine, s čimer je zagotovljena primerljivost med občinskimi proračuni in tudi z državnim proračunom.

Pravne podlage:

Področje javnih financ, računovodstva, javnih naročil in nadzora urejajo številni predpisi. Pri sestavi proračuna je potrebno v glavnem upoštevati naslednje zakone, predpise in podzakonske akte:

- Zakon o javnih financah (Ur.l.RS, št.11/11-UPB,14/13-popr. 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS, 13/18 in 195/20-odl US, 18/23-ZDU-1O, 76/23 in 17/25);
- Zakon o fiskalnem pravilu (Ur.l. RS, št.55/15 in 177/20-popr. In 129/22)
- Uredba o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 44/07), ki se na podlagi 45. člena Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS, št.54/10 in 35/18) uporablja za pripravo proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti:
- Zakon o financiranju občin(ZFO Ur.l.RS št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 ZUUJFO, 71/17, 21/18-popr.,80/20-ZIUOOPE, 189/20-ZFRO, 207/21 in 44/22 -ZVO-2)
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS 94/07-UPB,27/08-odl US, 76/08, 100/08-odl US, 79/09,14/10- odl US, 51/10, 84/10-odl US , 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 76/16-odl.US30/18 61/20-ziuzeop-a IN 80/20-ZIUOOPE)
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS 91/00 in 122/00)
- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Ur.l. RS št. 43/00)
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.l. RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15 in 84/16 in 75/17, 82/18,79/19, 10/21 in 203/21, 158/22 in 133/23);

- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Ur.l.RS 57/05, 88/05-popr.,138/06 in 108/08)
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. 60/06, 54/10 in 27/16)
- Zakon o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04)
- Proračunski priročnik za sestavo občinskih proračunov za leti 2025 in 2026
- Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur.l. RS, št. 91/00 in 122/00)
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13, 81/26, 11/22, 96/22 in 105/22-ZZNŠPP)
- Zakon o finančni razbremenitvi občin (Uradni list RS, št. 189/20),
- Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (Uradni list RS, št. 95/23)
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije (ZIPRS2526)

Pri pripravi dokumentov proračuna, ki se nanašajo na pripravo kadrovskega načrta, občine upoštevajo Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09 odl US, 40/12-ZUJF, 158/20-ZIntPK in 203/20-ZIUPOPDVE, 202/21-odl US in 3/22 ZDeb)), pri pripravi dokumentov, ki se nanašajo na pridobivanje in razpolaganje s stvarnim premoženjem občine pa Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur.l. RS, št. 31/18)

Globalni makroekonomski okvirji razvoja Slovenije

Skladno s 17. členom ZJF mora minister, pristojen za finance, o temeljnih ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna obvestiti tudi občine. Osnova za pripravo predloga državnega proračuna za leti 2026 in 2027 in s tem tudi občinskih poračunov za leto 2026 je Jesenska napoved gospodarskih gibanj Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Podatki so prikazani v tabeli Globalni makroekonomski okviri razvoja Slovenije.

Temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo občinskega proračuna so sestavni del navodila za pripravo občinskega proračuna, ki ga za finance pristojen organ občinske uprave na podlagi 18. člena ZJF posreduje neposrednim uporabnikom.

Za pripravo občinskih proračunov občine potrebujejo tudi podatke o dohodnini in finančni izravnavi, ki ju je potrebno izračunati na podlagi Zakona o financiranju občin.

Makroekonomska izhodišča za pripravo proračun (jesenska napoved)

	2024	2025	2026	2027
Realna rast BDP (v %)	1,7	0,8	2,1	2,2
PLAČE				
Letna nominalna rast povprečne bruto plače (v %)	6,2	7,5	5,5	5,3
Realna rast povp.bruto plače na zaposlenega	4,1	4,9	3,1	3,0
CENE				
Letna stopnja inflacije (dec/dec predhodnega leta)	1,9	2,9	2,3	2,3
Povprečna letna rast cen (I.-XII.tek.leta/I.-XII:pretek.leta)	2,0	2,5	2,4	2,2
TEČAJ				
Povprečni letni tečaj EUR/USD	1,082	1,127	1,160	1,160

Splošni del proračuna mora biti sestavljen po **ekonomski klasifikaciji**.

Ekonomsko klasifikacijo javnofinančnih prejemkov in izdatkov določa Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Daje odgovor na vprašanje, **KAJ** se plačuje iz javnih sredstev. Je temelj strukture proračuna. Od leta 2000 se uporablja pri pripravi in izvrševanju državnega in občinskih proračunov, pri pripravi finančnih načrtov javnih skladov, agencij in javnih zavodov ter pri pripravi njihovih poročil o realizaciji oziroma pri pripravi zaključnih računov.

Pri pripravi proračuna in finančnih načrtov neposrednih uporabnikov je potrebno dosledno upoštevati nazive kontov in podkontov iz omenjenega Pravilnika.

V skladu z Zakonom o javnih financah sestavljajo splošni del proračuna tri bilance in sicer:

- Bilanca prihodkov in odhodkov
- Račun finančnih terjatev in naložb,
- Račun financiranja

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

Proračunski prihodki se delijo na:

- davčne prihodke (70),
- nedavčne prihodke (71),
- kapitalske prihodke (72),
- prejete donacije (73),
- transferne prihodke (74)

Vsi ti prihodki tvorijo prihodke t.i. **primerne porabe** občin (ki jo določi država) in druge prihodke občine, ki jih občina razporeja samostojno. **Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.**

Način izračuna primerne porabe občin (PPo) opredeljuje 13. člen ZFO-1 in predstavlja za posamezno občino za posamezno proračunsko leto ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ugotovi jo Ministrstvo za finance. Elementi, ki vplivajo na njeno višino so:

- povprečnina
- število prebivalcev občine in
- korekcijski faktorji (površina občine, dolžina lokalnih cest in javnih poti, prebivalci, mlajši od 15 let in prebivalci, starejši od 65 let.)

Gibanje primerne porabe po letih (v eur)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.929.362	**1.925.586**	**1.997.753**	**2.059.404**	**2.105.847**	**2.249.164**	**2.295.788**	**2.481.172**	**2.605.741**	**2.771.606**	**2.982.170**



Povprečnina –predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Izračuna jo Ministrstvo za finance, določi pa državni zbor z zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. Je eden izmed elementov za izračun primerne porabe in s tem dohodnine in finančne izravnave. Izračuna se na podlagi Uredbe o metodologiji za izračun povprečnih stroškov za financiranje občinskih nalog (Uradni list RS, št. 19/18) in Pravilnika o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17)

V Dogovoru je povprečnina za leti 2026 in 2027 predlagana v višini **835,00 eur**.

Izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2026 temelji na podatkih o številu in starostni strukturi prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti ter površini občin, kot to določa 13. člen ZFO-1, ter dohodnini iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1.

Gibanje višine povprečnine na prebivalca po letih (v eur)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
522	**530**	**551**	**573,50**	**589,11**	**628,2**	**645**	**700**	**725**	**771,33**	**835**



Število prebivalcev se upošteva po podatkih Statističnega urada RS. Zajemajo se državljani RS s stalnim prebivališčem v RS (občini) in tujci z izdanim dovoljenjem za stalno prebivanje v RS, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče v občini na dan 1.1.2025. Za občino Križevci se za leto 2026 upošteva **3.360 prebivalcev.**

Gibanje števila prebivalcev po letih

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.566	**3.541**	**3.525**	**3.475**	**3.462**	**3.456**	**3.450**	**3.435**	**3.404**	**3.383**	**3.401**	**3.380**	**3.360**



Izračun koeficientov Pi in Ci zajema površino posamezne občine v km2 in dolžino lokalnih cest in javnih poti v posamezni občini. Na podlagi teh podatkov in podatkov o številu prebivalcev sta izračunana koeficienta Pi (razmerje med površino posamezne občine na prebivalca in površino celotne države na prebivalca) in Ci (razmerje med dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v posamezni občini in dolžino lokalnih cest in javnih poti na prebivalca v celotni državi). Površina občin je upoštevana na podlagi podatkov Geodetske uprave RS, dolžina lokalnih cest in javnih poti pa po podatkih Ministrstva za promet – Direkcije RS za ceste.

Koeficient površine občine na prebivalca **(Pi) znaša 1,397708**, koeficient dolžine lokalnih cest in javnih poti na prebivalca **(Ci) pa znaša 1,355161.**

Izračun koeficientov Mi in Si (razmerji med deležem prebivalcev mlajših od 6 let, starejših od 6 let in mlajših od 15 let, starejših od 65 let in mlajših od 75 let in prebivalcev starejših od 75 let, v skupnem številu prebivalcev v posamezni občini in povprečjem teh deležev v državi).

Mlajši od 6 let (0-5)	**164 občanov** ;koeficient	**PMi=0,944119**
Mlajši od 15 let in starejši od 6 let (6-14)	**274 občanov**; koeficient	**ŠMi=0,883376**
Mlajši od 75 let in starejši od 65 (65-74)	**447 občanov**; koeficient	**SUi= 1,027384**
Starejši od 75 let (75 in več)	**386 občanov**; koeficient	**SDi= 1,154478**

Vsota korigiranih kriterijev tako zajema vsoto korigiranih kriterijev, ki se upoštevajo za izračun primerne porabe občine. Primerna poraba občine je tako izračunana na podlagi fiksnega deleža, ki se ne korigira, in sicer v višini 0,61 ter spremenljivega deleža, ki se korigira s kriteriji Pi, Ci, Mi in Si. Kriterij Pi se upošteva s ponderjem 0,06, Ci s ponderjem 0,13, PMi s ponderjem 0,12,ŠMi s ponderjem 0,04, SUi s ponderjem 0,015 in SDi s ponderjem 0,025.Vsota korigiranih kriterijev za izračun primerne porabe občine je po posameznih občina zaradi upoštevanja kriterijev večja ali manjša od 1,00. Za občino Križevci je za leto 2025 izračunana **vsota korigiranih kriterijev**, ki je podlaga za izračun primerne porabe v občini, **1,062935.**

Gibanje korekcijskega faktorja po letih

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1,048538	**1,045520**	**1,047281**	**1,039045**	**1,036123**	**1,042309**	**1,045641**	**1,047748**	**1,056785**	**1,063101**	**1,062935**



Izračun primerne porabe občine Križevci za leto 2026 (povpreč. na preb. 835,00 EUR)

835,00 EUR	**x**	**3.360**	**x**	**1,062935**	**=**	**2.982.170 EUR**	
(povpr/preb.)		(št. preb.)		(vsota kor.kriter.)		(PRIMERNA PORABA 2026)	

Dohodnina-je vir za financiranje primerne porabe občinam pripada skupaj 54 % dohodnine, vplačane v predpreteklem letu, povečane za inflacijo za leto pred letom in leto, za katero se izračuna primerna poraba.

Merilo za ugotovitev prihodkov občine iz dohodnine je primere obseg sredstev, ki se izračuna po enačbi. Na višino primernega obsega vpliva povprečna primerna poraba na prebivalca v državi , indeks raznolikosti občin in število prebivalcev v občini. Če je primeren obseg sredstev za več kot 15% višji od primerne porabe občine se presežek nad 15% zmanjša za 50%.

Dohodnina se izračuna v treh korakih: 70% dohodnine pripada vsem občinam enako glede na strukturni delež odmerjene dohodnine, preostalih 30% skupaj s presežkom dohodnine nad 70% pri posameznih občinam pa se razdeli najprej s solidarnostno izravnavo in nato še z dodatno solidarnostno izravnavo.

Občini Križevci v letu 2026 pripada dohodnina v znesku 2.982.170 eur.

Gibanje dohodnine po letih (v eur)

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.852.657	**1.909.345**	**1.997.753**	**2.039.872**	**2.105.847**	**2.249.164**	**2.290.529**	**2.481.172**	**2.605.741**	**2.771.606**	**2.982.170**



Občinam, pri katerih prihodki od dohodnine iz tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, izračunani na podlagi 14. člena ZFO-1, presegajo primerno porabo, ti prihodki pripadajo samo do višine primerne porabe. Finančna izravnava se dodeli občini, ki v posameznem proračunskem letu iz prihodkov iz glavarine ne more financirati primerne porabe ter se dodeli v višini razlike med primerno porabo občine in prihodki iz glavarine, ki ji pripadajo v skladu s prejšnjim členom.

Razpoložljiva dohodnina, ki pripada občinam na podlagi tretjega odstavka 6. člena ZFO-1, za obe proračunski leti zadostuje za pokritje vseh pripadajočih sredstev. **Zato v letih 2026 in 2027 izplačila občinam iz naslova finančne izravnave iz državnega proračuna niso predvidena.**

Gibanje finančne izravnave po letih (v eur)

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
174.215	76.705	16.241	0	19.532	0	0	5.259	0	0	0	0



Izračun sredstev za uravnoteženje razvitosti občin za leto 2026 in 2027 temelji na razpoložljivih podatkih o številu prebivalcev, dolžini lokalnih cest in javnih poti, površinah občin, kmetijskih zemljiščih, Nature 2000 in dolžini obmejnega pasu ter sredstev solidarnostne in finančne izravnave, kot to določa 15.a člen ZFO-1.

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin se občinam za proračunsko leto zagotovijo v višini 6% skupne primerne porabe občin, tako znašajo 100.050.581 eur za leti 2026 in 2027.

Za namen **uravnoteženja razvitosti občin** pripadajo občini Križevci v letu 2026 sredstva v višini **176.197 eur.**

Sredstva za uravnoteženje razvitosti občin po letih (v eur)

2022	2023	2024	2025	2026
178.611	191.660	152.188	165.296	180.080



Dodatna sredstva iz naslova dohodnine, ki pripada občinam na podlagi prvega odstavka 13. b člena ZFO-1, **za zmanjševanje objektivnih razlik občin v višini 1,5% dohodnine**, vplačane v predpreteklem letu, znašajo za občino Križevci v letu 2026 v višini **23.597 eur.**

Dodatna sredstva

2025	2026
20.842	23.597

Primerna poraba občine: 2.982.170 eur

Pripadajoča dohodnina: 2.982.170 eur

Finančna izravnava: 0 eur

Sredstva za uravnoteženje razvitosti: 180.080 eur

Sredstva za stroške plač javnih zavodov: 23.597 eur

SKUPAJ sredstva, ki jih Občina Križevci v letu 2026 dobi iz državnega proračuna, znašajo 3.185.847 eur.

1. SPLOŠNI DEL

A - Bilanca prihodkov in odhodkov

Prihodki proračuna

70 - DAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 3.282.870 €

700 - Davki na dohodek in dobiček

Vrednost: 2.982.170 €

Med davke na dohodek in dobiček spada prihodek občine iz dohodnine, ki je planirana na podlagi podatkov Ministrstva za finance. Dohodnina je na podlagi Zakona o financiranju občin vir financiranja občin.

Po predhodnih izračunih primerne porabe občin, dohodnine in finančne izravnave za leto 2026 je upoštevana povprečnina v višini **835,00 evrov**. Primerna poraba za Občino Križevci je izračunana v višini 2.982.170 eur. Ker dohodnina pokriva primerno porabo, občini v letošnjem letu ne pripada finančna izravnava.

703 - Davki na premoženje

Vrednost: 260.950 €

V to skupino davkov sodijo davki na uporabo, lastništvo ali prodajo premičnin in nepremičnin in se zaračunavajo v določenih časovnih intervalih, v enkratnem znesku ali ob prenosu lastništva. Sem spadajo tudi davki na spremembe lastništva premoženja zaradi dedovanja, daril in drugih transakcij. Določeni prihodki so ocenjeni, ker so odvisni od dogodkov, ki jih ni mogoče točno planirati.

Največji delež predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih in pravnih oseb. Je najpomembnejši vir lastnih prihodkov občin, ki ga le-te v skladu s predpisi predpisujejo samostojno. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Križevci je objavljen v Uradnem listu RS št. 75/2017 in v Uradnem glasilu Slovenskih občin št. 59/2018. V letu 2025 je občina Križevci pričela zaračunavati nadomestilo tudi za nezazidana stavbna zemljišča.Točka za izračun se bo uskladila s 1.1.2026 in znaša 0,0035882 eur/m2.

704 - Domači davki na blago in storitve

Vrednost: 39.750 €

V to skupino davkov spadajo davki na posebne storitve in sicer davki na dobitke od iger na srečo in drugi davki na uporabo blaga in storitev, kateri zajemajo okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, občinske takse od fizičnih in pravnih oseb ter pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest.

71 - NEDAVČNI PRIHODKI

Vrednost: 443.900 €

710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

Vrednost: 401.300 €

Prihodki iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja zajemajo prihodke iz naslova udeležbe na dobičku iz naslova obresti in prihodke od premoženja.

Planirani prihodki od udeležbe na dobičku se nanašajo na planirani dobiček KSP Ljutomer d.o.o v deležu soustanoviteljstva Občine Križevci.

Prihodki od obresti se nanašajo na obresti od vezanih trenutno prostih likvidnostnih sredstev in od prostih likvidnostnih sredstev na računih občine.

V skupini prihodkov od premoženja največji delež predstavljajo najemnine od oddaje komunalne infrastrukture v najem izvajalcem gospodarskih javnih služb. Ti prihodki so namenska sredstva in se uporabljajo za obnovo in vzdrževanje navedene infrastrukture.

Ostali prihodki v tej skupini so še prihodki od najemnin za stanovanja, za zdravstveno ambulanto v Križevcih, prihodki iz naslova podeljenih koncesij (KSP Ljutomer, Pogrebništvo Bratuša), iz naslova podeljenih koncesij za rudarsko pravico, koncesijska dajatev za trajnostno upravljanje z divjadjo...

711 - Takse in pristojbine

Vrednost: 5.000 €

Med takse in pristojbine spadajo upravne takse in pristojbine, ki so jih stranke dolžne plačevati na podlagi Zakona o upravnih taksah pri upravnih nalogah, ki so v pristojnosti občinske uprave. Za leto 2026 ocena temelji na podlagi realizacije v preteklem letu.

712 - Globe in druge denarne kazni

Vrednost: 5.600 €

Zajeti so prihodki od denarnih kazni za prekrške, globe, izrečene po občinskih predpisih, ki jih izrečeta medobčinski inšpektor in redarji, ter prihodki iz naslova nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Vsi ti prihodki so odvisni od kršitev, inšpekcijskih nadzorov in izdanih odločb o kaznih.

713 - Prihodki od prodaje blaga in storitev

Vrednost: 3.000 €

Prihodki od prodaje blaga in storitev so v letu 2026 predvideni v višini 3.000 € (prihodek od najema prostora za stojnično prodajo, najem kulturne dvorane...)

714 - Drugi nedavčni prihodki

Vrednost: 29.000 €

Med druge nedavčne prihodke spadajo prihodki od komunalnih prispevkov, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja, prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja in drugi izredni nedavčni prihodki.

74 - TRANSFERNI PRIHODKI

Vrednost: 566.689 €

740 - Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

Vrednost: 514.689 €

Transferni prihodki iz državnega proračuna in drugih javnofinančnih institucij zajemajo sredstva za investicije in tekočo porabo. Iz državnega proračuna pričakujemo naslednja sredstva:

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 236.000 eur :

- požarna taksa v višini 23.000 eur

- Las projekt Zdrava Prlekija (sredstva RS) 13.000 eur

- Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje 200.000 eur

Občina Križevci je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje rekonstrukcije telovadnice pri OŠ Križevci. Odobrenih je 491.965,13 eur v dveh letih in sicer v letu 2026 v višini 200.000 eur in v letu 2027 v višini 291.965,13 eur.

7400 *Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 73.609 eur*:

MOST za leto 2025 v višini **13.000,00 eur**
S 1.1.2020 je stopil v veljavo četrti odstavek spremenjenega 26. člena Zakon o financiranju občine, s katerim so občine upravičene do sofinanciranja nalog za organizirano skupno opravljanje posameznih nalog občinske uprave v višini 30% v prejšnjem letu realiziranih odhodkov za plače in druge izdatke ter prispevke zaposlenim , povečani za 20%. Do 1.1.2020 je bilo sofinanciranih 50% sredstev, povečanih za 20%. Z zakonom o finančni razbremenitvi občin se poveča sofinanciranje za 5% za vsako nalogo, ki jo opravlja za občino in odpravlja se omejitev, da mora skupna občinska uprava to nalogo opravljati za vse vključene občine.

-za vzdrževanje gozdnih cest v višini **4.800,00 eur**

-sofinanciranje Zavoda RS za zaposlovanje za javna dela v višini **15.000 eur**

-dodatna sredstva občinam -25% po SzURO v višini **23.597eur**

- 60% pokrivanje zimskega regresa za zaposlene **- 3.360 eur**

-Ministrstvo za naravne vire in prostor za vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč **- 13.852 eur**

- sredstva za uravnoteženost razvitosti občin v višini 180.080 eur

740301 prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije

Planira se sofinanciranje vgradnje toplotne črpalke, kot vir ogrevanja v vrtcu Križevci v višini 25.000 eur.

741 - Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav

Vrednost: 52.000 €

Prihodki skupine 741-Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU zajemajo prihodke, ki jih občina prejme posredno iz proračuna EU iz državnega proračuna.

-LAS projekt Zdrava Prlekija - **52.000 eur**

78 - PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV

Vrednost: 7.235 €

782 - Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov

Vrednost: 7.235 €

Nakazilo 2. dela sofinancerskih sredstev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za projekt KULCONNECT - Interreg SI-AT izvedenega v letu 2025, v višini **7.235 eur**

Odhodki proračuna

40 - TEKOČI ODHODKI

Vrednost: 1.062.784 €

400 - Plače in drugi izdatki zaposlenim

Vrednost: 288.100 €

V zvezi s stroški dela velja, da nanje vplivajo predvsem obveznosti do zaposlenih na podlagi zakonskih predpisov, ki urejajo plače in druge stroške dela v javnem sektorju, sporazumov in kolektivnih pogodb dogovorjenih med Vlado Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter deloma tudi učinki kadrovske politike posameznega organa.

V okviru načrtovanih sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim, se na podlagi kadrovskega načrta v proračunu za leto 2026 zagotavljajo sredstva za plače, regres za letni dopust, povračila in nadomestila, za redno delovno uspešnost, za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, jubilejne nagrade, zimski regres ter druge izdatke zaposlenim javnim uslužbencem občinske uprave. Pri načrtovanju sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim so bila upoštevana temeljna ekonomska izhodišča vlade in vsi veljavni zakonski predpisi, ki določajo način in višino usklajevanja plač, regresa, povračil in nadomestil ter drugih izdatkov zaposlenih.

401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost

Vrednost: 45.345 €

Prispevki delodajalcev za socialno varnost (prispevki na bruto plače), ki jih plačujejo delodajalci za posamezne vrste obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih, se obračunajo v skupni višini 17,10% in sicer prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85%, prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 6,56%, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 0,53%, prispevek za zaposlovanje 0,06% in prispevek za starševsko varstvo 0,10% in 1% prispevek za dolgotrajno oskrbo.

402 - Izdatki za blago in storitve

Vrednost: 616.604 €

Izdatki za blago in storitve zajemajo širok krog izdatkov. Vključujejo vsa plačila za nabavo materiala in drugega blaga ter plačila za opravljene storitve. Sem sodijo vsi nakupi materiala, tekoče vzdrževanje občinskega premoženja (zgradb, občinskih cest, gospodarske javne infrastrukture...), izdatki za najemnine in zakupnine ter izdatki za vse vrste storitev, ki jih za občino opravljajo bodisi pravne ali fizične osebe. Vključujejo tudi izdatke za nakup drobne opreme, ki je razvrščena glede na računovodska pravila med tekočimi odhodki in sicer glede na njihovo vrednost ali življenjsko dobo. Sem spadajo tudi stroški izobraževanja, plačila članom komisij in odborov, sejnine svetnikov, članarine, plačila poštnih in bančnih storitev, izdatki za službena potovanja in plačila komunalnih storitev, stroški povezani z zadolževanjem, dajatve, ki jih je občina dolžna plačevati na podlagi zakona in drugo.

403 - Plačila domačih obresti

Vrednost: 52.800 €

Plačila domačih obresti zajemajo odplačevanje obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih posojil v skladu z amortizacijskimi načrti za odplačilo kreditov.

409 - Rezerve

Vrednost: 59.935 €

Predvideni izdatki proračuna, namenjeni oblikovanju rezerv, predstavljajo dve vrsti rezerv in sicer splošno proračunsko rezervacijo ter rezervo za naravne nesreče. Splošna proračunska rezervacija je določena v znesku 10.935 eur in predstavlja sredstva, ki naj bi omogočala nemoteno izvrševanje proračuna.

Rezerva za naravne nesreče je oblikovana v višini 1.000 eur.

Med letom se izločajo v posebej oblikovana sklada namenska sredstva požarne takse (23.000 eur) in sredstva iz najemnin za namene vzdrževanja CERO Puconci. (25.000 eur)

41 - TEKOČI TRANSFERI

Vrednost: 1.726.758 €

410 - Subvencije

Vrednost: 122.000 €

Sredstva, ki so v občinskem proračunu izkazana kot subvencije, izkazujejo pomoči dane podjetjem in zasebnikom za področje malega gospodarstva in v kmetijstvu, ter subvencije javnim podjetjem (JP Prleška komunala, kjer prodajna cena storitev posamezne gospodarske javne službe ne pokriva vseh upravičenih stroškov na ravni posamezne gospodarske javne službe).

411 - Transferi posameznikom in gospodinjstvom

Vrednost: 1.219.200 €

Transferi posameznikom in gospodinjstvom zajemajo vsa plačila, namenjena za tekočo porabo posameznikov in gospodinjstev in predstavljajo splošni dodatek k družinskim dohodkom ali pa delno ali popolno nadomestilo posameznikom ali gospodinjstvom za posebne vrste izdatkov. Za te transfere je značilno, da prejemniki le-teh občini ne opravljajo nikakršnih storitev, oziroma ne nudijo nikakršnega nadomestila. Gre za doplačila oskrbnih stroškov v domovih za ostarele, doplačilo razlik v ceni v vrtcih, študijske pomoči, subvencioniranje stanarin, regresiranje prevozov v osnovno šolo, enkratne socialne pomoči in drugo...

412 - Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

Vrednost: 146.731 €

V okviru transferov neprofitnim organizacijam in ustanovam, se v proračunu zagotavljajo sredstva za delovanje različnih društev in organizacij (javne ali privatne nevladne institucije) katerih cilj ni pridobitev dobička, ampak delovanje za dobrodelno, javno korist.

Financirajo se organizacije in društva s področja kulture, športa, turizma, kmetijstva in humanitarnega področja, požarnega varstva, politične stranke...

413 - Drugi tekoči domači transferi

Vrednost: 238.827 €

V to skupino proračunskih odhodkov spadajo odhodki za delovanje javnih zavodov in agencij, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je Občina Križevci in jim je občina dolžna zagotavljati sredstva za njihovo delovanje. Tekoči transferi v javne zavode so namenjeni za delovanje javnih zavodov na področju predšolske vzgoje, šolstva, kulture, športa, mladine..., tekoči transferi v javne agencije so namenjeni za delovanje regionalnih razvojnih agencij, za delovanje lokalne akcijske skupine LAS- programi CLLD.

Vsebinsko so tekoči transferi podrobno predstavljeni v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov v posebnem delu proračuna.

42 - INVESTICIJSKI ODHODKI

Vrednost: 984.800 €

420 - Nakup in gradnja osnovnih sredstev

Vrednost: 984.800 €

V okviru te podskupine so zajeti odhodki za tisti del investicij, ki jih občina vodi kot lastna osnovna sredstva. Sem spadajo tudi stroški investicijskega vzdrževanja opreme in objektov. Zajeti so odhodki, ki se nanašajo na investicije s področja gospodarske infrastrukture, stavbnih zemljišč, poslovnih prostorov, stanovanj, področje urejanja prostora, nakup zemljišč, stroški za izdelavo projektne dokumentacije ter nadzor in investicijski inženiring.

43 - INVESTICIJSKI TRANSFERI

Vrednost: 175.700 €

431 - Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

Vrednost: 109.950 €

V tem sklopu so zajeti odhodki, ki se v proračunu namenjajo za investicije pravnim in fizičnim osebam - športna društva, gasilska društva...

432 - Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

Vrednost: 65.750 €

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom so namenjeni za investicije, katere izvajajo javni zavodi (šole, vrtci, ZD Ljutomer,..).

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

55 - ODPLAČILA DOLGA

Vrednost: 350.652 €

550 - Odplačila domačega dolga

Vrednost: 350.652 €

V letu 2016 se je Občina Križevci na podlagi 23. člena ZFO pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo zadolžila za obnovo javnih poti v občini. Gre za povratna, brezobrestna sredstva v višini 38.724 € z dobo odplačevanja 10 let. Moratorij je bil do 15.03.2018. Tako vsako leto do 2026 zapadeta v plačilo dva obroka glavnice v skupni višini 4.302,68 eur.

V letu 2017 se je Občina Križevci na podlagi 23. člena ZFO zadolžila za Obnovo ceste v Kokoričih v višini 55.303 €. Glavnica se je pričela odplačevati v letu 2019. V letu 2026 je planirano odplačilo glavnice v višini 6.144,78 € in nadalje do leta 2027.

V letu 2018 se je Občina Križevci zadolžila iz istega naslova za Ureditev javnih poti v Berkovcih in Lukavcih v višini 57.154 €. Odplačevanje kredita se je pričelo v letu 2020 pa vse do leta 2028 v višini 6.350,46 €.

V letu 2019 se je Občina Križevci zadolžila iz naslova povratnih sredstev 23. člena ZFO v višini 40.532 € za Obnovo mostu na LC 223 161 Logarovci-Gajševci. Odplačevanje glavnice se je pričelo v letu 2021 v višini 4.503,56 € vse do leta 2029.

Skupen dolg Občine Križevci do MGRT na dan 31.12.2025 znaša še 53.657,54 €

V letu 2021 se je občina zadolžila v višini 150.000 € pri Deželni banki Slovenije, d.d., z odplačilno dobo 8 let. V letu 2026 zapade glavnica v višini 18.745 €.

V letu 2023 se je občina zadolžila pri UniCredit Banka Slovenija d.d. v višini 550.000 eur za obdobje 10 let. Letno zapade v plačilo glavnica v višini 55.000,00 eur.

-Za odplačilo glavnice kredita, najetega v letu 2025 pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu se planira 55.555 eur in 200.000 eur predčasnega vračila namenskega kredita.

Zaradi uspešne prijave na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2026-2029 je potrebno vrniti kredit v višini sofinancerskega deleža (skupaj 491.965,13 eur: v letu 2026 200.000 eur in v letu 2027 291.965,13 eur.)

II.
POSEBNI DEL

2. POSEBNI DEL

A - Bilanca odhodkov

01 - POLITIČNI SISTEM

Vrednost: 136.796 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah , Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju.

Sredstva se namenjajo zagotavljanju materialnih pogojev za delovanje občinskega sveta in njegovih delovnih teles.

Poslanstvo sistema je usmerjeno v kakovostno in učinkovito izvajanje nalog ter uresničevanje zastavljenih ciljev v dobrobit občine kot celote.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

-obravnava in sprejem občinskih prostorskih načrtov, razvojnih planov občine, občinskega proračuna in zaključnega računa in drugih aktov, potrebnih za delovanje občine,

-spremljanje in usmerjanje dejavnosti javnih zavodov in podjetij, katerih so/ustanoviteljica je Občina Križevci

-sodelovanje z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami in združenji ter gospodarskimi subjekti, ki delujejo na področjih, ki so pomembni za delo občinskega sveta in drugih delovnih teles,

-kvalitetno izvajanje nalog, ki jih občinske svetnice in svetniki ter ostali organi odločanja opravljajo in imajo v okviru političnega sistema in ki zagotavljajo stabilnost političnega sistema v občini

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101- Politični sistem

0101 - Politični sistem

Vrednost: 136.796 €

Opis glavnega programa

V programu je zajeto delovanje občinskega sveta in delovanje delovnih teles (odborov, komisij), financiranje političnih strank, izvedba in nadzor volitev in referendumov, dejavnost župana in podžupanov ter izvrševanje nalog, ki jih občinskemu svetu nalaga zakonodaja in lokalni predpisi.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilji občinskega sveta in župana s podžupanom v proračunskem letu so izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev političnega sistema.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

01019001- Dejavnost občinskega sveta

01019003-Dejavnost župana in podžupanov

01019001 - Dejavnost občinskega sveta

Vrednost: 51.221 €

Opis podprograma

Dejavnost občinskega sveta zajema stroške svetnikov za nepoklicno opravljanje funkcije, stroške sej občinskega sveta, stroške odborov in komisij, financiranje političnih strank in stroške za izvedbo lokalnih volitev.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava RS, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o enakih možnostih žensk in moških, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Občine Križevci, Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotovitev materialnih in strokovnih podlag za delo občinskega sveta in njegovih delovnih teles. Zagotavljanje pogojev, da se uresničevanje volilne pravice ter pravice do sodelovanja pri upravljanju javnih zadev izvršuje v skladu z Ustavo RS. Zagotavljanje učinkovite in zakonite izvedbe tako občinskih volitev kot tudi drugih oblik sodelovanja občanov pri odločanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Učinkovito delovanje občinskega sveta, delovnih teles in komisij ter občinske volilne komisije.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 84.681 €

01001 - STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA

Vrednost: 15.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirani stroški za sejnine članom občinskega sveta. Višine sejnin za udeležbo na sejah občinskega sveta Občine Križevci so opredeljene v 7. členu Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, ki ga je občinski svet občine Križevci sprejel na 4. redni seji dne 15.05.2019. Višina sejnin se določi v odstotku glede na osnovno plačo župana, (ki bi jo prejemal, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatka na delovno dobo in znaša od 1.10.2025 dalje 3.677,60 eur bruto) in sicer:
- za vodenje seje OS 5,52% (po poobl. župana ali nadomeščanja po zakonu)
- za udeležbo na redni seji OS 4,35%

- za udeležbo na izredni seji OS 2,62% Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi občinska uprava. Bruto sejninam je treba prišteti še 8,85% prispevek za poškodbe pri delu in 0,53% prispevek za zdrav. zavarovanje. Sredstva so planirana za 7 rednih sej in 2 izredni seji.

Dne 13.8.2025 je začel veljati Zakon o funkcionarjih, ki določa, da imajo nepoklicni funkcionarji med drugim pravico do povračila stroškov prevoza na sejo mestnega oz. občinskega sveta in nazaj, v enaki višini in pod enakimi pogoji kot poklicni funkcionarji za prevoz na delo in z dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva se planirajo za 7 rednih sej in 2 izredni seji . Višina sejnine je določena s Pravilnikom. Letna dovoljena višina sejnine je odvisna od plače župana, katera je določena z zakonom.

01002 - STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ

Vrednost: 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Pod to proračunsko postavko so planirana sredstva za kritje stroškov sejnin članov odborov in komisij Občine Križevci.
- za predsedovanje delovnemu telesu OS 2,21% - za udeležbo na seji delovnega telesa, katerega član je 1,38 %
Mesečno izplačilo se opravi na podlagi evidence o opravljenem delu članov OS, ki jo vodi občinska uprava. Bruto sejninam je treba prišteti 8,85% prispevek za poškodbe pri delu in 0,53% prispevek za zdrav. zavarovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina sejnin je določena s Pravilnikom o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov. Planirane so povprečno 3 seje na odbor.

01003 - IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV

Vrednost: 25.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2026 bodo izvedene lokalne volitve- volitvečlanic inčlanov občinskega sveta teržupana. Potrebno je zagotoviti sredstva za plačilo volilnih odborov, delo občinske volilne komisije, tisk razglasov, pošiljanje vabil, tisk glasovnic....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov temelji na realizaciji zadnjih volitev v letu 2022.

01004 - FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK

Vrednost: 2.621 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na volitvah v letu 2022 so pravico za financiranje iz proračuna dobile 4 politične stranke . Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah lahko pridobi sredstva iz proračuna občine tudi stranka, če je dobila najmanj 50% glasov, potrebnih za izvolitev enega člana sveta lokalne skupnosti. Te pravice financiranja iz občinskega proračuna na zadnjih volitvah ni dobila nobena stranka. Na podlagi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Križevci , stranki pripadajo sredstva v višini 0,175 € na glas volivca, ki je veljavno glasoval za to stranko. Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakažejo pa se jim enkrat letno na podlagi podpisane pogodbe.

Slovenska ljudska stranka – SLS	397 glasov*0,175*12 =	833,64 €
Socialni demokrati -SD	339 glasov*0,175*12 =	711,84 €
Demokrati. – D.	275 glasov*0,175*12 =	577,44 €
Slovenska demokratska stranka SDS-	237 glasov*0,175*12 =	497,64 €

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Predlog temelji na Sklepu o financiranju političnih strank v Občini Križevci in številu prejetih glasov na zadnjih lokalnih volitvah.

01010 - DRUGI STROŠKI OBČINSKEGA SVETA,ODBOROV IN KOMISIJ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

postavka zajema sredstva za materialne stroške, ki nastajajo v zvezi z delom občinskega sveta, odborov, komisij...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklih let

01019003 - Dejavnost župana in podžupanov

Vrednost: 85.575 €

Opis podprograma

Dejavnost župana in podžupanov vsebuje plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški za reprezentanco, odnosi z javnostjo....

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut občine Križevci in Poslovnik občinskega sveta Občine Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotoviti nemoteno delovanje županske funkcije ter zagotavljanje ustavnih pravic občanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotoviti pogoje za opravljanje funkcije župana in podžupana.

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

Vrednost: 101.510 €

01005 - PLAČE POKLIC.FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA NEPOKLIC. OPRAVLJANJE FUNKCIJE

Vrednost: 68.725 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Plače funkcionarjev se izplačujejo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter Pravilnikom o plačah funkcionarjev.
Župan občine Križevci je s 1.1.2025 uvrščen v 48. plačni razred, kjer osnovna plača od 1.10.2025 znaša 3.677,60 €, od 1.6.2026 dalje pa 3.891,22 eur. Župan opravlja funkcijo poklicno. Županu pripada še dodatek za minulo delo, regres za prehrano, regres za letni dopust in zimski regres. S 1.7.2025 so se izdatki za plače povečali za prispevek za dolgotrajno oskrbo v višini 1% od bruto plače.

Podžupan je imenovan s strani župana s Sklepom o nalogah in določitvi plače za opravljanje funkcije št. 032-0002/2023-2 z dne 25.04.2023 s 1.5.2023. Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Odloka o plačah funkcionarjev in sklepa župana je uvrščen v 35. plačni razred. Podžupanu je za nepoklicno opravljanje funkcije določeno plačilo v višini 25% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, brez dodatkov za delovno dobo. Podžupan opravlja predvsem naloge s področja digitalizacije in informacijske tehnologije, gospodarskih javnih služb in protokolarnih prireditev-društvena dejavnost. Njegova plača tako znaša od 1.10.2025dalje 548,44 eur bruto mesečno od 1.6.2026 dalje pa 597,07. Na to plačo je treba prišteti še 9.38 % prispevkov. Podžupanu pripada tudi povrnitev stroškov prihoda na sejo Občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o začasnem znižanju plač funkcionarjev, Zakon o interventnih ukrepih, Zakon o uravnoteženju javnih financ

01006 - DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA

Vrednost: 13.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za izdatke za reprezentanco, dnevnice in stroške prevoza za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški konferenc, seminarjev, stroške sprejemov župana ob prireditvah in dogodkih med letom razen stroškov občinskega praznika (tudi sprejem odličnjakov vključno s knjižnimi nagradami, sprejem občanov s posebnimi dosežki...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija v preteklem letu.

01007 - ODNOSI Z JAVNOSTJO

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške tiskovnih konferenc, objav v časopisih, intervjuji na televiziji in ostale stroške za stike z javnostjo, ter druge oblike promocije občine, protokolarna darila....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija v preteklem letu.

02 - EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA

Vrednost: 10.130 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance in delovanje nadzornega odbora občine

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

V okviru tega področja se pretežni del sredstev namenja za plačilo stroškov razporejanja javnih prihodkov, delovanju nadzornega odbora v skladu s programom dela in skrbi za zakonito poslovanje občine skozi notranje revidiranje poslovanja občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotavljanje sredstev za redno plačevanje storitev plačilnega prometa ter zagotavljanje sredstev za delovanje nadzornega odbora in zunanjih izvajalcev notranjega revidiranja poslovanja občine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0202-Urejanje na področju fiskalne politike

0203-Fiskalni nadzor

0202 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.900 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za pokrivanje stroškov plačilnega prometa in pobiranja občinskih dajatev.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Redno plačevanje obveznosti, ki jih ima občina do Uprave RS za javna plačila in Banke Slovenije za vodenje enotnega zakladniškega računa, ter do izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju občine.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Plačane obveznosti do Uprave RS za javna plačila, Banke Slovenije ter izvajalca GJS.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02029001-Urejanje na področju fiskalne politike

02029001 - Urejanje na področju fiskalne politike

Vrednost: 3.900 €

Opis podprograma

Urejanje na področju fiskalne politike zajema stroške plačilnega prometa, provizij Uprave RS za javna plačila, provizija Banke Slovenije, plačila za pobiranje občinskih dajatev (nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, taks in samoprispevka, ekoloških taks...), vračila finančne izravnave, komunalnega prispevka, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča ipd.,v primeru, da gre za izplačila iz proračuna.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, Pravilnik o opravljanju nalog Uprave RS za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, Pravilnik o načinu in postopku vodenja računov neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov pri Upravi RS za javna plačila

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Plačane obveznosti do organizacij, bank in izvajalcev GJS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Tekoče plačevanje obveznosti.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

02001 - STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA

Vrednost: 300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, kar za občino opravlja Uprava RS za javna plačila Murska Sobota.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta.

02002 - PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Gre za plačilo provizije za pobiranje okoljske takse na območju občine Križevci, ki se plačuje izvajalcu GJS JP Prleška komunala d.o.o.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija v preteklih letih.

02006 - VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Vrednost: 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Že plačan komunalni prispevek se v skladu s 333. členom Zakona o urejanju prostora zavezancu lahko vrne na njegov zahtevek ob predložitvi dokazila, če pri pristojnem organu za gradbene zadeve ne vloži zahteve za izdajo gradbenega dovoljenja ali mu gradbeno dovoljenje ni izdano oziroma je prenehalo veljati; se je gradbeno dovoljenje spremenilo tako, da je komunalni prispevek po spremembi nižji od plačanega pred spremembo. Investitor je upravičen do vračila komunalnega prispevka v obdobju največ 5 let od plačila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o urejanju prostora; dokazilo, da gradbeno dovoljenje ni bilo izdano

0203 - Fiskalni nadzor

Vrednost: 6.230 €

Opis glavnega programa

Zajeto je delovno področje nadzornega odbora občine, ki je najvišji organ nadzora javne porabe v Občini Križevci ter delovno področje notranjega nadzora javne porabe skozi revizijo poslovanja z javnimi sredstvi občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj delovanja nadzornega odbora je pregledovati, proučevati in ugotavljati skladnost ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnost namenske porabe sredstev ter po potrebi oblikovati zahteve po izvedbi revizij in morebitnih prijav sumov kaznivih dejanj pristojnim organom. Cilj je neodvisno in nepristransko preverjanje poslovanja in svetovanje, s ciljem izboljšanja poslovanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadzorni odbor sprejme program dela za tekoče leto. V okviru svojih pristojnosti opravlja nadzor na razpolaganjem s premoženjem Občine Križevci, nadzoruje namenskost in smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Glavni letni izvedbeni cilj v proračunskem letu je izvajanje načrtovanih aktivnosti v okviru dolgoročnih ciljev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

02039001-Dejavnost nadzornega odbora

02039001 - Dejavnost nadzornega odbora

Vrednost: 6.230 €

Opis podprograma

Podprogram vsebuje nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij in plačilo materialnih stroškov ter notranje revidiranje poslovanja občine z zunanjimi izvajalci.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon o javnem naročanju , Zakon o uravnoteženju javnih financ, Statut Občine Križevci, Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Križevci, Odlok o proračunu občine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj nadzornega odbora je sodelovanje z organi občine in s priporočili ter popravljalnimi ukrepi prispevati k boljšemu in učinkovitejšemu delovanju, dolgoročni cilj notranjega revidiranja pa je neodvisno in nepristransko preverjanje poslovanja z namenom izboljšanja poslovanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni izvedbeni cilj podprograma je zagotovitev pogojev za nemoteno opravljanje dela nadzornega odbora in notranje revizije.

2000 - NADZORNI ODBOR

Vrednost: 6.230 €

02003 - DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA

Vrednost: 3.530 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za nadzorni odbor so predvidena sredstva za sejnine, sredstva za izobraževanje.

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta, ki ju predloži županu. Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor proračuna in zaključnega računa proračuna občine ter nadzor finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).

O svojem delu mora županu in občinskemu svetu posredovati tudi letno poročilo za preteklo leto.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan dela NO in Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev.

02004 - STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE

Vrednost: 2.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zagotavljajo se sredstva za plačilo izvedbe notranje revizije poslovanja občine za predhodno leto, ki jo mora občina Križevci na podlagi 100. člena Zakona o javnih financah zagotavljati vsako leto.

Notranja revizija spodbuja izboljšave v organizaciji . Poslovodstvu in organu nadzora pomaga pri upravljanju organizacije. V organizaciji izvaja notranje revidiranje-sistematičen in metodičen način dela, ki se vedno izvaja skladno s pravili notranjega revidiranja. Predstavlja pomemben pripomoček občinski upravi. Z izvajanjem notranjega revidiranja poslovodstvo in organ nadzora od notranje revizije dobita zagotovila o predmetu revidiranja - zagotovilo o tem, da je upravljanje organizacije in njenih tveganj ter notranje kontroliranje v organizaciji uspešno. Zagotovila, ki jih daje notranja revizija, so neodvisna in nepristranska.. Notranja revizija lahko tudi svetuje. Namen je tudi spodbujati izboljšave v organizaciji , ki zagotavljajo njen vzdržnostni uspeh in krepitev njene vrednosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta.

04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE

Vrednost: 49.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje proračunske porabe zajema vodenje kadrovskih zadev, obveščanje domače in tuje javnosti, vključujoč izvedbo protokolarnih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo dobro obveščenost v Občini Križevci.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403-Druge skupne administrativne službe

0403 - Druge skupne administrativne službe

Vrednost: 49.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je uspešno informirana javnost, kvalitetna izvedba dogodkov, zagotavljanje sredstev za pravno zastopanje občine in zagotavljanje sredstev za razpolaganje z občinskim premoženjem.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki so zastavljeni v okviru dolgoročnega cilja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

04039001-Obveščanje domače in tuje javnosti

04039002-Izvedba protokolarnih dogodkov

04039003-Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

04039001 - Obveščanje domače in tuje javnosti

Vrednost: 7.700 €

Opis podprograma

Občina Križevci uporablja širok nabor različnih orodij na področju odnosov z javnostmi.

Domačo in tujo javnost občina obvešča preko uradne spletne strani Občine Križevci, uradnih objav v Uradnem glasilu Občine Križevci-Glasilu slovenskih občin, preko spletnih medijev in kratkih informatorjev, ki jih Občina pripravlja za vsa gospodinjstva s ciljem, da se doseže večja informiranost občanov in ostalih interesentov o področjih in delu organa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Križevci, Zakon o javnih financah, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje pogojev za uresničevanje določil Statuta Občine Križevci in ostale zakonodaje; dosledno obveščanje domače in tuje javnosti o delu organa skozi celo leto preko različnih sredstev obveščanja (spletne strani, uradne objave, informatorji in ostali mediji).

Tekoče obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine in njenih organov v tekočem letu-o delu občinskega sveta, župana, podžupana, nadzornega odbora, občinske uprave ter ostalih organizacij, ki delujejo ali sodelujejo na območju Občine Križevci.

Obveščenost javnosti s splošnimi in posamičnimi akti občine, objava predpisov v uradnih glasilih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sprotno obveščanje domače in tuje javnosti o delu občine v tekočem letu.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 84.681 €

04002 - OBJAVE

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena objavi sprejetih občinskih predpisov v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklih let.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

04001 - IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE

Vrednost: 5.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na uradni spletni strani www.obcina-krizevci.si se objavljajo javni razpisi, javne objave, javne razprave,.... povezavo na uradne objave, gradiva, zapisniki sej Občinskega sveta Občine Križevci, vse potrebne obrazce za občane s področij dela Občinske uprave, informacije s področja gospodarskih javnih služb. Občane in druge se seznanja o delovanju organa, področjih dela in drugih pomembnih vsebinah. Hkrati pa je namenjena informiranju obiskovalcev spletnih strani o dogodkih in prireditvah, ki se izvajajo na območju Občine Križevci ter drugih zanimivostih, ki so pomembne in primerne za naše občane in občanke.

Spletna stran je nujno in nepogrešljivo sredstvo za sprotno in hitro obveščanje.

Na tej postavki načrtujemo sredstva za vzdrževanje spletne strani občine (zakup prostora na strežniku, najem domene, vzdrževanje spletne strani).Zajeti so tudi stroški objav v katalogu informacij javnega značaja na spletni strani Lex localis.

V mesecu aprilu 2023 je bila s podjetjem ManagerApp d.o.o. iz Ljubljane podpisana pogodba za najem Sion licence in programske opreme -sistem za mobilno digitalizacijo slovenskih občin v obliki Portala in Aplikacij za pametne telefone.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta.

04039002 - Izvedba protokolarnih dogodkov

Vrednost: 25.000 €

Opis podprograma

Izvedba protokolarnih dogodkov zajema pokroviteljstva občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje pogojev in sredstev za izvedbo proslav in ostalih prireditev ter srečanj na ravni občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba planiranih dogodkov

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 84.681 €

04003 - STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH PRAZNIKOV

Vrednost: 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov, ki nastajajo pri organizaciji in izvedbi prireditev, ki so občinskega pomena. Občina sama ali preko poziva izvajalcev (društev, s.p.....), izvaja aktivnosti v počastitev občinskega praznika. V okviru občinskega praznika Občina Križevci vsako leto predvideva več aktivnosti. Dogodki in aktivnosti so v večji meri delo občinske uprave z županom ob sodelovanju društev v občini Križevci. Koledar prireditev je vsako leto objavljen v Občinskem glasilu, ki izide predvidoma v mesecu avgustu.

Postavka zajema tudi stroške proslav ob državnih praznikih (slovenski kulturni praznik, dan upora proti okupatorju, dan državnosti in dan samostojnosti in enotnosti) in morebiti ostale dogodke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Statut Občine Križevci

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

Vrednost: 101.510 €

01008 - POKROVITELJSTVA OBČINE

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokroviteljstva občine/župana na tradicionalnih in protokolarnih dogodkih, ki so posebnega pomena za kraj in niso vključena v redno sofinanciranje dogodkov oz. prireditev. Pokroviteljska sredstva se dodeljujejo na osnovi donatorske pogodbe ali sklepa župana. Kriteriji in merila glede višine sredstev so v pristojnosti župana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklih let, obletnice društev

04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem

Vrednost: 16.300 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem zajema stroške izvršb in drugih sodnih postopkov, pravno zastopanje občine, upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine, investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v lasti občine, investicije v poslovne prostore v lasti občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih, Stvarnopravni zakonik

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj podprograma je zagotavljanje pravnega zastopanja pred sodnimi in drugimi organi ter zagotavljanje sredstev za upravljanje in tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravno zastopanje je odvisno od primerov, ki se bodo pojavili v planiranem letu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

04004 - IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE

Vrednost: 16.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za izvršbe in druge sodne stroške, sredstva za odvetnike in notarje v zadevah, kjer občina ne more samostojno nastopati, ampak mora za to pooblastiti odvetnika oz. v zemljiško knjižnih zadevah notarja.

Občina Križevci ima tudi sklenjeno pogodbo pri Zavarovalnici Arag za zavarovanje pravne zaščite.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklih let.

06 - LOKALNA SAMOUPRAVA

Vrednost: 401.769 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje porabe zajema sredstva za delovanje nevladnih institucij, zvez in združenj občin in drugih oblik povezovanja občin, sredstva za dejavnost uprave in ožjih delov občine. Zajema dejavnosti , ki se nanašajo na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, delovanje celotne administracije občinske uprave, delovanje Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin in razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so v okviru Statuta Občine Križevci priprava podlag za strokovno in kvalitetno vodenje nalog v občini , z namenom razvoja in dvigovanja kvalitete življenja.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilji so usmerjeni v zagotavljanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delo administrativnih služb na področjih, ki so opredeljeni v opisu področja proračunske porabe s ciljem, zagotavljati kakovostne upravne, strokovne in razvojne naloge , upoštevaje gospodarno porabo proračunskih sredstev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0601-Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

0603-Dejavnost občinske uprave

0601 - Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni

Vrednost: 10.960 €

Opis glavnega programa

Na programu so planirana sredstva za nacionalna združenja lokalnih skupnosti, povezovanja lokalnih skupnosti, delovanja ožjih delov občin ter delovanje zvez občin.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj glavnega programa je kvalitetna in strokovna priprava podlag ter učinkovito sodelovanje z drugimi organi, institucijami.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sodelovanje in vključevanje v delo Združenja občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije ter sodelovanje z drugimi občinami.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06019002-Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

06019003-Povezovanje lokalnih skupnosti

06019002 - Nacionalno združenje lokalnih skupnosti

Vrednost: 1.350 €

Opis podprograma

V Sloveniji delujeta dve nevladni instituciji lokalne samouprave (Skupnost občine Slovenije, Združenje občin Slovenije). Občina Križevci deluje in uveljavlja svoje interese preko obeh združenj .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Statut Občine Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je uspešno zastopanje in informiranje lokalnih skupnosti na nivoju država-občina.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uspešno zastopanje interesov občin, priprava skupnih stališč in predlogov občin do zakonskih predlogov.

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 84.681 €

06006 - DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI

Vrednost: 1.350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Križevci je članica Združenja občin Slovenije in združenja Skupnosti občin Slovenije. V proračunu se zagotavljajo sredstva za plačilo letne članarine obeh združenj. Kot člani smo deležni ugodnih cen raznih izobraževanj in primerov dobre prakse, ugodnosti pri reševanju odprtih vprašanj delovanja lokalnih skupnosti. Prav tako obe instituciji dosledno sledita zakonodaji, spremembam, razpisom in o navedenem obveščata občine. Obe instituciji zastopata občine pri vladnih institucijah in pogajanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklepi občinskega sveta o članstvu- kriterij članstva.

06019003 - Povezovanje lokalnih skupnosti

Vrednost: 9.610 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje druge oblike povezovanja občin v okviru regije.

Zakonske in druge pravne podlage

zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uredba o regionalnih razvojnih programih, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Učinkovito črpanje evropskih (strukturni in kohezijski skladi) in drugih sredstev, zmanjšanje razvojnega zaostanka regije.

Kazalniki, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, je uspešno črpanje evropskih in drugih sredstev na podlagi izvedenih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Cilj je spremljanje izvedbe Izvedbenega načrta RRP Pomurske regije . Kazalec uspešnosti bo učinkovitost črpanja evropskih in drugih sredstev, aktivno sodelovanje z RRA Mura,

Razvoj in promocija podjetništva, podeželja, turizma, človeških virov, investicije, sodelovanje pri projektih, sofinanciranih iz evropskih skladov in programov EU

1000 - OBČINSKI SVET

Vrednost: 84.681 €

06007 - POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI

Vrednost: 9.610 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Župan in občinska uprava vsako leto organizirata strokovno ekskurzijo v eno od slovenskih občin, kjer si ogledamo primere dobre prakse pri črpanju sredstev za razne investicije, spoznavanje delovanja drugih občin z namenom še učinkovitejšega delovanja naše občine, prav tako pa se seznanimo tudi z delovanjem državnih institucij, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.

Na podlagi sklepa Skupščine PRA giz in sklepov organov LAS Prlekija, občine ustanoviteljice plačujejo članarino ter stroške delovanja oz vodenja projektov .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba in letni aneksi o sofinanciranju splošnih razvojnih nalog v pomurski regiji, sklepi LAS Prlekija

0603 - Dejavnost občinske uprave

Vrednost: 390.809 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za delovanje občinske uprave in medobčinskega inšpektorata.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Strokovno izpopolnjevanje zaposlenih, varnost pri delu in zagotovitev materialnih pogojev za delo, strokovno opravljanje nalog za dosego tega cilja

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni cilj je gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi za doseganje zastavljenih ciljev ter strokovno izvedene naloge občinske uprave.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

06039001 - Administracija občinske uprave

Vrednost: 370.599 €

Opis podprograma

Administracija občinske uprave zajema plače zaposlenih v občinski upravi in medobčinskem inšpektoratu, materialne stroške.

Zakonske in druge pravne podlage

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov, Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o uravnoteženju javnih financ, Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Zakon o financiranju občin, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Zakon o delovnih razmerjih, Uredba o upravnem poslovanju, Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o varovanju osebnih podatkov, Občinski odloki, interni akti in pravilniki

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnana na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo.

Zagotoviti delovne pogoje, ki bodo omogočali kakovostno in ažurno izvajanje nalog občinske uprave.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, upoštevaje načela kvalitete in kvantitete. Izvajanje nalog ažurno in nemoteno ter v skladu z veljavno zakonodajo, sklepi občinskega sveta in usmeritvami župana, prilagojeno potrebam občanov in organov Občine Križevci.

Zagotavljajo se ustrezni delovni pogoji, zdravstveno varstvo, strokovna izobraževanja ali usposabljanja zaposlenih,...

Kazalniki so uspešno izvedene naloge po področjih in ostale v okviru pristojnosti občinske uprave.

zastavljeni cilji se bodo merili z zadovoljstvom zaposlenih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

06001 - PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI

Vrednost: 272.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru proračunske postavke so zagotovljena sredstva za osnovne plače, dodatke, regres za letni dopust, povračilo stroškov za prevoz na delo in malico, plačilo prispevkov na plače, sredstva za povečan obseg dela, premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje. Za delo v občinski upravi je v Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Križevci za leto 2026 sistemiziranih 8 delovnih mest in sicer funkcionar-župan s polnim delovnih časom, direktor občinske uprave ter 6 zaposlenih za nedoločen čas.

Osnova za izračun stroškov plač predstavlja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivna pogodba za javni sektor, Podzakonski akti (zlasti Uredba o napredovanjih javnih uslužbencev v plačne razrede), Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezen premijski razred .

Višina planiranih sredstev za plače delavcev občinske uprave je usklajena s Predlogom kadrovskega načrta, ki je v prilogi kot sestavni del proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Finančna sredstva za plače in prispevke so načrtovana skladno s kadrovskim načrtom, veljavno zakonodajo in navodili za načrtovanje pravic porabe sredstev za plače.

06003 - MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE

Vrednost: 40.679 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Izdatki v okviru proračunske postavke se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni na nemoteno delo občinske uprave, občinskega sveta, nadzornega odbora, župana in podžupana. Gre za izdatke za nabavo pisarniškega materiala, računalniških storitev, strokovne literature, telekomunikacijskih storitev, drobnega inventarja, poštnih storitev, odvoz smeti, voda, čiščenje poslovnih prostorov, strokovne literature, prevozne stroške, vzdrževanje računalniške in programske opreme, izobraževanje zaposlenih , stroškov praktikantov in drugih operativnih odhodkov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena realizacije preteklega leta, sklenjene pogodbe

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 58.450 €

06008 - SREDSTVA ZA PLAČE INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI

Vrednost: 57.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občine Ljutomer, Beltinci, Črenšovci, Križevci, Turnišče, Odranci, Razkrižje in Veržej so ustanovile Skupno občinsko upravo MOST, ki je pričela delovati 1. 1. 2025.
Občine ustanoviteljice so se dogovorile, da se v skupni upravi opravljata dve nalogi in sicer inšpekcijska in redarska služba. Redarska služba se opravlja v vseh 8 občinah, inšpekcijska služba pa v občinah Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej.
Občine ustanoviteljice si delovanje skupnih služb delijo po dveh ključih in sicer:
I. ključ: deleži sofinanciranja inšpekcijske službe so naslednji:
Občina Ljutomer 64 %
Občina Križevci 21 %
Občina Veržej 8 %
Občina Razkrižje 7 %

II. ključ: deleži sofinanciranja redarske službe so naslednji:
Občina Ljutomer 32 %
Občina Beltinci 24 %
Občina Črenšovci 12 %
Občina Križevci 10 %
Občina Turnišče 9 %
Občina Odranci 5 %
Občina Razkrižje 4 %
Občina Veržej 4 %

Predvideni stroški za Občino Križevci v letu 2026 so:
Plače in drugi izdatki zaposlenih za 4 inšpektorice in 5 redarjev : 41.000eur

Izdatki za blago in storitve : 16.700 eur
Planirani so stroški delovanja skupne občinske uprave v osmih občinah v obsegu devet zaposlenih javnih uslužbencev. Pri stroških čistilni material in storitve, električna energija, stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov je predviden strošek za 120 m2 pisarn na sedežu skupne uprave, kar pomeni tri manjše in eno večjo pisarno ter garderobo za redarje in predstavlja 10 % skupnih stroškov zgradbe, v kateri je sedež organa. Goriva in maziva za prevozna sredstva so planirana za tri službena vozila, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme in tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme, stroški konferenc, seminarjev, simpozijev za usposabljanje zaposlenih na MOST. Zajeti so stroški najemnine prostorov, zakupnine in licenčnine-to so stroški najema službenih vozil in programa za obdelovanje podatkov- radar.V kontu drugi splošni material in storitve je zajet strošek kadrovskih in finančnih storitev, ki jih za skupno občinsko upravo opravlja Občina Ljutomer.
Sredstva so planirana na podlagi ocene izdatkov iz preteklega leta oz. na podlagi predvidenih sprememb (delo v 8 občinah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

zagotavljajo se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih na podlagi izdatkov preteklega leta oz. na podlagi predvidenih sprememb. Predvidena je zaposlitev oz. prenos dveh inšpektoric in nova zaposlitev enega redarja. Vseh 9 uslužbencev bo delo opravljajo v osmih občinah.

Ustanovitev MOST-pogodba, sporazum, Sistemizacija delovnih mest, plan stroškov

06039002 - Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Vrednost: 20.210 €

Opis podprograma

Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave zajema tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, nakup opreme nakup prevoznih sredstev, plačilo najemnin za upravne prostore, investicije v upravne prostore.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o javnih financah, Zakon o javnih naročilih, Zakon o izvrševanju proračuna RS, Statut Občine Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je kakovostno izvajanje upravnih nalog, pri čemer je poraba proračunskih sredstev naravnava na zakonito, namensko, gospodarno in učinkovito porabo. To se zagotavlja z vzpostavitvijo notranjih kontrol. Cilj je tudi izboljšanje kvalitete in učinkovitosti delovanja občinske uprave. Glede na vse hitrejši razvoj informatizacije, je potrebna postopna zamenjava računalniške opreme ter pisarniškega pohištva, da bo občinska uprava lahko nemoteno delovala in da bo njeno delo čim bolj prilagojeno potrebam občanov ter organom občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Tekoče in investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja občine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

06005 - TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV

Vrednost: 13.460 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

- v okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za tekoče in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov ter nakup računalniške in programske opreme.

-Vsako leto se zamenja računalnik enega zaposlenega v občinski upravi - 1.500 eur

-planirano je sprotno tekoče in manjše investicijsko vzdrževanje v upravnih občinskih prostorih - 7.000 eur, stroški vzdrževanja sončne elektrarne, letno vzdrževanje toplotne črpalke, stroški porabe električne energije in porabe kuriv ter stroški ogrevanja v občinskih prostorih, kulturni dvorani in v sejni sobi v Logarovcih, zavarovalne premije za sončno elektrarno in toplotno črpalko...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0001, OB166-17-0002,

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta in ocenjeni stroški.

06012 - OBČINSKA BLAGAJNA

Vrednost: 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Z marcem 2016 lahko občani občine Križevci lahko na blagajni Deželne banke plačujejo nekatere položnice brez provizije. Z letom 2026 znaša nadomestilo provizije 1,10 eur (v letu 2025 je bilo nadomestilo 0,95 €) za plačilo naslednjih položnic:

- Komunalno stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. (stroški odvoza odpadkov),

- Občina Križevci (NUSZ, upravne takse, komunalni prispevek, globe za prekrške.)

- Prleška komunala d.o.o. (str. porabljene vode, kanalščina)

-Pogrebno podjetje Bratuša Dušan (najemnina za grobove)

-Osnovna šola Križevci

-Glasbena šola Ljutomer

-prispevki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje za kmete

- plačilo dodatnega zdravstvenega zavarovanja pri zavarovalnicah Adriatic Slovenica, d.d., Triglav zdravstvena zavarovalnica, d.d., Vzajemna d.v.z.

-plačilo električne energije pri različnih ponudnikih,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba z Deželno banko Slovenije.

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Vrednost: 58.450 €

06009 - TEKOČI IN INVESTIC. ODHODKI

Vrednost: 750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za investicijsko vzdrževanje prostorov za nakup strojne in programske računalniške opreme za delovanje medobčinskega inšpektorata.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-24-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodba, letni plan

07 - OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

Vrednost: 190.190 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite in reševanja, obveščanja ter ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je zmanjšati število nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, v primeru nesreč pa obvarovati ljudi, živali, materialne in druge dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred naravnimi nesrečami, Načrti zaščite in reševanja ob poplavah, ob požaru, potresu, jedrski nesreči, podzakonski predpisi

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zviševanje ravni reševalnih storitev s krajšanjem odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti, izboljševanje sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti, zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč, ter hitra vzpostavitev pogojev za normalno življenje ljudi po nesrečah.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703-Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 - Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Vrednost: 190.190 €

Opis glavnega programa

Glavni progam vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom. Splošni cilj varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je glede na razpoložljive človeške in materialne vire zmanjšati število naravnih nesreč in preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice. Sestavni del tega cilja je tudi izboljšanje pripravljenosti, odzivnosti, racionalnosti in učinkovitosti ukrepanja ob posameznih vrstah nesreč. Cilj zaščite, reševanja in pomoči pa je obvarovati ljudi, živali, materialne dobrine ter okolje pred uničenjem, poškodbami in drugimi posledicami naravnih in drugih nesreč.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zviševanje ravni reševalnih storitev s krajšanjem odzivnega časa, povečevanje usposobljenosti in opremljenosti, izboljševanje sodelovanja med službami ter z izboljševanjem organiziranosti, zviševanje ravni odpornosti in pripravljenosti na nesreče, kar bo imelo za posledico preprečitev oziroma zmanjševanje števila žrtev in drugih posledic teh nesreč ter hitra vzpostavitev pogojev za normalno življenje ljudi po nesrečah.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno opremiti službe in pripadnike enot CZ, ohranjati oz. izboljševati požarno pokritje območja občine, opremljanje gasilskih enot, usposabljanje in izobraževanje operativnih gasilcev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

07039001-Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002-Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039001 - Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 4.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč...

Občina samostojno organizira ter vodi zaščito, reševanje in pomoč na svojem območju, ocenjuje škodo kot tudi odpravlja posledice nesreč. Program Civilna zaščita in protipožarna varnost v proračunu zajema sredstva, ki so potrebna za delovanje enot zaščite in reševanja in delovanje gasilskih društev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Zakon o varstvu pred utopitvami, Zakon o Rdečem križu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja, Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Odredba o merilih za organiziranje in opremljanje Civilne zaščite, Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite, Navodilo za obveščanje ob naravnih in drugih nesrečah, Navodilo o pripravi ocen ogroženosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

S sofinanciranjem delovanja omogočiti društvom in organizacijam s področja zaščite, reševanja in pomoči kvalitetno in strokovno delo in pripravljenost na posredovanje ob naravnih in drugih nesrečah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Občina izvaja spremljanje nevarnosti in obveščanje prebivalcev o nevarnostih, izvajanje zaščitnih ukrepov, razvijanje osebne in vzajemne zaščite-organiziranje, opremljanje, usposabljanje in pripravljanje občinskih sil za zaščito, reševanje in pomoč

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

07001 - USPOSABLJANJE IN DELOVANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena usposabljanju društev in drugih organizacij Civilne zaščite in sicer za pokrivanje stroškov, nastalih pri vajah in tekmovanjih ter pri reševanju na vodi ali z vode, urejanju in vzdrževanju sredstev za alarmiranje ter pokrivanje stroškov vaj s področja CZ, morebitno refundacijo ob izostanku z dela.

Sredstva so namenjena tudi za nakup opreme in zaščitnih sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

stroški ob intervencijah

07002 - OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb CZ in sicer za nabavo opreme za izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah (nabavo potopnih črpalk in črpalk za poplavno vodo, protipoplavnih vreč, osebne in skupne zaščitne opreme za reševalne enote...), ter za vzdrževanje opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan nabave opreme

07039002 - Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Vrednost: 185.690 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje stroške za delovanje Gasilske zveze, dejavnost prostovoljnih gasilskih društev v občini, zavarovanje gasilcev, izobraževanje gasilcev, intervencije in rezerve, vzdrževanje gasilske opreme, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme, sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in opreme iz požarne takse, preventivne vsebine in prireditve.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Uredba o požarni taksi, Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju, Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote, Pravilnik o požarnem varovanju, Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Uspešno in učinkovito delovanje reševalnih služb in sestavov CZ, enakovreden in enakomeren razvoj in opremljanje gasilskih enot ter enot CZ glede na potrebe v lokalni skupnosti, enakomerna materialna opremljenost gasilskih enot v občini Križevci in načrtno posodabljanje zahtevnejše gasilsko reševalne tehnike in gasilsko reševalnih vozil, izobraževanje in usposabljanje pripadnikov prostovoljnih gasilskih enot in skrb za nadaljnji razvoj prostovoljnega gasilstva v Občini Križevci.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Strokovno usposabljanje operativnega gasilskega kadra in občanov; priprava in izvedba letnih pregledov društev s poudarkom na pripravljenost operativnih gasilskih enot in opreme: raznovrstna tekmovanja na območju občine, gasilske zveze, države ter izven države; priprava in izvedba občinske vaje v sodelovanju vseh sil in sredstev zaščite in reševanja na območju občine v sklopu programa meseca varstva pred požarom; občasno preverjanje operativne sposobnosti gasilskih enot PGD v obliki nenapovedanih vaj; preventivne akcije po programu Gasilske zveze Slovenije; izobraževanje gasilske mladine in zagotavljanje potrebnega kadra za prihodnje; priprava in izvedba tabora gasilske mladine; gasilska tekmovanja; druge aktivnosti

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

07003 - DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE

Vrednost: 69.890 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-sredstva za delovanje Gasilske zveze Križevci,

-dejavnost prostovoljnih gasilskih društev -tehnični pregledi vozil, vozil, registracije, gorivo, mazivo, vzdrževanje vozil, ogrevanje prostorov in operativno pripravljenost,

-sredstva za nezgodno zavarovanje članstva in operativnih enot za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zavarovanja gasilskih vaj med letom, kjer se zavaruje odgovornost,

- stroški zdravniških pregledov,

-usposabljanje in izobraževanje operativnih članov PGD za nosilce posamezne specialnosti (nosilcev izoliranih dihalnih aparatov, mentorjev mladine, sodnikov gasilsko športnih disciplin, poveljnikov PGD, tehničnih reševalcev), izvajanje vaj, sodelovanje na regijskih in državnih tekmovanjih, izobraževanje in delovanje članic in veteranov, izvedba tabora Mladi gasilec in gasilskega kviza za mladino.

-sredstva za intervencije-nadomestila za stroške PGD ob požarih in intervencijah v primeru naravnih in drugih nesreč, nadomestilo uničene in poškodovane opreme, polnjenje gasilnikov, dihalnih aparatov, ki se porabijo na intervencijah in na vajah, okvar gasilske tehnike, popravila vozil, pokrivanje neplaniranih stroškov v povezavi z opravljanjem javne gasilske službe

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

pogodba

07005 - SOF. NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)

Vrednost: 23.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena Prostovoljnim gasilskim društvom za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne brizgalne, elektro agregati, gasilske armature in ostalo različno gasilsko opremo po planu Gasilske zveze Križevci in Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. Gre za namenska sredstva požarne takse, za katero je oblikovan poseben sklad.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjene Pogodbe s PGD in GZ Križevci za opravljanje obvezne javne gasilske službe v Občini Križevci, plan GZ Križevci

07007 - INVESTICIJE IN INVESTI. VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vaško gasilski domovi imajo poleg orodišča, kjer je shranjena oprema za zaščito in reševanje še druge prostore, ki služijo za druženje vaščanov, športne aktivnosti mladih zlasti v zimskem času, delovanje kulturnih društev. Z določeno stopnjo sofinanciranja naštetih dejavnosti s strani občine, se razbremenijo proračuni PGD, ki morajo skrbeti še za vozila, opremo in strokovno usposobljenost svojih kadrov za opravljanje javne gasilske službe v občini Križevci.

Tako se z rednim vzdrževanjem zgradb ustvarjajo kakovostnejši prostorski pogoji za vadbo, druženje, vaje, prireditve in družabne dogodke za vse generacije prebivalstva. Vzpodbujajo se kulturni, športni in drugi potenciali med vaščani. Izboljša se izgled zgradb in okolice in s tem večja turistična privlačnost. Po drugi strani se zmanjšajo stroški ogrevanja vaško gasilskih domov zlasti v zimskem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjene pogodbe s PGD in GZ Križevci za opravljanje obvezne javne gasilske službe v občini Križevci, plan GZ Križevci za sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del na objektih.

07008 - INVESTICIJE V GASILSTVU

Vrednost: 22.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave tehnično reševalne opreme, prenosnih motornih črpalk, izoliranih dihalnih aparatov, specialnih motornih žag, elektro agregatov, potopnih črpalk po planu Gasilske zveze Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0006

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

potrebe in plan nabave Prostovoljnih gasilskih društev Občine Križevci, plan Gasilske zveze Križevci

07009 - ZAMENJAVA DOTRAJANIH GASILSKIH VOZIL

Vrednost: 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave - zamenjave dotrajanih gasilskih vozil po potrjenem planu zamenjav gasilskih vozil v posameznih prostovoljnih gasilskih društvih Gasilske zveze Križevci.
Na območju občine Križevci deluje 12 operativnih gasilskih enot, ki so organizirane v tri požarne okoliše.
V vsakem požarnem okolišu je ena gasilska enota določena kot nosilna enota okoliša, ki je temu primerna opremljena, ostale tri enote v požarnih okoliših pa se z gasilsko reševalno opremo opremljajo kot dopolnilne enote. S tem se racionalizira strošek opremljanja enot ter se obenem zagotavlja stalno zadostnost gasilske opreme in števila razpoložljivih operativcev na požarni sektor.
Vsak požarni sektor je opremljen z gasilsko avtocisterno GVC 1 (2500 l vode) ali GVC 2 (4000 l vode) Ostale enote posedujejo manjša vozila GVV1 (do 800 l vode) ali brez vode (GV1), ki so teritorialno enakomerno razporejene po območju občine Križevci. Večina gasilskih vozil je bila nabavljena skladno z večletnim planom nabav od leta 2007 do 2022.
Na podlagi Plana zamenjave dotrajanih gasilskih vozil 2024 -2033, potrjenega na GZ Križevci, se v prihodnjih letih 2024 - 2030 planira zamenjava dveh gasilskih avtocistern nosilnih PGD v 1. in 2. požarnem okolišu. Obe AC bosta presegli starostno mejo 25 let. Avtocisterna v 1. požarnem okolišu PGD Vučja vas je bila nabavljena leta 1999,

zamenjava se planira v letih 2024-2026, v letu 2027 je plan nabave GVM za PGD 2. požarnega okoliša, v letih 2028-2030 se planira zamenjava AC v 2. požarnem okoliši pri osrednji gasilski enoti, PGD Boreci.
Delež sofinanciranja:
- za GVC-1 in GVC -2 je 25 % PGD - 75 % proračun Občine skupaj s sredstvi razpisa Ministrstva za obrambo
- za GVV1 -30 % PGD - 70 % proračun Občine skupaj s sredstvi razpisa Ministrstva za obrambo
- za GVM -51 % PGD - 49 % proračun Občine skupaj s sredstvi razpisa Ministrstva za obrambo

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-23-0012

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjene pogodbe s prostovoljnimi gasilskimi društvi in GZ Križevci za opravljanje obvezne javne gasilske službe v Občini Križevci; sklenjena Pogodba o sofinanciranju vozila s prostovoljnim gasilskim društvom in dobaviteljem vozila; plan zamenjav gasilskih vozil GZ Križevci

08 - NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST

Vrednost: 1.100 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Notranje zadeve in varnost zajemajo naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

zakonske opredelitve in podzakonski akti iz področja varnosti in notranjih zadev, delovanje vzgoje in izobraževanja ter javna infrastruktura

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

dvig prometno varnostne kulture, izboljšanje uporabnosti in varnosti cestnega okolja od načrtovanja, izvedbe vzdrževanja in nadzora, z vzgojo in izobraževanjem spremeniti slabe načine vedenja v prometu in s tem zvezi čim manjše število nesreč

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802-Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 - Policijska in kriminalistična dejavnost

Vrednost: 1.100 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Udeleženci cestnega prometa se različno odzivajo na promet, njegove tokove in s svojimi reakcijami lahko povzročajo tudi hude posledice na ostalih udeležencih v prometu in njihovi lastnin. Ta program se nanaša na vzgojo in izobraževanje vseh udeležencev v prometu.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilji programa so izobraziti udeležence v cestnem prometu in zmanjšati število nesreč s smrtnim izidom in težjimi poškodbami. Med te cilje spada tudi izobraževanje učencev osnovne šole za večjo varnost v cestnem prometu.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivno vključiti učence osnovnih šol in otroke iz vrtcev ter posamezne skupine udeležencev v cestnem prometu

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

08029001-Prometna varnost

08029001 - Prometna varnost

Vrednost: 1.100 €

Opis podprograma

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Odlok o občinskih cestah v Občini Križevci, Odlok o kategorizaciji občinskih cest, Statut Občine Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbuditi udeležence cestnega prometa k dvigu prometno varnostne kulture z izvajanjem preventivnih aktivnosti pri mlajši kot pri starejši populaciji. Pri izvajanju aktivnosti je cilj sodelovati z izvajalci in društvi, ki sodelujejo pri zagotovitvi večje varnosti v cestnem prometu. Cilj je sprememba vedenjskih vzorcev udeležencev v cestnem prometu, tako voznikov kot peščev in čim manj prometnih nezgod. Kazalci so vključitev čim večjega števila oseb v preventivne aktivnosti in sprememba ravnanja v prometu s strani udeležencev cestnega prometa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Organizacija preventivnih aktivnosti, v katere bi bili vključeni otroci v vrtcih, učenci v osnovnih šolah, dijaki in kritične skupine udeležencev v cestnem prometu, pešci, kolesarji

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

08001 - DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU

Vrednost: 1.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Stroški zajemajo aktivnosti v okviru programa (sodelovanje z vrtcem in osnovno šolo, aktivnosti na prvi in zadnji šolski dan, rumene rutice, kresničke in odsevni trakovi, kolesarski izpiti, varna pot v šolo. prostovoljna prometna služba itd.), program prometno vzgojnih akcij (Vozimo pametno, JUMICAR, Stopimo iz teme-Bodi preViden, Bistro glavo varuje čelada...)...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklih let

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI

Vrednost: 37.900 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Z zagotavljanjem sredstev za izvajanje programov na trgu dela s programi javnih del, ki zahtevajo različna znanja in delovne sposobnosti, ima občina Križevci namen vzpodbujati posamezne občane, da se vključijo vanje in da ponovno pridobijo delovne sposobnosti in delovne navade ali da se na podlagi razvojnih potreb in programov občine vključijo v njihovo izvajanje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zniževanje deleža brezposelnih oseb, ohranjanje delovnih zmožnosti najtežje zaposljivih skupin brezposelnih oseb in spodbujanje brezposelnih k aktivnejšemu iskanju zaposlitev, zagotavljanje socialne vključenosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003-Aktivna politika zaposlovanja

1003 - Aktivna politika zaposlovanja

Vrednost: 37.900 €

Opis glavnega programa

Program Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov-javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Dolgoročni cilj je zagotavljanje socialne vključenosti, ohranitev in razvoj delovnih sposobnosti brezposelnih oseb in spodbujanje razvoja novih delovnih mest z vključevanjem v programe, ki bi to lahko omogočili.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Nadaljevanje aktivne politike zaposlovanja v skladu z veljavno zakonodajo, zmanjšati socialno ogroženost in stiske brezposelnih oseb in na drugi strani zmanjševati dodeljevanje socialnih pomoči. Merilo za doseganje zastavljenih ciljev je zmanjševanje števila brezposelnih v občini Križevci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

10039001-Povečanje zaposljivosti

10039001 - Povečanje zaposljivosti

Vrednost: 37.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, Pravilnik o financiranju javnih del, Javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za izvajanje javnih del

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

znižanje števila dolgotrajno brezposelnih oseb, vključevanje brezposelnih v javna dela

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Povečati zaposljivost ciljnih skupin brezposelnih oseb na trgu dela

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

10001 - LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI

Vrednost: 37.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Podprogram zajema sofinanciranje programov javnih del, katerih naročnik je občina Križevci, izvajalci pa so poleg občine tudi drugi izvajalci (zavodi in druge organizacije), ki vključujejo občane iz območja občine Križevci in izpolnjujejo pogoje za vključitev v posamezne odobrene programe. S programi , objavljenimi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje se občina ali zavodi prijavijo na razpis. Če je program s sklepom odobren, zavod sam

določi ustrezne kandidate, ker le ti morajo izpolnjevati določene pogoje. Izvajalec tako lahko izbira med tistimi , ki jih ponudi Zavod.

V kolikor bodo izvajalci uspeli na razpisu Zavoda za zaposlovanje za sofinanciranje programov letu 2026, bo občina sofinancirala naslednje programe:

1. Za program komunalna dela v občini so planirana sredstva za dva delavca, ki bi bila vključena v program javnih del od meseca marca do meseca oktobra 2026 - 25.000 € (od tega se planira 15.000 € sofinanciranja s strani Zavoda RS za zaposlovanje oz. odvisno od pogojev, ki jih bo za sofinanciranje javnih del v letu 2026 določil Zavod)

2.Izvajalec Center za socialno delo Ljutomer -Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

Program je namenjen otrokom, osnovnošolcem, ki imajo v okviru svojih družin slabše razvojne možnosti ter slabe vzgojne spodbude, katerih posledice se kažejo v čustvenih, storilnostnih, pa tudi v vedenjskih težavah otrok. V program bo predvidoma vključenih 6-7 družin. Udeleženec bo obiskoval družine na njihovih domovih, vedno ob istem času. Pomagal bo otrokom pri učenju, pri koristni izrabi prostega časa, staršem pa pomagal pri vzgoji otrok. Za zaposlitev invalidne osebe se planira strošek v višini 12.000 eur

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

razpis javnih del 2026, Sklenjene pogodbe z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije, Sklenjene pogodbe z zaposlenimi ,Pogoji subvencioniranja zaposlitev javnih delavcev

11 - KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

Vrednost: 107.565 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema izvajanje programov na področju kmetijstva, gozdarstva in ribištva, predvsem program reforme kmetijstva in živilstva, znotraj tega pa predvsem razvoj in prilagajanje podeželskih območij, prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo. Ukrepi so naravnani k povečanju konkurenčnosti, ohranjanju naravnih danosti, biotske pestrosti in tradicionalne kulturne krajine ter zdravstvenemu varstvu rastlin in živali.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon o lokalni samoupravi, Statut občine Križevci, Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Ohranjanje kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja ter krajine, bolj razvito omrežje gozdnih prometnic in boljše možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov, spodbujanje ekološkega kmetovanja in s tem naravne pridelave hrane tako za nadaljnjo prodajo, kot za samooskrbo, prodaja teh pridelkov domačim uporabnikom na lokalni tržnici, zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva, razvoj podeželja in vzpodbujanje delovanja neprofitnih organizacij.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102-Program reforme kmetijstva in živilstva

1103-Splošne storitve v kmetijstvu

1104-Gozdarstvo

1102 - Program reforme kmetijstva in živilstva

Vrednost: 87.410 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij, s katerimi se izboljšuje učinkovitost, konkurenčnost podeželja, spodbuja trajnostni razvoj kmetijstva ter razvojne in zaposlitvene možnosti, podpira zasebno podjetništvo, zmanjšuje negativne vplive kmetijstva na okolje, ohranja naravne danosti, z ukrepi za razvoj podeželja izboljšuje kakovost življenja na podeželju ter spodbuja inovativno upravljanje preko lokalnih akcijskih skupin in lokalne razvojne strategije CLLD.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Kakovostne dobrine kmetijstva in gozdarstva iz ohranjenega okolja, razvoj raznolikih dejavnosti, dvig kakovosti življenja na podeželju, razvoj socialnega kapitala in ohranjanje identitete podeželja, ohranjanje dejavnosti društev, delovanje in strokovno izobraževanje kmetijskih društev, vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov, partnerstvo občine v projektih LAS Prlekija

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razvoj raznolikih dejavnosti in dolgoročni dvig kakovosti življenja na podeželju. Z investicijskimi podporami v obliki državnih pomoči spodbujati naložbe v kmetijska gospodarstva z primarno proizvodnjo, naložbe v predelavo in trženje na kmetijskih gospodarstvih, naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11029002-Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

11029004-Ukrepi za stabilizacijo trga

11029002 - Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

Vrednost: 49.410 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje: obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,...) podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze),

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Program razvoja podeželja, Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Križevci, Letna pogodba o izvajanju obrambe pred točo z Letalskim centrom Maribor ter LAS Prlekijo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Krepitev konkurenčne sposobnosti podeželja in delovnih mest na podeželju ter ohranjanje poseljenosti in urejena kmetijska krajina, povezovanje lokalne pridelave s turizmom, zagotavljanje varstva pred točo z letali, sodelovanje z LAS Prlekijo pri razvoju kmetijstva in podeželja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Aktivno vključevanje v LAS Prlekija, sofinanciranje programov in delovanja kmetijskih društev na območju Občine Križevci-letni javni razpis v skladu s Pravilnikom, podpora razvoju kmetijstva in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, letno izvajanje pogodbe z izbranim izvajalcem za obrambo proti toči

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

11003 - PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV IN ZVEZ V KMETIJSTVU

Vrednost: 8.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za delovanje društev s področja kmetijstva in strokovno izobraževanje s področja kmetijstva, ki ga izvajajo društva. Sredstva se razdelijo enkrat letno na podlagi javnega razpisa, financirajo pa se kmetijska društva iz Občine Križevci in iz ostalih občin, katerih člani so tudi iz Občine Križevci in ki izvajajo svoje programe tudi v naši občini. Namen sofinanciranja je motivirati civilno iniciativo na posameznih področjih kmetijske dejavnosti, izboljšati informiranost, dvigniti strokovno izobraževalni nivo kmetov in spodbujati interesno povezanost v posameznih panogah, s končnim ciljem pospeševanja in razvoja kmetijstva na območju Občine Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

osnova za delitev skupne višine proračunskih sredstev so sredstva, ki so bila namenjena sofinanciranju programov in delovanju kmetijskih društev v preteklem letu, v skladu s sprejetim proračunom po izvedenem javnem razpisu

11004 - DRUGI UKREPI V KMETIJSTVU

Vrednost: 41.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema naslednje ukrepe:

- **Ukrep: zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu** -Namen ukrepa je povečati višji nivo strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in delavcev na kmetijskem gospodarstvu pri optimiziranju vnosa hranil v zemljo ter posledično zmanjšanje tveganja preobremenjevanja njivskih površin zaradi prekomernega gnojenja z umetnimi ali organskimi gnojili.
Pomoč se v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju državnih pomoči na področju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci (Ur. list RS, št. 102/2007) dodeli izvajalcu izobraževanja, ki izvaja dejavnosti tehnične podpore in je za to ustrezno registriran ter zagotavlja, da je pomoč dostopna vsem kmetijskim gospodarstvom na območju občine na podlagi objektivno opredeljenih pogojev. **-6.000 €**

-Za ostale ukrepe, ki jih bo Odbor za kmetijstvo dodatno vključil v Pravilnik o dodeljevanju pomoči je namenjenih 7**.000 €** (za pomoč dopolnilni dejavnosti na kmetiji, razplod ljutomerskega kasača...)

-stroški oglaševanja v javnih medijih -4**00 €**

-urejanje in vzdrževanje poljskih poti in odvodnih kanalov med kmetijskimi zemljišči. V zadnjih letih ugotavljamo, da se pojavljajo vedno večji problemi pri vzdrževanju te infrastrukture, kar otežuje dostopnost do kmetijskih zemljišč in njihovo obdelavo - **25.000 €**

-za izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju severovzhodne Slovenije Občina Križevci sklene pogodbo o združevanju sredstev za izvedbo obrambe pred točo z letali, z Letalskim centrom Maribor-**2.700 €**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

pogodbe, Pravilnik, razpisi

11029004 - Ukrepi za stabilizacijo trga

Vrednost: 38.000 €

Opis podprograma

Ob upoštevanju nove zakonodaje na tem področju za programsko obdobje 2023 - 2027 ima občina pripravljen Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za programsko obdobje 2023 - 2027 kot osnovo za dodeljevanje državnih pomoči na lokalni ravni.
Občina je v letu 2024 sprejela nov Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za programsko obdobje 2023 - 2027.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spremljanju državnih pomoči, Uredba o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva, Pravilnik o sofinanciranju programov na področju kmetijstva v Občini Križevci za programsko obdobje 2023-2027

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

- izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje;
- izboljšanje naravnega okolja, higienskih pogojev ali standardov za dobrobit živali;
- vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem s trajnostno energijo, energijsko učinkovitostjo, oskrbo in varčevanjem z vodo;
- prispevanje k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje, vključno z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov in povečanjem sekvestracije ogljika ter spodbujanje trajnostne energije in energijske učinkovitosti;
- prispevanje k trajnostnemu krožnemu biogospodarstvu ter spodbujanje trajnostnega razvoja in učinkovitega upravljanja naravnih virov, kot so voda, tla in zrak, vključno z zmanjšanjem odvisnosti od kemikalij;
- prispevanje k zaustavitvi in obnovitvi trenda izgube biotske raznovrstnosti, krepitev ekosistemskih storitev ter ohranjanje habitatov in krajine.
- povečati število kmetij, ki se ukvarjajo s predelavo ali trženjem kmetijskih proizvodov, ki po predelavi še vedno ostanejo kmetijski proizvodi.
- ustvariti pogoje in možnosti za ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest, izboljšanje dohodkovnega položaja in utrjevanje tržnega položaja kmetijskih gospodarstev.
- ohranjanje oziroma povečanje rodovitnosti tal.
-

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letni cilj programa je:
- ohranjanje obstoječih kmetijskih gospodarstev in poseljenosti podeželja in krajine,
- izboljšanje učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva,
- razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

11002 - NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sofinanciranje zavarovalnih premij-15.000 eur

Zaradi neugodnih vremenskih razmer in pogostosti pojava vremenskih negativnih pojavov v zadnjem obdobju, ki povzročijo veliko škodo kmetijskim pridelovalcem (toča, neurja) se predlaga sofinanciranje zavarovalnih premij.

Namen sofinanciranja zavarovalnih premij je spodbujanje kmetijskih pridelovalcev, da zavarujejo svojo proizvodnjo pred posledicami naravnih nesreč in v primeru le teh zmanjšajo negativne ekonomske učinke. Za dodelitev tovrstnih pomoči se pripravlja Pravilnik o dodeljevanju pomoči, ki ga potrdi MKGP.

Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal - 16.500 eur

Zaradi ohranjanja oziroma povečevanje rodovitnosti tal se predlaga sofinanciranje zmanjševanja kislosti tal oziroma kalcifikacija zemlje.

Visoka kislost tal na območju Občine Križevci ima neugodne vplive na pridelavo kmetijskih rastlin. Podpora je zaradi tega namenjena zmanjševanju kislosti tal in s tem ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti kmetijskih zemljišč.. Za dodelitev tovrstnih pomoči se pripravlja pravilnik o dodeljevanju pomoči po Uredbi Komisije (EU) št.: 1408/2013 za ukrep de minimis, ki ga potrdi MKGP in EU Komisija.

Druge pomoči v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov in pomoči za naložbe v dopolnilno in nekmetijsko dejavnost na kmetiji - 6.500 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Križevci, sprejet v letu 2024 in s tem tudi novi ukrepi, realizacija preteklega leta

1103 - Splošne storitve v kmetijstvu

Vrednost: 5.655 €

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključujejo sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter sredstva za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

optimalna skrb za zapuščene živali , trajnostno gospodarjenje z divjadjo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje delovanja zavetišča za zapuščene živali in zagotavljanje sredstev za oskrbo zapuščenih živali

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002-Zdravstveno varstvo rastlin in živali

11039002 - Zdravstveno varstvo rastlin in živali

Vrednost: 5.655 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje zavetišč za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o divjadi in lovstvu, Zakon zaščiti živali

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

oskrba zapuščenih živali, zmanjšanje števila kotitev potepuških živali (sterilizacija), zmanjšanje števila potepuških živali

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

zagotavljanje enega mesta za psa v zavetišču za zapuščene živali Mala hiša, zagotavljanje oskrbe zapuščenih psov in mačk iz območja občine

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

11011 - STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI

Vrednost: 4.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Na podlagi Zakona o zaščiti živali, je Občina Križevci sklenila Pogodbo o izvajanju dejavnosti oskrbe in namestitve zapuščenih živali z **Zavetiščem za živali Mala Hiša v Moravskih Toplicah**, ki zagotavlja vso oskrbo zapuščenim malim živalim na območju Občine Križevci.

V primeru najdene živali najditelj obvesti občino. Sprva se poskuša najti lastnik najdene živali. Če skrbnik živali ni znan oziroma ga ni mogoče ugotoviti, krije stroške oskrbe v zavetišču do 30 dni občina. V kolikor se lastnik živali najde, krije stroške le-ta. Zapuščeno žival se pravilom namesti v zavetišče, s katerim ima občina sklenjeno pogodbo. Ves čas namestitve zavetišče poskuša za najdeno žival poiskati novega lastnika. V kolikor to ni mogoče, se lahko po preteku 30 dni, odkar je bila žival nameščena v zavetišču, usmrti.

Zagotovitev zavetišča je lokalna zadeva javnega pomena in se izvaja kot javna služba. Ker je vsaka občina dolžna zagotoviti en boks v zavetišču na vsakih 800 registriranih psov, **občina Križevci mesečno plačuje najem enega boksa. Krijejo pa se tudi stroški za odlov, odvoz, oskrbo in namestitev zapuščene živali .**

Svet Pomurske razvojne regije je dne 5.12.2017 sprejel sklep, s katerim se je strinjal, da **Društvo za zaščito živali Pomurja** zaposli dve osebi za obdobje dveh let. To društvo je bilo ustanovljeno leta 2006 kot prostovoljna, neprofitna organizacija. S poudarkom na ozaveščanju ljudi ter vsakodnevni pomoči živalim v stiski, uspešno delujejo na celotnem Pomurju. Živali, ki potrebujejo pomoč je veliko, prostovoljcev pa za pomoč pri obsegu, s kakršnim se srečujejo, premalo. Zato je bil sprejet sklep, da vseh 27 pomurskih občin pristopi k sofinanciranju dveh zaposlitev v deležu števila prebivalcev. Občina Križevci je konec leta 2025 podpisala novo pogodbo o sofinanciranju zaposlitve dveh oseb na Društvu za zaščito živali Pomurja za obdobje naslednjih dveh let. Letni znesek sofinanciranja znaša **955 eur**. Zaposleni člani društva delujejo na ozaveščanju, preventivnem delovanju ter pomoči lastnikom, da bo v Pomurju čim manj zapuščenih živali, da bo vsak lastnik imel toliko živali za kolikor lahko dostojno skrbi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sredstva so planirana na podlagi letnega stroška najema enega boksa za psa, stroški oskrbe živali pa na podlagi realiziranih stroškov oskrbe zapuščenih živali v preteklih letih. Osnova stroška so pogodbene cene tekočega leta (stroški veterinarja, medicinskih pripomočkov in zdravil, oskrba bolnih in poškodovanih živali, stroški kastracij in sterilizacij zapuščenih psov in mačk ter stroški odlova živali.

Stroški zaposlitve so vključeni na podlagi sklepa Sveta Pomurske razvojne regije po deležu občine, skupaj z materialnimi stroški za pomoč brezdomnim živalim.

Podpisana pogodba z Društvom za zaščito živali Pomurja

11012 - SOF. AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOPODARJENJA Z DIVJADJO

Vrednost: 1.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Odlok o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v Občini Križevci določa način in namen porabe namenskih sredstev posamezne lovske družine za lovišče, ki leži na območju Občine Križevci. Tako se sredstva koncesijske dajatve, prejete s strani države, porabijo kot namenski izdatek za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire. Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija iz preteklih let in odločba Ministrstva za kmetijstvo in okolje o višini koncesijske dajatve.

1104 - Gozdarstvo

Vrednost: 14.500 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

bolj razvito omrežje gozdnih prometnic za racionalnejše gospodarjenje z gozdovi, izboljšanje možnosti za koriščenje drugih funkcij gozdov na neškodljiv način

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture, zmanjšanje stroškov rednega vzdrževanja

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11049001-Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

11049001 - Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Vrednost: 14.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo, rekonstrukcijo in vzdrževanje gozdnih cesti in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Program razvoja gozdov v Sloveniji, Uredba o razporejanju pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, Program razvoja gozdov v Sloveniji

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljati redno letno vzdrževanje zasebnih in državnih gozdnih cest in vzdrževanje gozdnih vlak

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti redno letno vzdrževanje dela gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev in prizadetosti cestišča in gozdnih vlak v skladu z gozdnogospodarskimi načrti

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

11010 - VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST

Vrednost: 14.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za vzdrževanje gozdnih cest na območju občine in so pogoj za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Program vzdrževanja gozdnih cest vodi zavod za gozdove RS, ki ga vsako leto izdela v sodelovanju z občinsko upravo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklega leta, pogodba z Ministrstvom, plan dela potrjen s strani Zavoda za gozdove

13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

Vrednost: 809.970 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema cestni promet in infrastrukturo, železniško infrastrukturo, letališke in vodne infrastrukture.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik , Zakon o plovbi po celinskih vodah, Zakon o letalstvu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Programi v okviru tega področja občinskega proračuna so namenjeni zagotavljanju usklajenega, zanesljivega in ekonomsko učinkovitega delovanja celotnega prometnega sistema, s poudarkom na trajni mobilnosti, za doseganje večje prometne varnosti in večje mobilnosti prebivalstva, z namenom povečanja konkurenčnosti na regionalni ravni, povezovanj obrobnih območij in boljše oskrbe lokalnega gospodarstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 -Cestni promet in infrastruktura

1302 - Cestni promet in infrastruktura

Vrednost: 809.970 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Razvoj občinskega cestnega omrežja, ki bo omogočal nemoteno in varno odvijanje prometa ter povečal varnost udeležencev v prometu in prebivalstva ob cestah, zmanjševanje negativnih vplivov prometa na okolje, spodbujanje gospodarskega razvoja občine preko skrajševanja potovalnih časov, zmanjšanja zastojev v prometu, boljše medregijske povezanosti ter navezave na državne ceste.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje programa vzdrževanja in ohranjanja realne vrednosti cestne infrastrukture

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

13029001- Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002-Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003-Urejanje cestnega prometa

13029004-Cestna razsvetljava

13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Vrednost: 135.070 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest., Pravilnik o kolesarskih površinah..

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Kvalitetno upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskega cestnega omrežja, tekoče odvijanje cestnega prometa, povečanje prometne varnosti in pretočnosti, ohranjanje ali izboljšanje prometne, tehnične in varnostne lastnosti, da se ceste in okolje zaščiti pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranja urejen videz cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

13001 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN LOKALNIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE

Vrednost: 131.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest se izvaja na podlagi letnega programa, ki ga na podlagi pogodbe o rednem letnem vzdrževanju cest in opravljanju zimske službe na njih trenutno opravlja podjetje Nograd Lotmerk, d.o.o., na javnih poteh pa posamezniki na podlagi pogodb

V okviru sredstev "sredstva za komunalni razvoj vasi" se urejajo odvodni kanali, gramoziranje, košnja bankin, popravilo propustov na nekategoriziranih cestah in javnih površinah, popravilo jaškov na pločnikih in javnih poteh, popravilo ograj na mostovih

V okviru te postavka so planirana tudi sredstva za nakup delovnih oblek za komunalna delavca, vzdrževanje motorne žage, popravila kosilnic, stroški električne energije v garažah, kjer so deponirane kosilnice ter drugo orodje in material, vzdrževanje in popravilo službenega vozila, ki se uporablja za potrebe komunalnih delavcev

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Letna pogodba, realizacija preteklih let

13008 - VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ

Vrednost: 3.810 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V zvezi z vzdrževanjem površin v vaškem jedru v Križevcih ter krožišči v Križevcih in Ključarovcih nastajajo tekoči stroški, kot košnja, škropljenje in gnojenje zelenih površin, urejanje in vzdrževanje nasadov, poraba vode za zalivanje, stroški zavarovalnih premij za objekte in opremo v vaškem jedru ....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

ocena realizacije v preteklem letu, pogodba z Zavarovalnico Triglav, dogovor z vaškim odborov Lukavci in Robertom Jurakom o sofinanciranju instalacije konja.

13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Vrednost: 618.100 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, gradnjo in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, cestna križanja, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa-grbine...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o varstvu okolja, Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Odlok o občinskih cestah, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje obnove in rekonstrukcije občinskih cest, zagotavljanje varnega prometa, ohranjanje prometne tehnične in varnostne lastnosti, zaščita cest in okolja pred škodljivimi vplivi cestnega prometa ter ohranjanje urejenega videza cest.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje z zakonskimi in podzakonskimi akti predpisanega nivoja vzdrževanja občinske cestne infrastrukture, zagotavljanje splošne in prometne varnosti občanov in udeležencev v prometu.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

13005 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH

Vrednost: 618.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za naslednje investicije:

OB166-17-0013 Izgradnja pločnikov oz. kolesarske steze Grabe-Branoslavci 1. faza

Izvedla se bo rekonstrukcija ceste oziroma izgradnja kolesarske poti od križišča Ključarovci - Grabe - Logarovci - Lukavci in do gasilskega doma Grabe v dolžini približno 1.150 m. Pri gasilskem domu se zaključi in se preseli na drugo stran ceste proti Gajševskemu jezeru, kar pa je že II. faza.
Istočasno bo poskrbljeno tudi za odvodnjavanje meteorne vode, kjer bo to potrebno. Ocenjena vrednost rekonstrukcije znaša **290.000 eur.**

OB166-17-0026 Izgradnja kolesarske steze ob R2-439

Na podlagi končne situacije in Sporazuma, je potrebno v letu 2026 plačati še preostanek v višini 98.100 eur.

OB166-18-0010 Obnova JP 724 202 Boreci
Predmet projekta je rekonstrukcija javne poti v Borecih do hišne številke Boreci 48 v dolžini cca 100 m .
Trenutno je cesta gramozirana. Predvidena je zamenjava celotne cestne konstrukcije (posteljica in nosilna plast) ter asfaltiranje z enoslojnim asfaltom. Komunalni in drugi vodi niso predvideni.
Ocenjena vrednost je **23.000 eur**.

OB166-21-0007 Rekonstrukcija JP 724 234 Križevci - novo naselje
Predmet projekta je rekonstrukcija javne poti št. JP 724 234 v Križevcih v dolžini 105 m.
V sklopu rekonstrukcije se bo v celoti zamenjala posteljica in nosilna plast tamponskega gramoza. Cesta se na novo poasfaltira v širini 3,5m. Na levi strani cestišča gledano na stacionažo, se izvede asfaltna mulda s požiralniki, ki bodo odvajali meteorno vodo v bližnji odvodni jarek.
Ob rekonstrukciji ceste se rekonstruira tudi vodovodno omrežje in meteorna kanalizacija. Izvedejo se novi hišni priključki na vodovod.
Vrednost rekonstrukcije ceste (brez vodovoda) je ocenjena na **60.000 eur**.

OB166-25-0004-Ureditev ceste proti pokopališču LC 724 281

Planira se ureditev odvodnjavanja prispevnega območja padainskih voda ob cesti in razširitev vozišča z nasipom gramoza za vzdolžno parkiranje osebnih vozil.

Del prispevnega območja ob cesti na pokopališče v Križevcih in samo parkirišče ima že nekaj let težavo z odvodnjavanjem padavinskih voda zlasti ob obilnem deževju. Za rešitev težav je izdelan projekt, s katerim se predvideva poglobitev odvodnika ob cesti in kanaliziranje le-tega z vtočnimi jaški. Nad odvodnikom se bo uredilo gramozirano parkirišče za vzdolžno parkiranje vozil ob cesti. Do sedaj je obstoječa prometna ureditev povzročala ozko grlo pri pretočnosti vozil in ogrožala varnost pešcev saj so vozila ob pogrebih večkrat parkirana tudi na hodniku za pešce.

V okviru konta komunalni razvoj vasi v višini **60.000 eur**, so sredstva namenjena za večja investicijsko vzdrževalna dela na občinskih javnih poteh.

Za odkupe zemljišč ob rekonstrukcijah občinskih cest v Kokoričih, Bučečovcih in v Gajiču v Križevcih se planira **5.000 eur.**

Projektna in lokacijska dokumentacija za cestno infrastrukturo -25.000 eur
V izdelavi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo cest po Občini Križevci in sicer za ceste:
JP 724 021 - Logarovci
JP 724 234 - Križevci - novo naselje
JP 724 012 - Gajševci
JP 724 221 - Boreci (kapela - Zorko)
Projektno dokumentacijo izdeluje Rudi Sever s.p.
V izdelavi je tudi projektna dokumentacija za cesto JP 724 181 Lukavci, ki jo izdeluje podjetje ZEU d.o.o.

-Za investicijski nadzor je planiranih **10.000 eur**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0013, OB166-17-0026, OB166-18-0010, OB166-21-0007, OB166-25-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

plan vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti, ocenjene vrednosti investicij, podpisane pogodbe z izvajalci del...

13029003 - Urejanje cestnega prometa

Vrednost: 6.900 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, ukrepi trajnostne mobilnosti...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ključne naloge občine pri urejanju cestnega prometa se nanašajo predvsem na izvajanje ukrepov s področja prometne varnosti, pripravo občinskih predpisov s področja občinskih cest, vzdrževanje banke cestnih podatkov, ter vzdrževanje prometne signalizacije in neprometnih znakov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov iz preteklih let

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

13003 - UREJANJE CESTNEGA PROMETA (prometna signalizacija, železniški prehodi)

Vrednost: 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za postavitev manjkajočih prometnih znakov na cestnih površinah, zamenjavo dotrajanih oz. neustreznih prometnih znakov na območju občine Križevci, barvanje talnih označb...**1.000 €**

Združenje Mobilitatis Omni

Župan je v letu 2024 podpisal pismo o nameri v zvezi s skupnim sodelovanjem v preoblikovanju inštituta Mobilitatis Omni v Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje z namenom povezovanja politik in gospodarstva z vzdržno, vključujočo in aktivno mobilnostjo prek razvoja trajnostne infrastrukture ter frekvenčnih povezav trajnostne mobilnosti vseh oblik celotnega javnega potniškega in tovornega prometa v Sloveniji, vključujoč obmejne regije sosednjih držav Avstrije, Hrvaške in Madžarske ter na zahodni meji Italije. Tako obmejne kot osrednje regije v Sloveniji ter obmejne regije sosednjih držav imajo slabo razvito trajnostno infrastrukturo, kar je priložnost za razvoj, še posebej trajnostne prometne in pripadajoče energetske infrastrukture. Prednostni projekt te spodbude je organizacija, koordinacija in komunikacija za ponovno frekvečno vzpostavitev vseh železniških čezmejnih prehodov in nadgradnja obstoječega železniškega omrežja v Republiki Sloveniji ter obmejnih regijah, po predlogu Mobitattis Omni za štiri jedrne in sedem razširjenih jedrnih železniških koridorjev, vključno s komplementarnimi trasami medkrajevnega čezmejnega avtobusnega potniškega prometa ter predlogu petnajstih železniških linij javnega potniškega prometa v Sloveniji in obmejnih regijah štirih sosednjih držav.

Z vpisom Mobilitatis Omni v register Evropskih združenj za teritorialno sodelovanje v Evropski uniji, bo Občini Križevci omogočena skupna neposredna predaja vloge v Evropski parlament za vpis železniškega kraka Radgona/Radkersburg v vseevropsko prometno omrežje in skupna neposredna predaja vloge za nadgradnje železniške, avtobusne in kolesarske infrastrukture na Evropsko komisijo. Tako bo omogočena pridobitev sovlaganja v čezmejno infrastrukturo vse do višine 85 odstotkov upravičenih stroškov, prek kohezijskih instrumentov Evropske komisije, Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Pristopna članarina je v letu 2024 znašala 900 eur. V naslednjih letih je pripadajoča letna članarina v višini 300 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Naročilnice, pogodbe

13006 - KATEGORIZACIJA CEST, BANKA C. PODATKOV

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so zagotovljena za redno letno ažuriranje banke cestnih podatkov, ter posredovanje podatkov na Direkcijo RS za ceste v skladu s predpisano zakonodajo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

ocenjene vrednosti in realizacije preteklega leta, pogodba, naročilnica

13013 - UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI

Vrednost: 2.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za stroške električne energije, zavarovalne premije ter letnega vzdrževanja e- polnilnice pri hostlu v Križevcih, ki je bila postavljena preko projekta E-polnilnice LAS Prlekija v letu 2024

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

pogodba o letnem vzdrževanju e- polnilnice, mesečna poraba električne energije, zavarovalne police

13029004 - Cestna razsvetljava

Vrednost: 49.900 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave, plačilo električne energije

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o cestah, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, Zakon o varnosti cestnega prometa, Energetski zakon, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, prilagoditev objektov in naprav javne razsvetljave zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, zagotavljanje oz. povečevanje prometne varnosti z izboljšanjem vidljivosti

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti osvetljenost v skladu z evropskimi usmeritvami, posodabljanje z zamenjavo starih svetilk z novimi varčnimi in učinkovitejšimi, izvajati ukrepe za zmanjševanje porabe električne energije in ukrepe za zmanjševanje svetlobne onesnaženosti

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

13010 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Vrednost: 29.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je namenjena plačilu električne energije za potrebe javne razsvetljave in osvetlitve prehodov za pešce ter plačila najemnine za souporabo oporišč za javno razsvetljavo (drogovi, ki so v lasti Elektra Maribor). Vključeno je tudi plačilo električne energije za razsvetljavo v vaških kapelah v občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

ocena realizacije stroškov v preteklih letih

13011 - GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Vrednost: 20.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za postavitve solarnih svetilk javne razsvetljave kjer bo to potrebno in ni racionalno graditi elektro javno razsvetljavo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-23-0003

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

ocena realizacije preteklih let

14 - GOSPODARSTVO

Vrednost: 87.680 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, spodbujanje razvoja turizma in turistične ponudbe, promocija občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotavljanje pogojev za razvoj malega gospodarstva, prestrukturiranje tradicionalne industrije, zagotavljanje ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in turizma, razvoj lokalne turistične infrastrukture

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402-Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

1403-Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

Vrednost: 48.000 €

Opis glavnega programa

Program vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Vplivati na pozitiven razvoj in obstoj malega gospodarstva, povečevati prepoznavnost obrtnikov in podjetnikov iz območja Občine Križevci, zagotavljanje pogojev za razvoj gospodarstva v občini

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Križevci

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14029001-Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

14029001 - Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

Vrednost: 48.000 €

Opis podprograma

Vsebina podprograma je: delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programa skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere..), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o izvrševanju proračuna, Statut občine Križevci, proračun Občine Križevci, Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu de minimis

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Spodbujanje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov k razširitvi, razvoju dejavnosti in s tem spodbujanje zaposlenosti, spodbujanje in razvoj podpornega okolja za razvoj podjetništva

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Krepitev malega gospodarstva s pomočjo Javnega razpisa za dodeljevanje pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Križevci; Kazalci so število prijavljenih podjetnikov in razdelitev pomoči po razpisu

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

14002 - SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

Vrednost: 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi Pravilnika in razpisa občina Križevci spodbuja gospodarski razvoj s krepitvijo malega gospodarstva in podjetniške iniciative. S tem ukrepom želimo spodbuditi zaposlovanje, samozaposlovanje, začetne investicije in investicije v razširitev dejavnosti in razvoj ter posledično zniževati socialne transferje.

Upravičenci po tem razpisu so mikro gospodarske družbe, registrirane po Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter samostojni podjetniki (s. p.), ki so zavarovani iz naslova opravljanja dejavnosti, imajo sedež v Občini Križevci in opravljajo dejavnost na območju Občine Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj podjetništva in gospodarstva v občini Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 48/2024), vsakoletni razpis

1403 - Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

Vrednost: 39.680 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za promocijo občine in sredstva za spodbujanje razvoja turizma in gostinstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izboljšati prepoznavnost občine Križevci, zagotavljanje kvalitetnega življenjskega in bivalnega okolja, ki bo privlačno lokalnemu prebivalstvu in njegovim obiskovalcem, vzpostaviti tržne poti za prodajo pridelkov, izdelkov in storitev podeželja, ohraniti kulturno dediščino.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turistične destinacije

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

14039001-Promocija občine

14039002-Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

14039001 - Promocija občine

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje promocijske prireditve (npr. sodelovanje občine na sejmih), predstavitev kulturne dediščine-premične in nepremične- in naravne dediščine (razstave...) ter druge promocijske aktivnosti (karte, zloženke, razglednice) in dogodke.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vzpodbujanju turizma, Zakon o lokalni samoupravi

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje večje prepoznavnosti občine in razvoj turizma kot gospodarske dejavnosti, povezovanje javnega-zasebnega in civilnega sektorja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

zagotavljanje promocijskega materiala občine, pomoč pri organizaciji zahtevnejših prireditev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

14001 - DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE (karte, zloženke)

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na proračunski postavki so zagotovljena sredstva za izvedbo promocijskih prireditev v izvedbi občine ali društev ali drugega pravnega subjekta in sicer:

-Žegnanje konjev, ki se izvede vsako leto 26. decembra na Štefanovo v vaškem jedru v Križevci ob spremljajoči kulinarični ponudbi

-Prleška gibanica-priprava prleške gibanice prispeva k posebnosti in pestrosti območja, na katerem je prisotna. Kot tradicionalna lokalna jed si prleška gibanica zasluži svoj praznik ter še večjo prepoznavnost tako v lokalni skupnosti kot tudi širše. Prireditev je bila prvič izvedena v letu 2014 v okviru projekta Prlekfest. Čeprav je poudarek na prleški gibanici, je prireditev namenjena širši promociji prleške kulinarike in gastronomske okrepitvi ponudbe. S tem prispevamo k širši promociji Prlekije, kajti ravno lokalna ponudba navdušuje goste od zunaj, s tem ko daje občutek "pristnosti" in ohranja značilni karakter lokalnega okolja. Prireditev Prleška gibanica postaja tradicionalna. Z novim pristopom in vključitvijo pohodništva postaja atraktivna za ljubitelje pohodništva in kulinarike iz cele Slovenije. Prireditev pomembno prispeva k večanju prepoznavnosti občine Križevci kot razvijajoče se turistične atrakcije, ki ima veliko pokazati tudi na področju razvoja podeželja, krajine, pokrajine, ne nazadnje tudi prijaznost in dobrosrčnost prebivalcev.

-konjske dirke v Križevcih , ki se odvijajo na stezi za gostilno Zorko v Borecih v mesecu juliju

-Miklavževanje v mesecu decembru- stroški zajemajo nakup daril za otroke, ki jih obdari Miklavž

-prižig lučk v veselem decembru

- dobrodelni pohod po občini ...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Ocena stroškov glede na realizacijo preteklih let, plani izvajalcev

14039002 - Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Vrednost: 27.680 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij(zavod za turizem, turistično informacijski centri) turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih produktov in znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje turističnih produktov (kolesarske poti).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju in razvoju turizma

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

delovanje društev in zvez na področju turizma, privabiti večje število turistov, povečanje prepoznavnosti območja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Uvajanje novih turističnih produktov, povečevanje prepoznavnosti območja občine kot turističnega območja

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

14003 - SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA

Vrednost: 8.180 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Postavka zajema sredstva za zavarovalno premijo prireditvenega šotora in prikolice za prevoz le-tega ter stroške postavljanja šotora, popravila šotora, zavarovalna premija za infobox, stroške vzdrževanja spletnega sistema za infobox, stroške zagotavljanja WIFI povezave za infobox...

-Sredstva za programe pospeševanja turizma, ki jih pripravlja Pomurska turistična zveza in so vezani na celotno regijo, se v proračunu občine zagotovijo v istem obsegu kot prejšnja leta. Za tekoče leto se sklene aneks k pogodbi. Sredstva se namenjajo za skupne prodajno-promocijske aktivnosti turistične ponudbe Pomurja .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklih let, Podpisana pogodba s Pomursko turistično zvezo

14004 - UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za košnjo in tekoče vzdrževanje že obstoječe infrastrukture na kroni nasipa jezera.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklih let

14006 - PROJEKTI NA PODROČJU TURIZMA

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izvedbo morebitnih projektov, ki bodo razpisani in sofinancirani s strani LAS Prlekija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-24-0004

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

razpis, pogodbe

14007 - UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH

Vrednost: 2.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirani so stroški za zavarovanja in vzdrževanja urbane opreme in okolice v Kamešnici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan in sprotne potrebe vzdrževanja okolice in objektov

15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

Vrednost: 120.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine ter dejavnost ravnanja z vodo. Zajema razvoj ter temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o stanju okolja, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druge z varstvom okolja povezana vprašanja.

Občine se soočajo z različnimi pomembnimi okoljskimi temami kot zagotavljanjem kakovosti življenja, vplivi okolja na zdravje prebivalcev, okoljskimi tveganji, z urejanjem urbanih področij, ohranjanjem narave .

Določene so obvezne občinske gospodarske javne službe za varstvo okolja in sicer oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje in obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter urejanje in čiščenje javnih površin

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu , Okoljska politika Evropske unije, Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, Operativni program ravnanja z odpadki, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Dolgoročni cilj je izboljšanje stanja okolja in izboljšanje pogojev za življenje občank in občanov občine Križevci, izboljšanje stanja vodovodnega in komunalnega omrežja, vzdrževanje čistilne naprave za odpadne vode, vzdrževanje in povečevanje površin regionalnih odlagališč odpadkov iz naselij, spodbujanje uporabe malih čistilnih naprav

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502-Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor

1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

Vrednost: 120.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja, izobraževanje in osveščanje javnosti, izvajanje monitoringov, nadzorov emisij in imisij, meritve hrupa, onesnaženosti zraka...

Najpomembnejši del je pravilno ravnanje z odpadki že na izvoru ter čiščenje odpadne vode iz gospodinjstev kot ostalih področij.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, trajnostna raba naravnih virov, zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje stanja voda, zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki, s postopnim uveljavljanjem sodobnih oblik ravnanja z odpadki

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav, gradnja in vzdrževanje odlagališč, odvoz in ločeno zbiranje odpadkov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

15029001-Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002-Ravnanje z odpadno vodo

15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki

Vrednost: 42.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacije črnih odlagališč, ureditev ekoloških otokov, odvoz kosovnih in posebnih odpadkov, sofinanciranje zbirno-sortirnega centra.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Center za ravnanje z odpadki CERO Puconci, Odlok o gospodarskih javnih služba v Občini Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Postopna uveljavitev sodobnih oblik ravnanja z odpadki ter posledično zmanjševanje obremenjevanja okolja z odpadki, osveščanje povzročiteljev odpadkov za ločevanje odpadkov in tako prispevati k zmanjšanju količine odpadkov na odlagališčih, ohranjati sodoben sistem ravnanja z odpadki, ki bo v največji meri prispeval k zmanjšanju količin odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov.

Cilji ravnanja s komunalnimi odpadki so omogočiti povzročiteljem komunalnih odpadkov dostop do storitev javne službe, zagotoviti učinkovito izločanje ločenih frakcij komunalnih odpadkov, zagotoviti obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov preden se jih odstrani z odlaganjem na odlagališču nenevarnih odpadkov, zagotoviti v največji meri predelavo in ponovno uporabo ločenih frakcij komunalnih odpadkov, predvsem odpadne embalaže...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

vzdrževanje in gradnja odlagališč, ureditev ekoloških otokov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

15001 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV

Vrednost: 40.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Sredstva so namenjena za tekoče obveznosti po Pogodbi o upravljanju odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer ter naročilo strokovnih podlag čiščenja izcednih vod iz deponije komunalnih odpadkov Ljutomer.

-Planirana so tudi sredstva za sofinanciranje vodenja proračunskega sklada (vodenje združenih sredstev za investicijska vzdrževanja in nove investicije na področju ravnanja z odpadki.

Na podlagi podpisanega Aneksa V, ki je bil podpisan v letu 2009, občina sofinancira vzdrževanje **CERO Puconci**. ter oblikovanje namenskega sklada iz 85% prejetih najemnin, ki je namenjen investicijskemu vzdrževanju nepremičnin in premičnin v CERO Puconci

I. faza projekta, to je izgradnja odlagališča, upravne zgradbe, zbirnega centra za nevarne odpadke, reciklažnega dvorišča, avtopralnice in trafo postaje, hale za mehansko obdelavo odpadkov ter kompostarne, je bila dokončana v letu 2009.

II.faza projekta, ki zajema razširitev odlagališča z rekonstrukcijo čiščenja izcednih vod in izgradnjo objekta za mehansko biološko predelavo ostanka odpadkov ter zunanjo ureditvijo na lokaciji obstoječega centra, je bila končana v letu 2015.

Na 22. redni seji Skupščine javnega podjetja Cero Puconci dne 20.12.2023 je bil sprejet sklep, da se obračunana sredstva iz naslova amortizacije za objekte in opremo I. in II. faze regijskega centra v višini 85% nakazujejo na poseben sklad, formiran pri Občini Puconci in bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje objektov in opreme ter za nadaljnja investicijska vlaganja na področju ravnanja z odpadki Cerop d.o.o.. Preostalih 15% obračunanih sredstev iz naslova amortizacije se nakaže na proračune občin solastnic podjetja Cero Puconci.

Na Zbirnem centru Ljutomer se planirala nabava **dveh abroll zabojnikov v vrednosti 3.200 eur.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0033,OB166-17-0065

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi Letnega plana upravljanja odlagališča komunalnih odpadkov Ljutomer, ki ga pripravi izvajalec gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov ter pridobljene ponudbe za naročilo strokovnih podlag.

Podpisani aneks k osnovni medobčinski pogodbi iz leta 2009 v zvezi v sofinanciranjem CERO Puconci.

15002 - SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za odvoz komunalnih odpadkov iz ekoloških otokov, odvoz odpadkov, ki se poberejo iz obcestnih jarkov, ob Gajševskem jezeru, v parku doživetij, vaškem jedru....

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

poraba preteklih let

15029002 - Ravnanje z odpadno vodo

Vrednost: 78.000 €

Opis podprograma

Program prispeva k reševanju problematike zaščite vodnih virov z izvajanjem odvajanja in čiščenja odpadne vode. Cilji so usklajeni s ključnimi cilji razvojne usmeritve RS na področju okolja in razvojne prioritete-področje voda. Izvedba projektov na tem področju pomeni vzpostavitev celostnega urejanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda z izboljšanjem kvalitete podzemne vode kot vira pitne vode na območju občine in širše.

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Odlok gospodarskih javnih službah, Zakon o voda,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Preprečevanje onesnaževanja območja celotne občine in predvsem vodovarstvenega območja s komunalno odpadno vodo, varstvo pred škodljivim delovanjem komunalnih in padavinskih voda v ureditvenih območjih naselij

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Priključitev čim večjega števila gospodinjstev na izgrajeno kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo in težnja k čim večji izgradnji malih komunalnih čistilnih naprav in pomoč pri izgradnji s sofinanciranjem

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

15004 - IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE

Vrednost: 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za:

-za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil s strani izvajalca gospodarskih javnih služb

-stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih priključkov

-sofinanciranje malih čistilnih naprav v Občini Križevci

Občina Križevci je v letu 2014 sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih čistilnih naprav v Občini Križevci. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE. Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe, s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši ,za katero uveljavljajo subvencijo.

-sredstva za investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov SČN Ljutomer in GJI odvajanja odpadne vode-gre za namenska sredstva iz naslova najemnine za čiščenje in odvajanje odpadnih voda. ter okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva se namenijo za gradnjo in investicijsko vzdrževanje infrastrukturnih objektov na osnovi plana izvajalca JP Prleška komunala d.o.o., ki je potrjen s strani občine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0034, OB166-17-0035, OB166-17-0036

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

letni plani vzdrževanja

15008 - SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA

Vrednost: 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencija k ceni storitve obvezne občinske gospodarske javne službe na področju odvajanja komunalnih odpadnih vod za nepridobitne uporabnike od 1.1.2024 dalje znaša 20% v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Višina omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode je določena na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci, ki ga je pripravil izvajalec javne službe-Javno podjetje Prleška komunala d.o.o. Elaborat ima podlago v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja..Občine so dolžne oblikovati in zagotavljati 100 % predpisano amortizacijo za vso javno infrastrukturo in izvajalcu javne službe zaračunati najemnino v višini polne amortizacije za celotni izkoriščeni del javne infrastrukture, kar je zaradi odbitka davka pri investiciji potrebno tudi zaradi veljavnih davčnih predpisov. Skladno z navedenim mora občina morebitno subvencijo cen javne službe uporabnikom zagotavljati iz proračuna posebej oz. dodatno izven zbranih sredstev najemnine za javno infrastrukturo.

Sklep občinskega sveta občine Križevci o višini subvencije št. 9000-0008/2022-45 z dne 8.11.2023, ocenjena realizacija preteklega leta

16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

Vrednost: 339.482 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, komunalno dejavnost, spodbujanje stanovanjske gradnje ter upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Uredba o prostorskem redu Slovenije, Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije, Operativni program oskrbe s pitno vodo, Nacionalni stanovanjski program, Zakon o urejanju prostora, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave,, Odlok o občinskem prostorskem načrtu, Stanovanjski zakon, Zakon o evidentiranju nepremičnin...

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

-doseganje stanja v prostoru, ki omogoča konkurenčnost občine, kvalitetno bivanje, zagotavljanje vključenosti občine v prostorski razvoj nacionalnega in evropskega prostora

-ustvariti pogoje za dostop do državnih in evropskih sredstev, ki bodo omogočila učinkovitejšo implementacijo ciljev uravnoteženega in trajnostnega razvoja občine

-načrtovanje in normiranje opremljanja stavbnih zemljišč, da se lahko prostorske ureditve oziroma objekti izvedejo in služijo svojemu namenu

-omogočanje skladnega prostorskega razvoja z obravnavo in usklajevanjem različnih potreb in interesov razvoja z javnimi koristmi na področju varstva okolja

-dolgoročna oskrba prebivalstva s pitno vodo in oskrbo z vodo za druge potrebe

-izboljšanje kvalitete življenja v občini; izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječem stanovanjskem fondu z obnovami in posodobitvami

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602-Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603-Komunalna dejavnost

1605-Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606-Upravljanje in razpolaganje z zemljišči

1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

Vrednost: 51.852 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom in izdelavo prostorskih dokumentov občine. Dejavnosti, ki se izvajajo v okviru tega programa so pomembne za zagotavljanje trajnostnega razvoja in vzpostavitev prostorskih pogojev za gospodarski in družbeni razvoj občine

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

določitev ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine, načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena, določitev pogojev umeščanja objektov v prostor

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

priprava in sprejem občinskega prostorskega načrta, priprava in sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16029001-Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003-Prostorsko načrtovanje

16029001 - Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Vrednost: 21.852 €

Opis podprograma

Podprogram zajema urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotovitev vpogleda v prostorske podatke občine preko spleta

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

zagotoviti vpogled v prostorske podatke občine preko spleta, sprejem občinskega prostorskega načrta - OPN3 in OPN4

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16022 - VZPOSTAVITEV IN UREJANJE GEODETSKIH EVIDENC

Vrednost: 21.852 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zajeti so stroški za zagotavljanje storitev prostorsko informacijskega sistema na internetu Javni prostorsko informacijski pregledovalnik. Prostorski informacijski sistem občin (PISO) zaposlenim na občini, občanom in podjetjem omogoča učinkovit vpogled v državne in občinske prostorske evidence. PISO vključuje paleto funkcionalnih in vsebinskih sklopov ter aplikativnih rešitev, s pomočjo katerih imajo uporabniki (odvisno od pravic) vpogled v :
- Evidenca nepremičnin z vrednostmi (REN)
- Centralni register prebivalcev (CRP)
- Gospodarska javna infrastruktura (GJI)
- Prostorske enote (RPE)
- Cestno omrežje z banko cestnih podatkov (BCP)
- Poslovni subjekti (PRS)
- Občinski prostorski načrt z iskanjem (OPN)
- Državni prostorski načrti (DPN)
- Kmetijska zemljišča (GERK, KG)
- Varstvo narave in kulturna dediščina
- Študije ranljivosti okolja
- Hidrografija in geologija
- Komunalna infrastruktura, občinski katastri
- Turistične in druge namenske karte

Planirani so tudi stroški za vzdrževanje občinskega informacijskega sistema za zagotavljanje podatkov, ki jih potrebujemo za izdajanje lokacijskih informacij in potrdil o namenski rabi zemljišč, ter stroški izdelave mnenj.

Planirani so tudi izdatki za najem modula v zvezi z zagotavljanjem podatkov za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Gre za vzdrževanje in ažuriranje podatkovne baze zavezancev za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ter prilagajanje in usklajevanje aplikacij z zakon in predpisi, tekoče vzdrževanje komunalne opremljenosti stavbnih zemljišč v bazi.

Konec leta 2025 smo se prijavili na javni poziv za dodelitev sredstev za zagotovitev podatkov evidence stavbnih zemljišč Ministrstva za naravne vire in prostor. Namen javnega poziva je vzpodbuditi digitalno preobrazbo prostora na lokalni ravni. S tem se spodbuja vzpostavitev evidence stavbnih zemljišč za celotno območje občine oziroma zagotovitev podatkov evidence stavbnih zemljišč, to je podatke o pozidanih zemljiščih in nepozidanih stavbnih zemljiščih z razvojnimi stopnjami (nezazidljivo zemljišče, prostorsko neurejeno zemljišče, neopremljeno ali delno opremljeno zemljišče, neurejeno zazidljivo zemljišče in urejeno zazidljivo zemljišče) in posredovanju ter objavi podatkov v evidenci stavbnih zemljišč na državni ravni. Strošek se planirani v višini odobrenih sredstev **13.852,31 eur.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

letna pogodba, Odločba Ministrstva za naravne vire in prostor

16029003 - Prostorsko načrtovanje

Vrednost: 30.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje prostorske dokumente občine, urbanistični natečaji

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o urejanju prostora, Zakon o ohranjanju narave, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Gradbeni zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

načrtovanje prostorske ureditve lokalnega pomena, določitev pogojev umeščanja objektov v prostor, skladen prostorski razvoj občine ter zagotavljanje prostorskih možnosti za potrebe gradenj in razvoja občine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

nadaljevanje priprave občinskega prostorskega načrta

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16012 - PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE

Vrednost: 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski urbanist:

S 1.6 2022 se je pričel uporabljati Zakon o urejanju prostora, ki v 46. členu določa, da morajo imeti občine zagotovljeno sodelovanje občinskega urbanista, ki skrbi za pripravo prostorskih aktov; potrdi mnenje o skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti; potrdi soglasje k priglašenemu posegu v prostor; potrdi, da so izpolnjeni pogoji za uporabo kratkega postopka sprememb in dopolnitev OPN in OPPN oz. pogoji za uporabo postopka tehnične posodobitve. Ker v občini nimamo zaposlenega občinskega urbanista, te naloge izvajamo z zunanjim izvajalcem **12.000 eur**.

OPN SD3
Izdelava OPNja SD3 je v pripravi že nekaj let. Stroški izdelave OPNja v letu 2026 so predvideni v višini **18.000 eur.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklenjena pogodba za izdelavo sprememb OPN

Na podlagi sklenjene pogodbe ter ocene števila izdanih mnenj ter ostalih soglasij, kjer je potrebno sodelovanje občinskega urbanista

1603 - Komunalna dejavnost

Vrednost: 238.730 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč in pogrebno dejavnost, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti (poslovne in stanovanjske cone).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

izboljšanje kvalitete bivanja z izboljšanjem komunalne opremljenosti naselij, poslovnih in stanovanjskih con

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

izboljšanje trenutnega stanja oskrbe s pitno vodo z gradnjo novih vodovodnih sistemov ter posodabljanjem obstoječih; izboljšanje standarda oskrbe s pitno vodo, posodobitev obstoječih vodovodnih sistemov s ciljem zmanjševanja vodnih izgub; upravljanje in vzdrževanje ter gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo; komunalna ureditev novih poslovnih in stanovanjskih con.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16039001-Oskrba z vodo

16039002-Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

16039003-Objekti za rekreacijo

16039004-Praznično urejanje naselij

16039001 - Oskrba z vodo

Vrednost: 220.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje gradnjo in vzdrževanje vodovodnih sistemov vključno s hidrantno mrežo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o vodah, Zakon o varstvu okolja, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o GJS, Zakon o varstvu pred požarom, Uredba o oskrbi s pitno vodo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izboljšanje stanja oskrbe s pitno vodo in dolgoročno zagotavljanje izboljšanja kvalitete pitne vode za prebivalce občine Križevci, ki so priključeni na obstoječi javni vodovodni sistem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje zdrave pitne vode gospodinjstvom v občini

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16003 - VODOOSKRBA

Vrednost: 182.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Na postavki so planirana sredstva za plačilo storitev izvajanja javnih pooblastil in vodenje katastra infrastrukture s strani izvajalca gospodarskih javnih služb, razna tekoča vzdrževanja hidrantov, pregled hidrantov, storitve, povezane s C sistemom.

-Glede na višino zbrane najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo, se sredstva namenjajo za nadomestitven in obnovitvene investicije v javni vodovod

-Planirana so vlaganja v obstoječe vodovodno omrežje ter ureditev izvedbe priključnih mest ter nepredvidena nujna vlaganja za zagotavlja je varnega delovanja oskrbe s pitno vodo.

-V sklopu **rekonstrukcije ceste JP 724 234 v Križevcih - novo naselje**, se bo zamenjalo tudi dotrajano vodovodno omrežje v dolžini cca 100 m. Ob tem se bodo izvedli novi hišni priključki.Ocenjena vrednost je 30.000 eur.

-V letu 2026 se planira **dokončanje rekonstrukcije vodovoda Križevci - Iljaševci** in sicer II. faza. Rekonstrukcija vodovoda bo potekala ob regionalni cesti R1-230 in sicer od HŠ 47a - 56e.
Vrednost investicije je ocenjena na 51.000 eur.

V planu so tudi **manjše rekonstrukcije na območju Stare Nove vasi** in sicer poglobitev ene od vej vodovoda pri Žnidarič in poglobitev vodovoda pri gasilskem domu Stara Nova vas v jarku.
Rekonstrukcije so ocenjene na vrednost 19.000 eur

Investicijsko vzdrževanje in izboljšav

Upravljalec javnega vodovoda Prleška komunala d.o.o., je poslala letni plan za vzdrževanje omrežja. Stroški izboljšav in vzdrževanja omrežja vodovoda so s strani Prleške komunale ocenjeni na 60.000 eur.

Projekti za ureditev komunalne infrastrukture
Izdelala se bo projektna dokumentacija za rekonstrukcijo vodovodnega omrežja na območju Boreci od hišne številke 42b - 46d.
Predvidena vrednost izdelave projektne dokumentacije je ocenjena na 5.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0046, OB166-20-0005, OB166-21-0011, OB166-21-0012

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pogodbe o najemu in vzdrževanju gospodarske infrastrukture, letni plani

16013 - SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBE S PITNO VODO

Vrednost: 38.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Subvencija k ceni storitve obvezne občinske gospodarske javne službe na področju oskrbe s pitno vodo za nepridobitne uporabnike od 1.1.2024 dalje znaša 20% v delu, ki se nanaša na ceno omrežnine .

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklep občinskega sveta občine Križevci št. 9000-0008/2022-44 z dne 8.11.2023

Višina omrežnine odvajanja in čiščenja odpadne vode je določena na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Križevci, ki ga je pripravil izvajalec javne službe-Javno podjetje Prlekija d.o.o.. Elaborat ima podlago v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Občine so dolžne oblikovati in zagotavljati 100 % predpisano amortizacijo za vso javno infrastrukturo in izvajalcu javne službe zaračunati najemnino v višini polne amortizacije za celotni izkoriščeni del javne infrastrukture, kar je zaradi odbitka davka pri investiciji potrebno tudi zaradi veljavnih davčnih predpisov. Skladno z navedenim mora občina morebitno subvencijo cen javne službe uporabnikom zagotavljati iz proračuna posebej oz. dodatno izven zbranih sredstev najemnine za javno infrastrukturo.

16039002 - Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Vrednost: 3.050 €

Opis podprograma

Podprogram zajema gradnjo in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda ...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Urejenost pokopališča in spremljajočih objektov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Letno vzdrževanje pokopališča

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16002 - VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE

Vrednost: 3.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za tekoča vzdrževanja na pokopališču in mrliški vežici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

16039003 - Objekti za rekreacijo

Vrednost: 11.080 €

Opis podprograma

Zajeto je upravljanje in vzdrževanje objektov za rekreacijo (zelenice, parki, otroška igrišča, kampi...), gradnja in investicijsko vzdrževanje objektov za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o graditvi objektov, Zakon o prostorskem načrtovanju

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dvig kakovosti bivanja z zagotavljanjem objektov za rekreacijo ter zagotovitev ustreznih površin za rekreacijo

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin-zelenic, parkov igrišč, objektov namenjenim športu in rekreaciji na prostem,

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16021 - UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI

Vrednost: 11.080 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na postavki so namenjena za košnjo, dognojevanje in ostalo tekoče vzdrževanje, vzdrževanju in popravilu vadbenih elementov, zavarovanje objektov in opreme...

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Urejanje in tekoče vzdrževanje javnih površin-zelenic, parkov igrišč, objektov namenjenim športu in rekreaciji na prostem,

16039004 - Praznično urejanje naselij

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Program zajema praznično okrasitev naselij in izobešanje zastav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotovitev vsakoletnega dopolnjevanja praznične okrasitve po občini

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev zadostnih sredstev za praznično okrasitev. Doseganje zastavljenih ciljev se bo merila za odzivnostjo občanov in obiskovalcev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16019 - PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za nabavo novoletnih okraskov in nabavo novih zastav, ter sredstva za namestitev in odstranitev elementov novoletne okrasitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Potrebe po nabavi nove okrasitve in zastav

1605 - Spodbujanje stanovanjske gradnje

Vrednost: 41.700 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za spodbujanje neprofitne in profitne stanovanjske izgradnje, vzdrževanje in posodabljanje obstoječih stanovanj ter spodbude na ostalih programih stanovanjskega področja.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami;

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih, tekoče in investicijsko vzdrževanje stanovanj

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16059001-Podporaa individualni stanovanjski gradnji

16059003-Drugi programi na stanovanjskem področju

16059001 - Podpora individualni stanovanjski gradnji

Vrednost: 15.000 €

Opis podprograma

Podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Podpore za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programi na stanovanjskem področju

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Vloge občanov, novogradnje

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16023 - OPROSTITEV PLAČILA KOM.PRISPEVKA ZA MLADE DRUŽINE

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Križevci na 23. redni seji dne 12.02.2018, se mladim družinam oprosti plačilo komunalnega prispevka. Ker je to namenski vir financiranja gradnje komunalne opreme, je občina dolžna sredstva nadomestiti iz drugih sredstev občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta, sklep občinskega sveta

16024 - POMOČ PRI RUŠITVI DOTRAJANIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi sprejetega Pravilnika o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Križevci, občina Križevci dodeljuje denarno pomoč pri odstranitvi objektov in hkratni novogradnji. Namen je spodbujati lastnike k odstranitvi dotrajanih stanovanjskih hiš in stanovanjskih hiš z gospodarskim poslopjem na območju občine Križevci ob istočasni novogradnji na isti lokaciji.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravilnik o denarni pomoči pri odstranitvi objektov v Občini Križevci (Glasilo slovenskih občin, št. 58/2020)

16059003 - Drugi programi na stanovanjskem področju

Vrednost: 26.700 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje upravljanje in tekoče vzdrževanje stanovanj, obratovalni stroški, zavarovanje, stroški upravljanja, vpisa etažne lastnine ter investicijsko vzdrževanje in nakup neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)

Zakonske in druge pravne podlage

Stanovanjski zakon, Gradbeni zakon, Zakon o urejanju prostora, Uredba o označevanju stanovanj in stanovanjskih enot, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencionirane najemnine, Pravilnik o merilih za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih stavb, Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotovitev ustreznih stanovanjskih razmer za občane občine, katerih dohodki ne omogočajo samostojnega reševanja stanovanjskega problema, ohranjati in vzdrževati obstoječi stanovanjski fond, obnova neprofitnih stanovanj,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

izboljšanje kvalitete bivanja v obstoječih stanovanjih z obnovami in posodobitvami

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16017 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJ NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ

Vrednost: 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke se zagotavljajo sredstva za investicijsko vzdrževanje neprofitnih stanovanj v občini Križevci po planu, ki ga predloži upravljavec stanovanj podjetje KSP Ljutomer d.o.o. (vzdrževalna dela v stanovanjih, obnove dotrajanih instalacij, ureditev stanovanj po izselitvi najemnikov....).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0039

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

plan upravljalca KSP Ljutomer d.o.o.

16018 - TEKOČE VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ

Vrednost: 11.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka zajema stroške za plačilo upravljanja upravniku občinskih stanovanj in poslovnih prostorov-Komunalno stanovanjskemu podjetju Ljutomer, d.o.o., stroške tekočega vzdrževanja, stroške upravljanja z najemnino, plačilo zavarovanja stanovanj in poslovnih prostorov, manjša vzdrževalna dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan upravljalca KSP Ljutomer d.o.o.

1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

Vrednost: 7.200 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

ureditev premoženjsko-pravnih razmerij glede na dejansko rabo nepremičnin v naravi, gospodarjenje z zemljišči za namen gradnje poslovnih in drugih objektov, zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, zaradi zaokrožitve stavbnih zemljišč in pridobivanje zemljišč za infrastrukturne objekte

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba postopkov upravljanja in razpolaganja z zemljišči (nakupi, cenitve, odmere, notarski stroški, davki, javne objave, odškodnine,)

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

16069001-Urejanje občinskih zemljišč

16069001 - Urejanje občinskih zemljišč

Vrednost: 2.200 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje odškodnine, najemnine in druge stroške urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve, cenitve...)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju prostora; Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti; Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

evidentiranje, odmere in funkcionalne zaokrožitve zemljišč; ureditev lastniških razmerij na nepremičninah glede na koriščenje v naravi

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotovitev pogojev za nadaljevanje postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči. Kazalci so število zaključenih postopkov gospodarjenja s stavbnimi zemljišči na podlagi izvedenih predhodnih postopkov (geodetske storitve, cenitve)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16009 - UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve)

Vrednost: 2.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za izdelavo geodetskih posnetkov in dokumentacije, izmere in parcelacije zemljišč , cenitve, odškodnine zaradi izpada prihodka na zemljiščih, kjer poteka izgradnja investicij (vodovod, kanalizacija, ceste).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija stroškov preteklih let

16069002 - Nakup zemljišč

Vrednost: 5.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema nakupe kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v skladu s sprejetim Načrtom nakupa in prodaje zemljišč, v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

16011 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2026 se planira odkup zemljišča v skladu z načrtom razpolaganja z nepremičnim premoženjem

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Program nakupa in prodaje zemljišč za leto 2026

17 - ZDRAVSTVENO VARSTVO

Vrednost: 2.520 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Glavni program vključuje sredstva za zagotavljanje zakonskih obveznosti občine na področju zdravstvenega varstva, za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje vzdrževanja na področju primernega zdravstva (Zdravstveni domovi) zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventivne programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni, - skrb za čim boljše prostorske rešitve za izvajanje posameznih dejavnosti zdravstva;zagotavljanje pogojev za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni, za vzdrževanje zdravstvenih domov

Cilj: Boljše zdravje in blagostanje in uspešen, kakovosten in stabilen zdravstveni sistem
Kazalnik: Celotni izdatki za zdravstvo kot delež v primerni porabi

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702-Primarno zdravstvo

1706-Preventivni programi zdravstvenega varstva

1707- Drugi programi na področju zdravstva

1702 - Primarno zdravstvo

Vrednost: 1.920 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za investicijska vlaganja v opremo in objekte, financiranje vzdrževanja na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi).

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni-omogočiti neprekinjeno in nemoteno zdravstveno dejavnost v mreži javne zdravstvene službe na primarni ravni
- rekonstrukcija in dozidava Zdravstvenega doma
Izboljšanje preventivne zdravstvene dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev in zdravstvene opreme za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17029001-Dejavnost zdravstvenih domov

17029001 - Dejavnost zdravstvenih domov

Vrednost: 1.920 €

Opis podprograma

Podprogram obsega dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za vlaganja v objekte in opremo Zdravstvenega doma Ljutomer, zagotavljanje dostopnosti do javne službe zobozdravstva v ambulanti v Križevcih, dostopnost do fizioterapije v Biotermah v Mali Nedelji, izvajanje preventive dejavnosti iz področja zdravja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje dostopnosti zdravstvenih storitev, opremljenost zdravstvenih ambulant

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

17001 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER

Vrednost: 1.920 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Zdravstveni dom Ljutomer je nosilec osnovne primarne zdravstvene dejavnosti na območju občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej, ki z namenom sprotnega vzdrževanja objekta in nabave medicinske opreme, pripravlja plan vzdrževanja in nabav osnovnih sredstev.

Na postavki so planirana sredstva za najemnino za prostore za fizioterapijo v Biotermah Mala Nedelja. Gre za prostore v skupni velikosti 114,65 m2, za katere se obračunava najemnina v višini 6 €/m2. V letu 2022 je zdravstvenemu domu uspelo pridobiti dodatni program dejavnost fizioterapije, zato je bilo potrebno povečati prostorske kapacitete za dodatnih 23,86 m2. Letni strošek najemnine znaša 9.973 eur, delež za občino Križevci pa znaša tako **1.920 eur.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Izračun temelji na dogovoru med občinami soustanoviteljicami Zdravstvenega doma Ljutomer, ki je bil sklenjen v letu 2019 in v letu 2022 sklenjen Aneks. Planirana sredstva predstavljajo delež Občine Križevci v višini 19,25 % celotne najemnine.

1706 - Preventivni programi zdravstvenega varstva

Vrednost: 600 €

Opis glavnega programa

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za plačilo dejavnosti,
ki sicer niso zakonska obveznost, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Izboljšanje zdravstvenega varstva za občanke in občane

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohraniti pogoje in možnosti izvajanja preventivnih programov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

17069001 - Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja

Vrednost: 600 €

Opis podprograma

Preventivni programi zdravstvenega varstva vključuje sredstva za plačilo dejavnosti,
ki sicer niso zakonska obveznost, vendar se izvajajo zaradi njihovega pomena za ohranjanje in varovanje zdravja občank in občanov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, Zakon o lekarniški dejavnosti.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Izvajati preventivne dejavnosti iz področja zdravja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Vzdrževanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev, izobraževanje prvih posredovalcev

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

17006 - VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV; PRVI POSREDOVALCI

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Vzdrževanje avtomatskih zunanjih defibrilatorjev obsega servisiranje in morebitno nabavo elektrod ter baterij skupaj 10 defibrilatorjev. Defibrilatorji s prenosno torbico in omarico so nameščeni na gasilskih domovih v Iljaševcih, Kokoričih, Logarovcih, Stari Novi vasi, Bučečovcih, Vučji vasi, na Grabah, v Bučečovcih, Lukavcih ter v Križevcih pri bankomatu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

zdravstveni dom Ljutomer spremlja potrebe po obnovi elektrod, baterij za posamezne aparate AED

18 - KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

Vrednost: 258.570 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije in druge posebne skupine)

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o zavodih, zakon o športu, Nacionalni program športa v RS, Zakon o javnem interesu v mladinskem sektorju

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

ohranjanje nepremične in premične kulturne dediščine, financiranje javnih zavodov, javnih kulturnih programov, delovanje območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, finančna podpora za razvoj športa, sredstva za delovanje mladinskih organizacij, zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturne ustvarjalnosti občanov in ustvarjanje raznovrstne in kakovostne kulturne ponudbe, vključevanje in povezovanje občanov v športom;

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802-Ohranjanje kulturne dediščine

1803-Programi v kulturi

1804-Podpora posebnim skupinam

1805-Šport in prostočasne aktivnosti

1802 - Ohranjanje kulturne dediščine

Vrednost: 5.050 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

ohranitev, revitalizacija in promocija dediščine, posebej še spomenikov kulturne dediščine za generacije zanamcev in njihovo smiselno vključevanje v kontekst novih potreb občanov in obiskovalcev občine. Vse postopke je potrebno dosledno voditi s sodelovanjem pristojnih strokovnih institucij.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

obnova spomenikov kulturne dediščine-kipov, kapelic...

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18029001-Nepremična kulturna dediščina

18029001 - Nepremična kulturna dediščina

Vrednost: 5.050 €

Opis podprograma

Nepremična kulturna dediščina zajema izdelavo strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ohranitev, revitalizacija in promocija kulturne dediščine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje vzdrževanja in obnove spomenikov in spominskih obeležij in vaških kapelic v občini

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18021 - OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Vrednost: 5.050 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Planirana so sredstva za obnovo oz. vzdrževanje kipov oz. kužnih znamenj v občini in zavarovanje opreme v Anini kapelici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

potrebe po obnovi

1803 - Programi v kulturi

Vrednost: 106.210 €

Opis glavnega programa

Program zajema sredstva za knjižničarsko dejavnost , založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo in druge programe v kulturi. V proračunu Občine Križevci so zagotovljena sredstva za financiranje javnega zavoda, javnih kulturnih programov in delovanje Območne izpostave Javnega sklada za kulturne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Delovanje v skladu z zakonodajo, dostopnost kulturnih dejavnosti za lokalno prebivalstvo in zagotavljanje kvalitete izvajanja kulturnih dejavnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj je ohranjanje dosežene ravni kulturnega ustvarjanja. Kazalci uspešnosti so število in obseg programov in projektov, njihova raznovrstnost, število obiskovalcev, odmevnost v javnosti

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18039001-Knjižničarstvo in založništvo
18039002-Umetniški programi
18039003-Ljubiteljska kultura
18039004-Mediji in avdiovizualna kultura
18039005-Drugi programi v kulturi

18039001 - Knjižničarstvo in založništvo

Vrednost: 59.215 €

Opis podprograma

Knjižničarstvo in založništvo zajema dejavnost knjižnice, nakup knjig za knjižnico, druge programe v knjižnicah, izdajanje knjig. brošur, zbornikov, publikacij ipd. Občina Križevci je soustanoviteljica Splošne knjižnice Ljutomer, zato se iz proračuna občine financira delež plač zaposlenih in s tem povezani prispevki, materialni stroški za delovanje, sredstva za nakup knjižničnega gradiva, ter nabava opreme.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o zavodih, Zakon o uravnoteženju javnih financ.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je, da se uporabnikom zagotovi čimbolj dostopno, bogato in aktualno ponudbo knjižničnega gradiva. Eden od ciljev je tudi popularizacija bralne kulture. Kazalci uspešnosti pa so število izposoj, število obiskovalcev v vseh enotah knjižnice in število prireditev znotraj enot Splošne knjižnice Ljutomer.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Kvalitetno izvajanje javne službe na področju knjižničarstva, število obiskovalcev in število izposojenega knjižničnega gradiva

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18005 - NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena nakupu knjižničnega gradiva - sprotni nakupi novitet in obnavljanje knjižnega fonda (tiskano in elektronsko gradivo).

Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (36. in 38. člen), morajo knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo morajo imeti ustrezen obseg in izbiro strokovno urejenega knjižničnega gradiva, ustrezno število ustrezno usposobljenih strokovnih delavcev, ustrezen prostor in opremo ter ustrezno organizacijo knjižnične dejavnosti. Po odločbi Ministrstva za kulturo iz leta 2024 je bilo ugotovljeno, da Splošna knjižnica Ljutomer ne izpolnjuje pogojev števila knjižničnih delavcev in ne izpolnjuje stopnje prirasta monografskega gradiva.

V skladu s standardi naj bi vsaka občina zagotovila sredstva za 0,2 enoti gradiva na prebivalca. Po izračunih bi morala občina Križevci v letu 2024 zagotoviti 7.338 eur za nakup gradiva, zagotavljali pa smo le 1.100 eur. Tako smo v letu 2026 povečali sredstva do polovice potrebnih sredstev, v letu 2027 pa bi se v celoti približali zakonsko določeni višini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Izjava o zagotavljanju sredstev za nakup knjižničnega gradiva

18006 - FINANCIRANJE DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER

Vrednost: 55.715 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva za financiranje dejavnosti javnega zavoda so planirane v skladu z zakonodajo in veljavno sistemizacijo, ob upoštevanju dogovorjenih delitvenih razmerij med občinami sofinancerkami- Občina Križevci financira v višini 19,25 % enote Knjižnica in 19,25% upravnih delavcev, enot Galerija, Muzej in Kino pa občina Križevci ne financira. Na tej postavki so tako zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ,sredstva za prispevke delodajalcev in sredstva za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Sredstva se nakazujejo na podlagi letne pogodbe in mesečnih zahtevkov zavoda.

Sredstva se v primerjavi z letom 2025 povečujejo zaradi dodatne zaposlitve bibliotekarja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

veljavna sistemizacija Splošne knjižnice Ljutomer, zasedena delovna mesta, plače in prejemki delavcev v skladu z veljavno zakonodajo in ocenjen dvig plač zaposlenih v letu 2026.

Letna pogodba, mesečni zahtevki

18039002 - Umetniški programi

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Promocija občine Križevci, razširitev filmskega, glasbenega in medijskega tabora, privabiti čim večje število obiskovalcev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izvedba koncertov, literarnih večerov, razstav, Kazalec doseženih zastavljenih ciljev bo število obiskovalcev na prireditvah

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18030 - UMETNIŠKI PROGRAMI

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Društvo 29 a iz Logarovcev vsako leto izvaja festival Re:pannonia, ki je postal znan že daleč naokoli.V letu 2026 se ponovno planira organizacija koncertov, literarni večeri, gledališče, nastop , razne razstave, stojnice z lokalnimi ponudniki, filmi, jazz večer...z novimi vsebinami, dogodki. Planirana so sredstva v višini 10.500 eur .

Občina Križevci bo tudi v letošnjem letu za občane pripeljala na domači oder zunanja kulturna društva z umetniškim uprizarjanjem, projekcije filmov., za kar so zagotovljena sredstva v višini 1.500 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

plan društva za tekoče leto

18039003 - Ljubiteljska kultura

Vrednost: 16.540 €

Opis podprograma

Ljubiteljska kultura zajema sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), programi kulturnih društev. Predvideno je sofinanciranje dejavnosti območne izpostave JSRS preko letne pogodbe in kulturnih društev, ki sredstva pridobijo na podlagi javnega razpisa.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti, Zakon o društvih, Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Dolgoročni cilj je trajno zagotavljanje delovanja društev, ki delujejo na področjih kulturne dejavnosti, ohranjanje javnega izročila in ljudske kulture

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Ohranjanje in povečevanje obsega delovanja kulturne dejavnosti glede na pretekla leta, izvedba prireditev v skladu s programi društev in Javnega sklada za kulturo

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18001 - SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD LJUTOMER

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za sofinanciranje programa Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Ljutomer, ki deluje za območje vseh občin UE Ljutomer, se planirajo sredstva v višini **1.000 € .**

Glavna naloga sklada je izvedba skupnega programa (nacionalni kulturni program). Letno izbira in pripravlja predloge programov in drugih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti občin na osnovi javnega razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, sklepa z izvajalci pogodbe o financiranju in sofinanciranju programov, organizira ali zagotavlja pomoč občinam pri izvedbi kulturnih prireditev. Med prioritetnimi nalogami sklada je tudi skrb za izobraževanje na področju ljubiteljske kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta, pogodba o financiranju programa za tekoče leto

18002 - SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN DEJAVNOSTI RC ZOTKS MURSKA SOBOTA

Vrednost: 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje izvajanja programov in dejavnosti Regionalnega centra Zveze za tehnično kulturo Slovenije v sedežem v Murski Soboti (RC ZOTKS). Na podlagi sklepa Sveta pomurske regije, se s 1.1.2024 regionalni center ZOTKS zaradi razširjenega delovanja sofinancira 0,50 eur na prebivalca Občina Križevci je sklenila Pogodbo z Zvezo za tehnično kulturo Slovenije, na podlagi katere imajo udeleženci dejavnosti, ki jih le ta organizira, določene ugodnosti kot so npr. pokritje stroškov kotizacije za regijska tekmovanja in srečanja, plačilo stroškov udeležbe na državnih tekmovanjih, delno pokritje stroškov kotizacij za raziskovalne tabore, delavnice in poletne šole.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Sklep Sveta pomurske regije, pogodba o financiranju programa za tekoče leto

18003 - DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI

Vrednost: 9.740 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Preko javnega razpisa bodo razdeljena sredstva za sofinanciranje letnih programov kulturnih društev in bodo izplačana na podlagi pogodb v skladu s sprejetim Pravilnikom in razpisom. V letu 2025 je v občini Križevci kandidiralo na razpisu 5 društev, ki delujejo na področju ljubiteljske kulture in se financirajo iz občinskega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

letni razpis, letne pogodbe, Pravilnik o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci

18027 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNEGA ORKESTRA V OBČINI

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Križevci namenja finančna sredstva za delovanje KUD Muzika, pihalnega orkestra, ki nastopa tudi ob določenih občinskih priložnostih. Sredstva so namenjena za honorar dirigenta, nakup uniform, glasbenih instrumentov, servisiranje le-teh, za nakup opreme in notne literature ter za materialne stroške. Sredstva se bodo

dodelila za dejavnost, ki ne bo sofinancirana na osnovi Pravilnika o sofinanciranju delovanja društev na področju ljubiteljske kulture.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

plan KUD Muzika

18039004 - Mediji in avdiovizualna kultura

Vrednost: 15.900 €

Opis podprograma

Podprogram zajema izdajanje lokalnega časopisa, delovanje lokalnega radia in televizije, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o medijih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Obveščanje občanov o dogodkih in dejavnostih v občini med letom

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izdaja občinskega glasila 2 x letno

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18007 - IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA

Vrednost: 15.900 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinsko glasilo Glas občine izhaja dvakrat letno. Za zbiranje in urejanje prispevkov skrbijo člani uredniškega odbora občine Križevci. Na postavki so planirana sredstva za tiskanje in raznos glasila ter izplačila nagrad članom uredniškega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklega leta

18039005 - Drugi programi v kulturi

Vrednost: 2.555 €

Opis podprograma

Drugi programi v kulturi zajemajo upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in kulturnih centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje živalskih vrtov, botaničnih vrtov, akvarijev, arboretumov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Ustvarjanje in zagotavljanje pogojev za vaje društev in kulturne prireditve

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Redno tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturne dvorane, nabava opreme

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18009 - UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE KRIŽEVCI

Vrednost: 2.555 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva na tej postavki so namenjena za vzdrževanje kulturne dvorane- poraba vode, zavarovalne premije, tekoče vzdrževanje, morebitno nabavo opreme.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta, letni plan nabave opreme in vzdrževanja

1804 - Podpora posebnim skupinam

Vrednost: 2.175 €

Opis glavnega programa

V okviru tega programa se sofinancirajo neprofitne nevladne organizacije, ki izvajajo programe z naslednjimi vsebinami: informiranje ter svetovanje svojim članom, prostovoljno delo, rekreativno preživljanje prostega časa, domoljubna vzgoja, obujanje tradicije, strokovna vzgoja članov, skrb za lastno zdravje, programi druženj, spodbujanje k strpnosti, nenasilju, kulturno izražanje in kreativnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za delovanje lokalnih društev

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti delovanje organizacij, srečanja veteranov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, postavljanja obeležij, prireditev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18049001-Programi veteranskih organizacij

18049004-Programi drugih posebnih skupin

18049001 - Programi veteranskih organizacij

Vrednost: 600 €

Opis podprograma

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov veteranskih organizacij, namenjenih strokovnemu izobraževanju svojih članov, obujanju tradicije ter informiranju in svetovanju članom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o društvih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je zagotavljanje pogojev za njihovo delovanje; kazalniki so število projektov in število vključenih v programe društev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

S sofinanciranje omogočiti izvajanje strokovnih usposabljanj članov združenja, strokovnih ekskurzij članov, srečanja veteranov, častnikov, proslav, slovesnosti ob raznih obletnicah, delovanje organizacij, postavljanja obeležij, prireditev, ki imajo namen povezovanja veteranskih organizacij.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18012 - SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ

Vrednost: 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju programov društev veteranskih organizacij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta.

18049004 - Programi drugih posebnih skupin

Vrednost: 1.575 €

Opis podprograma

V podprogram spada delovanje upokojenskih društev, ki izvajajo predvsem projekte druženja starejših ljudi.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o financiranju občin, Zakon o javnih financah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje pogojev za kvalitetno in strokovno izvajanje podprograma oziroma programov društev

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotoviti sredstva in pogoje za izvajanje programov

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18011 - SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIŽEVCI

Vrednost: 1.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvajanja programov Društva upokojencev Križevci, ki izvajajo projekte druženja svojih članov ob različnih priložnostih in prireditvah, tudi na občinskih prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklega leta, plan dela

1805 - Šport in prostočasne aktivnosti

Vrednost: 145.135 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za sofinanciranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

-sofinanciranje letnega programa športa in mladine

-ohranjanje in povečevanje interesa za vključevanje občanov v športne aktivnosti

-rekonstrukcija obstoječih in gradnja novih športnih objektov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotoviti sredstva za delovanje Športne zveze Križevci, sredstva za sofinanciranje programov društev na področju mladinske in športne dejavnosti, izvedba razpisa za sofinanciranje programov športa

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

18059001-Programi športa

18059001 - Programi športa

Vrednost: 145.135 €

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje organov športne zveze, nagrade za naj športnika, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah, financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč-obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup , gradnja in vzdrževanje športnih objektov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o športu, Letni program športa, Odlok o postopku sofinanciranja letnega programa športa v občini Križevci, Dogovor o zaračunavanju kopalnih kart s Termami Banovci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

zagotoviti pogoje za ukvarjanje s športom vsem populacijam, popularizirati športne aktivnosti, zagotoviti primerno vzdrževanje športnih objektov, zagotoviti občanom dostop do kart za kopanje v Termah Banovci po ugodnejši ceni.

Dolgoročni cilj je dopolniti turistično, športno ter rekreacijsko ponudbo občine

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Ustvariti pogoje za izvajanje športa, sofinanciranje programov športa, povečati število vključenih v programe športa in podpirati možnosti izvedbe novih programov, s pomočjo financiranja karte za kopanje v Termah Banovci omogočiti občanom dostop do kart po nižji ceni

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

18013 - DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za delovanje Športne zveze Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacije preteklega leta in plan ŠZ Križevci

18014 - ŠPORTNE PRIREDITVE

Vrednost: 2.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za pokrivanje stroškov razglasitve naj športnika, morebitno izplačilo nagrad,

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Delovanje Športne zveze Križevci in športnih društev v občini

18016 - DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI

Vrednost: 22.560 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so planirana za delovanje športnih društev v občini Križevci. Sredstva se razdelijo na podlagi javnega razpisa in podpisanih pogodb o financiranju letnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

letni razpis, letne pogodbe

18018 - ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok je dejavnosti otrok od 6. do 15. leta starosti (otroci, ki obiskujejo osnovno šolo), ki so prostovoljno vključeni v športne programe.
Iz proračuna Občine Križevci sofinanciramo organizacijo, izvedbo in udeležbo na šolskih športnih tekmovanjih na občinski, medobčinski, področni in državni ravni na podlagi letne pogodbe med OŠ Križevci in Športno zvezo Ljutomer, preko katere otroci OŠ Križevci sodelujejo na teh tekmovanjih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

vloga OŠ Križevci in sklenjena letna pogodba med OŠ Križevci in Športno zvezo Ljutomer, izbor tekmovanj, katerih bi se naj v letošnjem letu udeležili učenci OŠ Križevci

18020 - INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Vrednost: 109.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Športna društva, ki se financirajo iz proračuna na podlagi letnega razpisa, so poleg dotacije za redno delovanje prav tako upravičena tudi do sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov. Za ta namen se predvideva **7.640 € .**

-Za ureditev ŠRC (letno po tri društva) je namenjenih **8.010 €** ter za nabavo opreme in najem športnih objektov Športne zveze Križevci **1.000 € .**

V letu 2025 smo pričeli z **rekonstrukcijo in prizidavo telovadnice pri OŠ Križevci**. Izvajalec je bil Blisk montaža d.o.o., pogodbena vrednost investicije 2.408.602,85 eur. Skupna vrednost projekta na podlagi investicijske dokumentacije je 2.564.316,99 eur. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport v višini 1.000.000 €, ter Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v višini 491.965,13 eur (sofinanciranje v letih 2026 in 2027). Delež občine Križevci je razlika v višini 1.072.351,86 eur .
V sklopu prizidave se je prizidala nova manjša dvorana s pripadajočimi prostori kot so kabineti za učitelje, sanitarije in shramba. Pridobilo se je na kvadraturi, katera je potrebna za zagotovitev kvalitetnega učnega procesa.

V letu 2026 je še preostala nabava pohištva kabinetov in garderob - 22.000 eur. Za plačilo dodatnih del ob rekonstrukciji telovadnice pri OŠ Križevci je planiranih 30.000 eur.

Ostala dokumentacija (PID), ter stroški projektantskega nadzora in tehničnega pregleda, je ocenjena na skupno 26.500 eur.

-Planira se tudi izdelava projektne dokumentacije za ureditev zunanjih igrišč ob OŠ Križevci in sicer izgradnja atletske steze v dolžini 200 m okrog obstoječih zunanjih igrišč. Strošek izdelave DGD in PZI dokumentacije je ocenjen na 17.000 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-22-0002, OB166-24-0005

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Plan Športne zveze Križevci, realizacija preteklega leta, razpisi

18026 - DRUGA ŠPORT.DRUŠTVA, KI NISO ČLANI ŠZ KRIŽEVCI

Vrednost: 525 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za sofinanciranje delovanja Športno kinološkega društva Ljutomer-Križevci. Društvo ima sedež v Občini Križevci. Je aktivno društvo, vendar ni včlanjeno v Športno zvezo Križevci in ne more kandidirati na razpisu kot ostala športna društva v naši občini.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta, plan društva

18031 - SUBVENCIONIRANJE KOPALNIH KART ZA OBČANE

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Križevci želi s subvencioniranjem kopalnih kart v Termah Banovci spodbujati preventivne zdravstvene dejavnosti in spodbujati vključevanje občanov v programe plavanja tako, da pokriva del cene karte plavanja za občane občine Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

ocena

19 - IZOBRAŽEVANJE

Vrednost: 1.103.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Zakon o vrtcih, Zakon o glasbenih šolah, Zakon o izobraževanju odraslih

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

-kakovostno izvajanje programov predšolske vzgoje, doseči čim višjo vključenost otrok v vrtce in s tem zagotoviti vsem otrokom enake možnosti v procesu vzgoje in izobraževanja, omogočati otrokom vzpostaviti odgovoren odnos do okolja,

- skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov,

-zagotavljanje sredstev za osnovnošolsko izobraževanje odraslih in delovanje glasbenih šol,

-zagotavljanje enakih možnosti vsem učencem pri izobraževanju z upoštevanjem različnosti otrok,

-dvig izobrazbene ravni občanov in ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih oz. vseživljenjsko izobraževanje,

-zagotovitev pogojev za delovanje javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja, izvajanje zakonskih obveznosti in izvajanje programov za razvoj dejavnosti

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902- Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903-Primarno in sekundarno izobraževanje

1906-Pomoči šolajočim

1902 - Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

Vrednost: 773.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih je občina dolžna za otroško varstvo zagotavljati sredstva za:
- razliko med ceno programov in plačilom staršev za otroke iz svoje občine ne glede na to v kateri vrtec so vključeni. V ceni programov so zajeti stroški za osebne dohodke in druge osebne prejemke zaposlenih v vrtcih v skladu z normativi in standardi, materialni stroški, stroški uporabe prostora, sredstva za igrače in didaktični material in stroški prehrane. Občina krije po zakonu 23% cene.
- razliko med 77% cene in polno ceno programov, ki jo plačajo starši - za pokrivanje investicijskega vzdrževanja opreme in prostorov
- za investicije

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

ustvarjanje ustreznih pogojev za delovanje vrtca Križevci, skrb za kakovostno primerljive programe v vrtcu in ustvarjanje pogojev, da bi vsi starši, ki to želijo, lahko vključili otroke v vrtec.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sprejem vseh na spomladanskem vpisu evidentiranih otrok v vrtec Križevci, izvedba programa v skladu s sklepom o obsegu programa za šolsko leto, zagotovitev sredstev za pokrivanje deleža stroškov občine pri sofinanciranju programov, zagotavljanje sredstev za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo ter sredstev za druge izdatke, ki niso zajeti v ceni programov, racionalizacija stroškov, ki so osnova za pripravo ekonomske cene.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19029001-Vrtci

19029001 - Vrtci

Vrednost: 773.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva za sofinanciranje programov v vrtcu Križevci in doplačilo občine k ceni programov za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Križevci ter v bolnišnični oddelek. Zagotavljajo se tudi sredstva za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo, sredstva za pokrivanje stroškov, ki niso zajeti v ceni programov vrtca, sredstva za dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, dodatni programi v vrtcih...

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Križevci; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo; Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje; Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Omogočiti vključitev predšolskih otrok v programe vrtca, ter zagotoviti ponudbe programov, ki so povezani z okoljem, v katerem živijo.

Kazalci: dejansko število vključenih otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

V tekočem letu zagotoviti sofinanciranje osnovnega programa v vrtcu skladno s predpisanimi normativi in standardi v vrtcu Križevci ter v vrtcih zunaj občine Križevci

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

19001 - DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev)

Vrednost: 552.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so zagotovljena sredstva za plačilo razlike do polne cene programov vrtca, ki ga krije občina po plačilu razlike med plačilom staršev in polno ceno programov vrtca Križevci upoštevaje olajšav staršem. Glede na dohodek so starši razvrščeni v 9 dohodkovnih razredov, kjer je plačilo razvrščeno od 0% do največ 77% od cene programa vrtca. O plačilu odloči z odločbo Center za socialno delo. Starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30% plačila, ki jim je določeno v skladu z Zakonom kot znižano plačilo vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v RS, plačujejo polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.

Cena dnevnega programa v vrtcu Križevci znaša mesečno po otroku **od 01.09.2025 dalje :**
-v prvi starostni skupini - 773,62 eur in
-v drugi starostni skupini -591,52 eur

(subvencionirana cena za starše otrok, za katere je občina po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v program Vrtca Križevci:

-prva starostna skupina - 714,27 eur

-druga starostna skupina - 544,43 eur

Pri plačilu staršev za otroke iz naše občine poleg subvencionirane cene, veljajo tudi določene ugodnosti kot:
-za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti), se zniža cena za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je osnova za plačilo staršev in razliko v ceni, ki jo krije občina Križevci.
-V času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni), ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil),
-v času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za pokrivanje stroškov v času odsotnosti otroka, zagotavlja Občina Križevci.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Število vpisanih otrok, število oddelkov, veljavna cena programov,

19002 - DEJAVNOST ZUNANJIH VRTCEV (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev)

Vrednost: 90.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Starši v skladu z Zakonom o vrtcih lahko vpišejo otroka v katerikoli vrtec v Sloveniji. Občina, kjer ima eden od staršev z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče, je dolžna plačati razliko v ceni med ceno programov in plačilom staršev.
S 1. septembrom 2025 je v zunanjih vrtcih skupno 19 otrok (Vrtec Radenci-2 otroka, Waldorfski vrtec v Murski Soboti-2 otroka, Inštitut Sofijin izvir Maribor (Waldorfski vrtec)-1 otrok, Vrtec Cezanjevci-4 otrok, Vrtec Ljutomer-2 otroka, Vrtec Sveti Jurij-3 otroci, Vrtec Murska Sobota- 1 otrok, Vrtec Veržej- 1 otrok, Vrtec Ljubljana - 1 otrok, Vrtec Buba Cezanjevci - 1 otrok, Vrtec Gornja Radgona - 1 otrok.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

ocena realizacije preteklega leta

19004 - POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU

Vrednost: 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za poravnavo stroškov dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami v vrtcu (DSP), ki so vključeni v vrtec. Razvojne ambulante s centri za zgodnjo obravnavo otrok na podlagi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami določajo pravice do dodatne strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami z izdajo zapisnika strokovnega tima. Obravnave otrok se izvajajo tudi med letom, zato se lahko povečajo obveznosti iz tega naslova tudi med letom. Vrtci izvedejo največ toliko ur DSP, kolikor je določeno z zapisnikom timskega sestanka. Ker stroški DSP niso element cene programov v vrtcih, morajo občine vrtcem dodatno zagotoviti sredstva za pokritje stroškov izvedbe DSP, potrebne prilagoditve in sredstva za spremljevalce gibalno oviranih otrok.

Po novem je potrebno na podlagi 13. a člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu s 15. oddelki za nudenje dodatne strokovne pomoči za otroke s posebnimi potrebami in za delo z otroki z rizičnimi dejavniki sistemizirati delovno mesto za vzgojitelja predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo, v vrtcu z manjšim številom oddelkov pa v ustreznem deležu. V vrtcu Križevci se predvideva sistmizirati delovno mesto od septembra 2026 z novo sistemizacijo delovnih mest v deležu 0,53 delovnega mesta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

zakonodaja,sklepi multidisciplinarnih timov

19005 - DRUGI PROGRAMI V VRTCU

Vrednost: 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje stroškov prevoza otrok na plavalni tečaj ter za nabavo igral in didaktičnih pripomočkov v vseh oddelkih-novoletna obdaritev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklih let

19006 - PREDŠOLSKA VZGOJA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU RAKIČAN

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V času, ko je otrok zaradi bolezni nameščen v bolnišnici in je vključen v oddelek vrtca v bolnišnici, mora občina plačati stroške programe vrtca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

realizacija preteklih let

19007 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI

Vrednost: 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V letu 2026 se planira namestiti toplotno črpalko kot vir ogrevanja v vrtcu, ki bi nadomestil trenutno ogrevanje s plinom.

Z investicijo se bomo prijavili na razpis za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0059

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

predloženi plan OŠ Križevci

19025 - POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV

Vrednost: 65.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža. Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka občini. Občina mora od 1. januarja 2018 ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti, kajti ti izdatki se ne upoštevajo za izračun povprečnih stroškov za financiranje nalog občin. Dodatne ugodnosti, ki jih občina Križevci nudi staršem so :

-v času daljše odsotnosti zaradi bolezni (strnjeno nad 15 delovnih dni) ob predložitvi ustreznih zdravniških potrdil in na osnovi vloge, se staršem zaračuna 50% z odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka (zmanjšano za stroške neporabljenih živil);

-v času počitniške odsotnosti v mesecu juliju in avgustu, se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine

-od 1.9.2025 - subvencija cene programov v vrtcu Križevci

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Veljavna ekonomska cena, ugodnosti staršev pri plačilu razlike, število otrok

1903 - Primarno in sekundarno izobraževanje

Vrednost: 96.300 €

Opis glavnega programa

V skladu z 82. členom Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja je občina dolžna zagotavljati za delovanje in razvoj osnovnega izobraževanje sredstva za:
-plačilo stroškov za uporabo prostora in opreme za osnovne, glasbene šole in šole s prilagojenim programom (ogrevanja, voda, elektrika, komunala, zavarovanje opreme in objektov, tekoče vzdrževanje opreme in prostor in razne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča);
- prevoze učencev v osnovne šole, če so od šole oddaljeni več kot 4 km in pa za prevoze učencev, ki hodijo v šole po nevarnih poteh in jutranje ter popoldansko varstvo vozačev;
- investicijsko vzdrževanje nepremičnin in opreme javnim osnovnim in glasbenim šolam;
- sredstva za dodatne dejavnosti osnovne šole in šol s prilagojenim programom (fakultativni pouk, topla prehrana otrok, šola v naravi, zgodnje učenje tujega jezika, računalništvo in druge nad standardne programe, ki jih predlaga svet staršev, svet šole in potrdi občinski svet);
- sredstva za nadomestilo stroškov amortizacije za osnovne in glasbene šole ter šole s prilagojenim programom;
- investicije v osnovne šole, glasbene šole in organizacije za izobraževanje odraslih;
- osnovno izobraževanje odraslih

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

-skrb za postopen dvig kakovosti osnovnošolskega izobraževanja in zagotavljanje pogojev za izvajanje sprejetih nacionalnih programov

-zagotoviti sredstva, ki jih je ustanovitelj osnovnih in glasbenih šol v skladu s področno zakonodajo dolžan zagotavljati za izvedbo programa, za obnovo, vzdrževanje in vlaganje v objekte in opremo

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotoviti optimalne materialne pogoje za izvajanje programa osnovnošolskega izobraževanja

-zagotoviti osnovnim in glasbeni šoli sredstva za pokrivanje obratovalnih stroškov in sredstva za obnovo in vzdrževanje objektov in opreme

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19039001-Osnovno šolstvo

19039002-Glasbeno šolstvo

19039001 - Osnovno šolstvo

Vrednost: 80.300 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje materialne stroške v osnovnih šolah (za prostore in opremo osnovnih šol in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev, tekmovanja učencev (nagrade), nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji vzgoje in izobraževanja

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje ustreznega standarda objektov in potrebne opreme za izvajanje programov, omogočiti izvajanje programov in projektov, ki so vezani na okolje, iniciativnost in ustvarjalnost otrok

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Pokrivanje stroškov tekočega vzdrževanja, ogrevanja in drugih materialnih stroškov, vzdrževanje prostora in posodabljanje opreme v OŠ Križevci, kritje stroškov dodatnega programa v šoli in s tem večji nivo znanja učencev, število učencev, ki so dobili dodatna znanja,

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

19009 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI

Vrednost: 57.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Šola je objekt s 4.373 m2 neto talne površine in 12.381 m2 zelenic, poti, travnatih in asfaltnih igrišč. V to površino ni zajeta površina nove telovadnice, ki je še v izgradnji. Materialne stroške bo mogoče oceniti, ko bo telovadnica v uporabi. Občina pokriva v OŠ Križevci stalne materialne stroške kot so stroški čistil, sanitarnega materiala, elektrike, komunalnih storitev, kurjave, plina, telefonskih storitev, ostale stroške storitev tekočega vzdrževanja. Za ta namen je planiranih **53.000 €.** Za zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti je planiranih **4.600 €.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

predlog OŠ Križevci, realizacija preteklega leta

19011 - DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI

Vrednost: 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina financira izvajanje programa - eko šola ter pokriva stroške prevoza otrok v prvem, drugem, tretjem in četrtem razredu na plavalni tečaj. S tem se zmanjša prispevek staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

predlog OŠ Križevci, realizacija preteklih let

19012 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

Vrednost: 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki se planirajo sredstva v višini **10.000 €** za zamenjava računalniške opreme. V planu je nabaviti tudi čistilni stroj za talne površine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-17-0060

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

predlog OŠ Križevci, predlog občine

19016 - MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR

Vrednost: 7.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za pokrivanje tekočih materialnih stroškov v šoli s prilagojenim programom, ki jo obiskujejo tudi otroci iz naše občine je planiranih **7.200 eur.**

Občina Križevci sofinancira svetovalne urice multidisciplinarnega tima v višini **500 eur**. Vključeni so otroci, učenci in dijaki iz vseh občin UE Ljutomer. Podpora je nudena tako otrokom kot njihovim družinam in po potrebi še ustanovam, kjer so vključeni(predšolsko ali šolsko obdobje). Izvaja se tudi strokovna diagnostika, kar vpliva na krajše in kvalitetnejše postopke usmerjanja v pristojnih institucijah, otroci pa strokovno pomoč in podporo dobijo prej. V okviru svetovalnih uric se lahko po potrebi izvaja tudi individualizirani računalniški program za izboljšanje pozornosti in koncentracije. V multidisciplinarnem timu na podružnici sodelujejo specialno rehabilitacijski pedagog, socialni pedagog, logoped, psiholog, inkluzivni pedagog in tiflopedagog.

Občinski svet občine Križevci je na 4. izredni seji dne 29.9.2025 sprejel sklep o sofinanciranju neupravičenih stroškov investicije **Prizidava OŠ Cvetka Golarja Ljutomer** v primeru uspešne kandidature na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje v obdobju 2026-2029.Celotna vrednost investicije znaša 3.849.218,76 eur. Sredstva Ministrstva v letu 2028 in 2029 znašajo 2.576.993,99 eur, sofinanciranje štirih občin pa skupaj 1.272.224,77 eur. 19.25 % delež občine Križevci predstavlja 243.968,95 eur oz .po letih znaša:

- v letu 2026 = 0 eur
- v letu 2027 = 6.409,42 eur
- v letu 2028 = 90.659,05 eur
- v letu 2029 = 146.900,48 eur

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB166-25-0002

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Predlog OŠ Cvetko Golar Ljutomer, izračuni vodilne občine Ljutomer, razpis Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

19039002 - Glasbeno šolstvo

Vrednost: 16.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema materialne stroške glasbenih šol (najemnina za prostore, obratovalni stroški in oprema glasbenih šol, zavarovanje...), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v glasbenih šolah, sredstva za nakup, gradnjo in vzdrževanje .

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o glasbenih šolah

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Glasbeni šoli, katere soustanoviteljica je tudi Občina Križevci, zagotoviti sredstva za sofinanciranje obratovalnih stroškov, stroškov prehrane in prevoza zaposlenih na delo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinanciranje stroškov za plače in materialne stroške

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

19019 - PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER

Vrednost: 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Križevci kot sofinancer Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer sofinancira programske materialne stroške po kriteriju števila prebivalcev v višini 19,25%. Prav tako se v isti višini krijejo sredstva za stroške prevoza zaposlenih na delo ter stroške prehrane zaposlenih v glasbeni šoli.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

plan Glasbene šole Ljutomer

1906 - Pomoči šolajočim

Vrednost: 234.500 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za plačilo prevozov šoloobveznih otrok, sredstva za pomoči in nagrade študentom ob dokončanju letnika ali dokončanja študija

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

učencem, ki so oddaljeni do šole več kot 4 kilometre in tisti, katerih pot do šole je opredeljena kot nevarna, zagotoviti prevoz v šolo in iz šole domov, študente nagrajevati za napredovanja v višji letnik in ob zaključku študija

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

organizirati prevoz učencev po območju cele občine tako, da bo prevoz organiziran za vse učence, ki so upravičeni do prevoza, dodeliti nagrade za napredovanje v višji letnik in ob zaključku študija vsem upravičencev, ki bodo podali vlogo in bodo izpolnjevali pogoje

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069001-Pomoči v osnovnem šolstvu

19069004-Študijske pomoči

19069001 - Pomoči v osnovnem šolstvu

Vrednost: 222.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, subvencioniranje šolske prehrane, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v osnovno šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o osnovni šoli, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, pogodb o načinu in financiranju prevozov učencev v OŠ Križevci in OŠ Cvetko Golar

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

izvajanje zakonske obveznosti zagotoviti prevoz učencem, ki so do prevoza upravičeni; skupaj z osnovno šolo se proučujejo možnosti za dodatne rešitve varnosti učencev v prometu, z osredotočenjem v trajnostne oblike mobilnosti-varne šolske poti,...;

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Varna pot v šolo; število učencev, ki so upravičeni do pomoči

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

19010 - SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (Nadstandard)

Vrednost: 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina bo tudi v letu 2026 zagotovila sredstva za financiranje 0,80 kuharice (pokrivanje stroškov za plačo in druge prejemke, prispevek na plačo) . S tem se zniža cena zajtrka, druge malice in kosila za učence.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

predlog in izračun stroškov zaposlene v OŠ Križevci

19018 - REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ

Vrednost: 200.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot 4 km od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Do brezplačnega prevoza imajo pravico tudi učenci s posebnimi potrebami ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, če je tako določeno v odločbi o usmeritvi.
Na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, je sredstva za prevoze učencev osnovne šole v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli dolžna zagotavljati občina.

Občina Križevci je v letu 2024 izvedla povpraševanje za izvedbo šolskih prevozov za 3 leta.

Iz smeri Bučečovci, Zasadi, Vučja vas ter Dobrava in iz smeri Šalinci, Grlava, Krištanci, je bil izbran najugodnejši ponudnik Avtobusni promet d.d. iz Murske Sobote.

Prevoznik AP Novak d.o.o. izvaja prevoze otrok na relaciji Berkovci - Križevci,

Prevoznik GAUBE d.o.o. izvaja prevoz 1 otroka iz Razkrižja v OŠ Cvetko Golar Ljutomer.

Prevoznik Bratuša Dušan s.p. izvaja prevoz otrok v OŠ Cvetko Golar Ljutomer

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta, podpisane pogodbe z izvajalci prevozov

19069004 - Študijske pomoči

Vrednost: 12.500 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci namenja za študijske pomoči in nagrade študentom, ter plačilo članarine Ustanovi dr. Antona Trstenjaka, ki podeljuje štipendije tudi našim občanom.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o nagradah študentom

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Nagrajevanje študentov za napredovanje v višji letnik. Stimuliranje rednega študija in pomoč študentom pri pokrivanju stroškov študija ter nagraditi tiste, ki zaključijo študij z namenom motivirati jih,

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Dodeliti nagrade vsem vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev nagrade, število študentov, ki so prejeli nagrado ob napredovanju v višji letnik, število študentov, ki so prejeli nagrado ob dokončanju študija

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

19020 - ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za nagrade študentom za napredovanje v višji letnik in za zaključek študija. Do nagrade so upravičeni vsi, ki na podlagi razpisa oddajo vlogo in izpolnjujejo pogoje za dodelitev nagrade.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravilnik o nagradah študentom Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, 34/2018), realizacija preteklega leta

19021 - ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA

Vrednost: 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Ustanova dr. Antona Trstenjaka deluje z namenom pospeševanja vsestranskega razvoja Prlekije, Slovenskih goric in Haloz ter celotne Slovenije. in sicer s štipendiranjem podiplomskega študija ter s sofinanciranjem različnih projektov in simpozijev, kongresov.... Sredstva za ta namen ustanova pridobi s plačilom članarine, ki jo občine plačujejo glede na število prebivalcev. Letno se podeli največ 15 štipendij , štipendisti pa naj bi jih "vračali" z delom v korist svojega območja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Razpisi in predlog sofinanciranja podeljenih štipendij Fundacije dr. Antona Trstenjaka

20 - SOCIALNO VARSTVO

Vrednost: 228.335 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, programe pomoči, ki so namenjeni varstvu družin, starih, revnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o lokalni samoupravi, Strategija razvoja Slovenije, Zakon o socialnem varstvu, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Pravilnik o dodeljevanju socialne pomoči v občini Križevci, Sklep o soglasju k določitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

-transparentno in ažurno zagotavljanje informacij glede dostopa do socialnih pravic občanov, ki jih izvaja občina

-zagotavljanje mreže javne službe in subvencioniranje storitve pomoč družini na domu ter doplačevanje storitve pomoč družini na domu

-zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije za stanovanja...)

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002-Varstvo otrok in družine

2004- Izvajanje programov socialnega varstva

2002 - Varstvo otrok in družine

Vrednost: 12.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju. Tako se iz proračuna občine Križevci namenjajo sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok in sredstva za sofinanciranje programa varne hiše.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

družinam zagotavljati dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka, zagotoviti sredstva za sofinanciranje programa varne hiše

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

zagotavljanje sredstev za delovanje Varne hiše Pomurja in Materinskega doma, dodeljevanje pomoči vlagateljem ob rojstvu otroka

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20029001-Drugi programi v pomoč družini

20029001 - Drugi programi v pomoč družini

Vrednost: 12.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, ki jih Občina Križevci namenja za sofinanciranje socialno -varstvenega programa materinski domovi in zavetišča za ženske in otroke žrtve nasilja in denarno pomoč, ki jo občina nameni družini ob rojstvu otroka.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o denarni pomoči ob rojstvu otroka

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

zagotoviti del sredstev za izvedbo programov socialno-varstvenim ustanovam, družinam zagotoviti dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Izplačilo denarne pomoči staršem, ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku, Kazalnik je število rojstev otrok in s tem dodeljenih pomoči ob rojstvu otroka

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

20010 - POMOČ V DRUŽINI

Vrednost: 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na Podlagi Pravilnika lahko starši ob rojstvu otroka v Občini Križevci uveljavljajo pravico do enkratne denarne pomoči

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Na podlagi realizacije preteklih let, Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka

2004 - Izvajanje programov socialnega varstva

Vrednost: 216.335 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

-zagotavljanje nujno potrebnih sredstev socialno ogroženim za preživetje ali pokrivanje stroškov socialno varstvenih storitev, ki jih določene skupine uporabnikov nujno potrebujejo (invalidne osebe, starostniki, subvencije,...)

-zagotoviti sredstva v skladu z zakonodajo, sprejetimi sklepi o cenah izvajanja pomoči na domu in za institucionalno varstvo, ter za pomoč materialno ogroženim, za plačilo pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, za sofinanciranje programov društev s področja socialnega varstva ter programov za starejše za višjo kakovost življenja doma

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

-zagotavljanje starostnikom in invalidnim osebam primerno in dostojno oskrbo skozi izvajanje programov pomoči na domu, domske oskrbe in družinskega pomočnika

-zagotavljanje drugih pomoči socialno ogroženim (subvencije najemnin...)

-izvedba socialnih programov in nemoteno izvajanje javne službe Pomoč na domu, dodelitev socialne pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje in poravnava stroškov pogreba za nepreskrbljene občane

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

20049002-Socialno varstvo invalidov

20049003-Socialno varstvo starih

20049004-Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006-Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

20049002 - Socialno varstvo invalidov

Vrednost: 4.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu, Zakon o lokalni samoupravi; Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Zagotavljanje enakih možnosti in dostopa do storitev v posebnih socialnih zavodih za občane.

Kazalnik: število vključenih oseb

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

doplačilo storitev v posebnih socialnih zavodih za tekoče leto

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

20012 - REGRESIRANJE OSKRBE V POSEBNIH ZAVODIH

Vrednost: 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V posebnem zavodu VDC Murska Sobota občina Križevci doplačuje oskrbo za dva občana.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Odločbe Centra za socialno delo, realizacija preteklega leta

20049003 - Socialno varstvo starih

Vrednost: 191.600 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje sredstva, za financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu, preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o socialnem varstvu; Odlok o podelitvi koncesije za izvajanje javne službe pomoči družini na domu v Občini Križevci; Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev; Sklep o potrditvi cene storitve pomoč družini na domu v občini Križevci

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Omogočiti vključitev v domove starejšim osebam, ki nujno potrebujejo tako obliko varstva ter vključitev v programe pomoči starejših oseb, ko socialna oskrba lahko nadomesti institucionalno varstvo.

Zagotoviti sredstva za doplačevanje oskrbe v domovih in sofinanciranje pomoči na domu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Plačilo domske oskrbe in drugih oblik vsem oskrbovancem, ki so do tega plačila upravičeni.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

20002 - REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV

Vrednost: 110.100 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Po Zakonu o socialnem varstvu so občine dolžne (so)financirati stroške storitev v splošnih socialno varstvenih zavodih za odrasle-domovih za starejše občane tistim občanom občine Križevci, ki s svojimi prihodki oz. prihodki zavezancev, ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Oskrba se (do)plačuje na osnovi odločbe o oprostitvi plačila storitve institucionalnega varstva, ki jo izda pristojni center za socialno delo.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu so občine dolžne (so)financirati stroške storitev institucionalnega vartva tistim občanom občine Križevci, ki s svojimi prihodki in v prihodki zavezancev za plačilo, ne zmorejo plačati celotne oskrbe. Osnova za plačilo je Odločba pristojnega Centra za socialno delo o oprostitvi plačil storitve institucionalnega varstva.

Sredstva zajemajo doplačilo stroška namestitve in oskrbe v posebnem zavodu v Lukavcih-7, stroške namestitve in oskrbe v splošnih zavodih - Dom starejših občanov Ljutomer-3, Zavod župnije Trnovo Ljubljana-1 , Zavod svetega Cirila in Metoda Beltinci-1, Center za starejše občane Ormož-1. Na dan 31.10.2025 občina Križevci doplačuje domsko oskrbo za 13 starejših občanov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta

20003 - STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV

Vrednost: 77.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V okviru te postavke so zagotovljena sredstva za izvajanje pomoči na domu- starejšim občanom v domačem okolju. Javno službo do 31.12.2025 izvaja koncesionarka Olga Lupša iz Kokoričev. Za 3 zaposlene je potrebno zagotoviti sredstva za odpravnine in izplačilo neizkoriščenega letnega dopusta v znesku 7.000 eur.

V teku je postopek javnega razpisa za podelitev koncesije za izvajanje pomoči na domu, ki se bo izvajala za vse 4 občine UE Ljutomer.

Tudi po uveljavitvi novega sistema dolgotrajne oskrbe na domu, se pomoč na domu ne bo izključevala z dolgotrajno oskrbo. Pomoč na domu je že doslej oskrbovancem zagotavljala pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih kot so preoblačenje, osebna higiena, prestavljanje iz postelje in na postelji itd., gospodinjsko pomoč kot je čiščenje, dostava živil iz trgovine, zagotovitev toplega obroka, pranje perila itd., ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov.

Na dan 31.10.2025 je občina Križevci plačevala socialno oskrbo za 17 oseb. Trenutna je ena oseba v celoti oproščena plačila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o socialnem varstvu, realizacija preteklega leta, število vključenih oseb, ki so potrebni pomoči

20011 - SKRB ZA STAREJŠE OBČANE

Vrednost: 4.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za organizacijo in izvedbo srečanja starejših občanov s pogostitvijo, sprejem in priznanja za zlatoporočence ter sredstva za novoletno obdaritev obnemoglih starejših občanov na domu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta

20049004 - Socialno varstvo materialno ogroženih

Vrednost: 8.000 €

Opis podprograma

Podprogram vključuje enkratne socialne pomoči zaradi materialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle, ki nimajo svojcev in ne premoženja.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči v občini Križevci, Stanovanjski zakon, Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopkih za uveljavljanje subvencioniranih najemnin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

vlagateljem, ki rešujejo svojo socialno stisko nameniti finančno pomoč, poskrbeti za poravnavo stroškov pogreba pokojnih, delno kritje najemnin

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Dodeljevanje sredstev socialno ogroženim, ki izpolnjujejo pogoje, subvencioniranje najemnin materialno ogroženim v skladu z odločbami Centra za socialno delo, plačilo pokopov umrlih brez premoženja in svojcev.

Kazalnik: število prejemnikov pomoči

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

20004 - SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana so sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin za tiste upravičence, ki na podlagi vloge na Centru za socialno delo in podatkov o socialnem stanju ne zmorejo pokrivati najemnine v celoti. Za subvencije neprofitnih najemnin ,pa občine tega dela ne izkažejo med odhodki občine temveč kot terjatev do države.

Dne 13.8.2025 je namreč začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, ki se uporablja od 1.12.2025. Do sedaj je sredstva za subvencije najemnin izplačevala občina stalnega prebivališča najemnika, pri čemer je sredstva za neprofitne najemnine zagotavljala občina (najemnine so predstavljale odhodek proračuna občine), sredstva za tržne najemnine pa je zagotavljala država. Tržne najemnine so med letom zalagale občine iz občinskega proračuna in po zaključku koledarskega leta zahtevale povračilo založenih sredstev iz državnega

proračuna (tržne najemnine niso bile prikazane v proračunu, ampak kot terjatev do Ministrstva za solidarno prihodnost).

Po novem bodo občine zahtevale povračilo založenih sredstev plačanih zneskov subvencije najemnine za najemna stanovanja v lasti države, občin, javnih stanovanjih skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. **Bistvena sprememba je, da je kritje stroškov najemnin odvisno od lastništva najemnega stanovanja in ne več od vrste najemnine (neprofitna ali tržna).**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona, odločbe Centra za socialno delo o upravičenosti do subvencij

20005 - ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM

Vrednost: 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občinski svet občine Križevci je na seji v mesecu novembru 2009 sprejel Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči materialno ogroženim. Tako so namenjena sredstva za pokrivanje pogrebnih stroškov nepreskrbljenih, enkratne socialne pomoči socialno ogroženim zaradi izgube zaposlitve, smrti v družini, doplačilo bivanja v zavetišču za brezdomce

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Pravilnik o dodeljevanju socialnih pomoči materialno ogroženim (Uradni list RS, št. 95/2009), realizacija preteklega leta

20049006 - Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Vrednost: 12.735 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov občine in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s pomočjo ranljivim skupinam prebivalstva; organizacij in institucij, ki nudijo svetovanja za otroke, mladostnike in družine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o Rdečem križu Slovenije, Zakon o socialnem varstvu, Sklepi Sveta pomurske regije; letne pogodbe

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Društvom in organizacijam, ki izvajajo programe, v katere so vključeni občani iz občine Križevci, zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Sofinancirati programe društev na podlagi vlog in števila članov iz naše občine, zagotoviti sredstva za izvajanje programa OZ RKS Ljutomer

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

20006 - FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA

Vrednost: 1.575 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na osnovi vlog in predloženih program in podpisane letne pogodbe se društvom dodelijo sredstva za izvajanje socialnih programov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Realizacija preteklega leta

20007 - SOF. PROGRAMA "VARNA HIŠA"

Vrednost: 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki so planirana sredstva za sofinanciranje delovanja Društva varnega zavetja - Varne hiše Pomurja, ki jo sofinancirajo tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, druge pomurske občine (skupaj 27 občin), sponzorji in donatorji. Obveznost občine Križevci za leto 2026 je **1.652,25 €.**

Na podlagi Regijskega izvedbenega načrta za področje socialnega varstva 2014-2016 za Pomursko regijo, je Svet Pomurske razvojne regije sprejel sklep o partnerskem sodelovanju pri vzpostavitvi Prvega Materinskega doma v Pomurju. V Pomurju je največ socialno izključenih ljudi, ekonomsko obubožanih, z nasiljem v družinah, alkoholizmom... Kljub temu pa je Pomurje edina regija, ki nima socialne ustanove, ki bi prišla naproti tem najranljivejšim članom skupnosti. Pomurske občine projekt financirajo v višini 20%, ostali del pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Na podlagi sklepa Sveta pomurske razvojne regije se financira v višini 0,42 eur/prebivalca, kar za občino Križevci pomeni delež v višini **1.428,42 eur.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

-sklep Sveta pomurske razvojne regije SR-27/2023;

-delež prebivalcev (27 občin)

-letne pogodbe

20008 - FINANCIRANJE DELOVANJE OORK LJUTOMER

Vrednost: 7.660 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina Križevci sofinancira programe Rdečega Križa, Območne enote Ljutomer, ki izvaja programe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti v višini **5.010 eur.**

Za sofinanciranje pokrivanja materialnih stroškov je namenjenih **2.500 €.**

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

pogodba o financiranju

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 52.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Zajema odplačilo obveznosti iz naslova zadolževanja - odplačilo obresti in glavnic najetih kreditov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe za najete dolgoročne kredite občine z amortizacijskimi načrti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Odplačilo obveznosti iz naslova najetih kreditov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201-Servisiranje javnega dolga

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 52.800 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnih dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Odplačilo obresti in glavnic dolgoročni kreditov in plačilo stroškov v zvezi z vodenjem kredita.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih za najete kredite

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001-Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 52.800 €

Opis podprograma

Podprogram zajema zagotavljanje sredstev za odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov najetih na domačem trgu kapitala in odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin, Pravilnik o postopkih zadolževanja občin

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

dolgoročni cilj je financiranje izvrševanja proračuna občine ter financiranje likvidnosti proračuna občine v tekočem letu; zagotavljanje zanesljivih in cenovno ugodnih virov financiranja

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Odplačilo letnih obveznosti po anuitetnih načrtih v delu, ki se nanaša na obresti za najete kredite v preteklih letih in po potrebi najete kratkoročne kredite v tekočih letih.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

22004 - PLAČILO OBRESTI KREDITOV

Vrednost: 52.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za plačilo obresti za najete kredite je na osnovi podatkov iz amortizacijskega načrta odplačila dolga v letu 2026 planirano 52.800 eur.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

amortizacijski načrti ob upoštevanju trenutnega stanja na področju obrestovanja in realizacije v preteklem letu

23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

Vrednost: 11.935 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Področje zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Nemoteno zagotavljanje tekočega izvrševanja proračuna ter sredstev za intervencijo v primeru naravnih nesreč, kar omogoča hitrejšo odpravo posledic nesreč.

Zagotavljanje potrebnih sredstev proračunske rezerve za saniranje odprave posledic naravnih nesreč. Glede na porabljena sredstva se sprejema odločitev o dodatno potrebnih izločenih sredstvih, ki delujejo kot proračunski sklad.

Planiranje na nivoju, da odhodkov za nepredvidene namene ni oz. so planirani v nižjem znesku.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302-posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

Vrednost: 1.000 €

Opis glavnega programa

Glavni program zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče-požari, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Da bo občina skladno z zakonodajo skrbela za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter prebivalstvo obveščala o morebitnih nevarnostih, zato mora imeti na razpolago sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, če pride do potreb.

Kriterij so sprejeti zaščitni ukrepi in preprečitev morebitnih nevarnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo in učinkovito odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23029001-Rezerva občine

23029002-Posebni programi pomoči v primerih nesreč

23029001 - Rezerva občine

Vrednost: 1.000 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in omogoča optimalno sanacijo razmer.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč, Odlok o proračunu

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

ustrezna sanacija degradiranih površin in objektov

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Zagotavljanje sredstev za kritje stroškov intervencij ob naravnih in drugih nesrečah in optimalno sanacijo razmer.

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 3.699.171 €

23001 - PRORAČUNSKA REZERVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ

Vrednost: 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Občina na osnovi določil 49. člena Zakona o javnih financah oblikuje rezervo občine, ki deluje kot proračunski sklad in se namenja za pokrivanje stroškov nastalih ob naravnih in drugih nesrečah, ki bi jih povzročile naravne sile ali ekološke nesreče. O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine, ki jo določa odlok, s katerim se sprejema občinski proračun, odloča župan, in o uporabi obvešča občinski svet s pisnimi poročili. V drugih primerih uporabe sredstev proračunske rezerve, ki presegajo višino, določeno z odlokom o proračunu, odloča občinski svet občine s posebnim odlokom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

V skladu z zakonskimi omejitvami oblikovanja zneska rezerv, ki spodnje meje ne določa, zgornja meja pa je določena kot 1,5% prejemkov proračuna.

2303 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.935 €

Opis glavnega programa

Glavni program vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene ali niso bile predvidene v zadostnem obsegu v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Sredstva so namenjena za pokrivanje obveznosti, ki jih v proračunu ni bilo mogoče planirati ali so se planirani v prenizkem obsegu in so za potrebe izvajanja dejavnosti nujno potrebna ali pa to narekuje spremenjena zakonodaja. Dodeljena sredstva se glede na ekonomski in funkcionalni namen izdatka razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za nepredvidene namene, za katere v proračunu sredstva niso zagotovljena

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

23039001-Splošna proračunska rezervacija

23039001 - Splošna proračunska rezervacija

Vrednost: 10.935 €

Opis podprograma

Podprogram zajema sredstva za naloge, ki niso predvidene v sprejetem proračunu ali niso predvidene v zadostnem obsegu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Odlok o proračunu občine

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Cilj je preprečevanje nastanka nepredvidenih nalog in pomanjkanja sredstev na posameznih proračunskih postavkah s čim doslednejšim planiranjem letnih obveznosti na proračunskih postavkah.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Je enak dolgoročnemu cilju

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN

Vrednost: 101.510 €

23003 - SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (tekoča proračunska rezerva)

Vrednost: 10.935 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Skladno z 42. členom Zakona o javnih financah se v proračunu del predvidenih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje. Ta sredstva se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva splošne proračunske rezervacije ne smejo presegati 2% prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov. O uporabi teh sredstev v občini odloča župan in o tem obvesti občinski svet.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

Zakon o javnih financah, realizacija in potrebe preteklih let

B - Račun finančnih terjatev in naložb

C - Račun financiranja

22 - SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA

Vrednost: 350.652 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

V računu financiranja se izkazujejo tokovi zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s servisiranjem dolga občine, oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb. Zadolževanje je razčlenjeno na najemanje domačih in tujih kreditov ter na sredstva, pridobljena z izdajo državnih vrednostnih papirjev na domačem in tujem trgu. Odplačila dolga pa so razčlenjena na odplačila domačih in tujih kreditov ter odplačila glavnice zapadlih državnih vrednostnih papirjev. V računu financiranja se kot saldo izkazujejo tudi spremembe stanja denarnih sredstev na računih med proračunskim letom.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklenjene pogodbe o zadolževanju, amortizacijski načrti odplačila glavnice in obresti

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe (Splošni cilj)

Zagotavljane sredstev za odplačilo dolga

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 - Servisiranje javnega dolga

Vrednost: 350.652 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom

Dolgoročni cilji glavnega programa (Specifični cilj in kazalniki)

Zagotavljanje sredstev za nemoteno odplačilo najetih kreditov

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Podpisane kreditne pogodbe in amortizacijski načrt odplačila najetih kreditov

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

22019001 - Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Vrednost: 350.652 €

Opis podprograma

Odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna-domače zadolževanje: glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, obresti od kratkoročnih kreditov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, pogodbe poslovnih bank, pogodbe Ministrstva za regionalni razvoj in tehnologijo

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Rezultat in kazalniki)

Redna odplačila kreditov po anuitetnih načrtih

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev (Neposredni učinek in kazalnik)

Odplačila kreditov po anuitetnih načrtih za leto 2026

4000 - OBČINSKA UPRAVA

Vrednost: 350.652 €

22003 - GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV

Vrednost: 350.652 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

-Za odplačilo glavnic Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (vračilo brezobrestnih povratnih sredstev na podlagi 23. člena ZFO) je v letu 2026 planirano **21.302.**

-Za odplačilo glavnice kredita, najetega v letu 2021 za izvedbo planiranih investicij pri Deželni banki Slovenije, se planira **18.750 eur.**

-Za odplačilo glavnice kredita, najetega v letu 2023 pri UniCredit Banki Slovenija d.d., se planira 55.000 eur.

-Za odplačilo glavnice kredita, najetega v letu 2025 pri Slovenskem regionalnem razvojnem skladu se planira **55.555 eur in 200.000 eur predčasnega vračila namenskega kredita.**

Zaradi uspešne prijave na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v obdobju 2026-2029 je potrebno vrniti kredit v višini sofinancerskega deleža (skupaj 491.965,13 eur: v letu 2026 200.000 eur in v letu 2027 291.965,13 eur.)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

/

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP (Neposredni učinek in kazalnik)

kreditne pogodbe in amortizacijski načrti odplačil

III.
NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

PRORAČUN OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2026

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**4.100.694,00**	**4.300.694,00**	**200.000,00**	**104,9**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**3.726.770,00**	**3.726.770,00**	**0,00**	**100,0**
70 DAVČNI PRIHODKI	**3.282.870,00**	**3.282.870,00**	**0,00**	**100,0**
700 Davki na dohodek in dobiček	**2.982.170,00**	**2.982.170,00**	**0,00**	**100,0**
7000 Dohodnina	2.982.170,00	2.982.170,00	0,00	100,0
700020 Dohodnina - občinski vir	*2.982.170,00*	*2.982.170,00*	*0,00*	*100,0*
703 Davki na premoženje	**260.950,00**	**260.950,00**	**0,00**	**100,0**
7030 Davki na nepremičnine	232.900,00	232.900,00	0,00	100,0
703000 Davek od premoženja od stavb od fizičnih oseb	*2.300,00*	*2.300,00*	*0,00*	*100,0*
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,0*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od pravnih oseb	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*100,0*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča od fizičnih oseb	*150.000,00*	*150.000,00*	*0,00*	*100,0*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
7032 Davki na dediščine in darila	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
703200 Davek na dediščine in darila	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	25.050,00	25.050,00	0,00	100,0
703300 Davek na promet nepremičnin od pravnih oseb	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
703301 Davek na promet nepremičnin od fizičnih oseb	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*100,0*
704 Domači davki na blago in storitve	**39.750,00**	**39.750,00**	**0,00**	**100,0**
7044 Davki na posebne storitve	2.850,00	2.850,00	0,00	100,0
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	*2.850,00*	*2.850,00*	*0,00*	*100,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	36.900,00	36.900,00	0,00	100,0
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
704704 Turistična taksa	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*8.900,00*	*8.900,00*	*0,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**443.900,00**	**443.900,00**	**0,00**	**100,0**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**401.300,00**	**401.300,00**	**0,00**	**100,0**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
710004 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend nefinančnih družb	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
7102 Prihodki od obresti	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
710200 Prihodki od obresti od sredstev na vpogled	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
7103 Prihodki od premoženja	390.300,00	390.300,00	0,00	100,0
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*100,0*
7103041 najemnina za zdrav. ambulanto	*2.800,00*	*2.800,00*	*0,00*	*100,0*
7103042 Najemnina za uporabo infrastr.objektov na področju GJS-čiščenje odpadnih voda	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
7103044 Najemnine za uporabo infrastr. objektov na področju GJS-vodooskrba	*140.000,00*	*140.000,00*	*0,00*	*100,0*
7103045 Najemnine za uporabo infrastr. objektov na podočju GJS-odvajanje kom.odpadne vode	*130.000,00*	*130.000,00*	*0,00*	*100,0*
7103046 Najemnine za uporabo infrastr. objektov na področju GJS-zbiranje in prevoz kom. odpadkov	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
71030499 Druge najemnine	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
711 Takse in pristojbine	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
712 Globe in druge denarne kazni	**5.600,00**	**5.600,00**	**0,00**	**100,0**
7120 Globe in druge denarne kazni	5.600,00	5.600,00	0,00	100,0
712001 Globe za prekrške	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
712005 Denarne kazni v upravnih postopkih	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
712008 Povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,0*
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**100,0**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
71309999 DRUGI PRIHODKI OD PRODAJE STORITEV	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
714 Drugi nedavčni prihodki	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**100,0**
7141 Drugi nedavčni prihodki	29.000,00	29.000,00	0,00	100,0
7141000 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
7141070 KANALIZACIJSKI SISTEM	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**366.689,00**	**566.689,00**	**200.000,00**	**154,5**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**314.689,00**	**514.689,00**	**200.000,00**	**163,6**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	289.689,00	489.689,00	200.000,00	169,0
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	*13.000,00*	*213.000,00*	*200.000,00*	*---*
7400012 POŽARNA TAKSA	*23.000,00*	*23.000,00*	*0,00*	*100,0*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	*73.609,00*	*73.609,00*	*0,00*	*100,0*
740019 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za uravnoteženje razvitosti občin	*180.080,00*	*180.080,00*	*0,00*	*100,0*
7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
740301 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav	**52.000,00**	**52.000,00**	**0,00**	**100,0**
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov	52.000,00	52.000,00	0,00	100,0
741201 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za obdobje 2014 - 2020	*52.000,00*	*52.000,00*	*0,00*	*100,0*
78 PREJETA SREDSTVA IZ EU IN IZ DRUGIH DRŽAV	**7.235,00**	**7.235,00**	**0,00**	**100,0**
782 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz strukturnih skladov	**7.235,00**	**7.235,00**	**0,00**	**100,0**
7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)	7.235,00	7.235,00	0,00	100,0
782123 Prejeta sredstva sklada ESRR Interreg (Evropsko teritorialno sodelovanje) 2021 - 2027	*7.235,00*	*7.235,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**3.950.042,00**	**3.950.042,00**	**0,00**	**100,0**
40 TEKOČI ODHODKI	**1.061.849,00**	**1.062.784,00**	**935,00**	**100,1**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**288.100,00**	**288.100,00**	**0,00**	**100,0**
4000 Plače in dodatki	237.000,00	237.000,00	0,00	100,0
400000 Osnovne plače	*220.000,00*	*220.000,00*	*0,00*	*100,0*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*100,0*
4001 Regres za letni dopust	17.200,00	17.200,00	0,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	*17.200,00*	*17.200,00*	*0,00*	*100,0*
4002 Povračila in nadomestila	17.800,00	17.800,00	0,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	*14.300,00*	*14.300,00*	*0,00*	*100,0*
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
4003 Sredstva za delovno uspešnost	16.100,00	16.100,00	0,00	100,0
4003010 redna delovna uspešnost direktorje občinskih uprav	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*	*100,0*
4003011 redna delovan uspešnost ostalih javnih uslužbencev	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
400302 Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**45.345,00**	**45.345,00**	**0,00**	**100,0**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	21.000,00	21.000,00	0,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*21.000,00*	*21.000,00*	*0,00*	*100,0*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	18.630,00	18.630,00	0,00	100,0
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*17.150,00*	*17.150,00*	*0,00*	*100,0*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*1.480,00*	*1.480,00*	*0,00*	*100,0*
4012 Prispevek za zaposlovanje	290,00	290,00	0,00	100,0
401200 Prispevek za zaposlovanje	*290,00*	*290,00*	*0,00*	*100,0*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	375,00	375,00	0,00	100,0
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*375,00*	*375,00*	*0,00*	*100,0*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	5.050,00	5.050,00	0,00	100,0
4015000 PREMIJE KOLEKTV.DODAT.POK.ZVAR., NA PODLAGI ZKDPZJU	*5.050,00*	*5.050,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402 Izdatki za blago in storitve	**616.604,00**	**616.604,00**	**0,00**	**100,0**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	47.839,00	47.839,00	0,00	100,0
402000 Pisarniški material in storitve	*1.489,00*	*1.489,00*	*0,00*	*100,0*
402001 Čistilni material in storitve	*4.500,00*	*4.500,00*	*0,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	*9.250,00*	*9.250,00*	*0,00*	*100,0*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
4020060 ZAKUP PROSTORA IN OBJAVENA SPL. STR LEX LOCALIS	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,0*
4020061 SPLETNA STRAN OBČINE KRIŽEVCI	*3.400,00*	*3.400,00*	*0,00*	*100,0*
4020062 STROŠKI OGLAŠEVANJA	*4.500,00*	*4.500,00*	*0,00*	*100,0*
402007 Računalniške storitve	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*100,0*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*	*100,0*
402009 Reprezentanca	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
4020991 DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	*12.650,00*	*12.650,00*	*0,00*	*100,0*
4020992 STROKOVNE NALOGE IZ VARSTVA PRI DELU	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*100,0*
4021 Posebni material in storitve	15.950,00	15.950,00	0,00	100,0
402100 Uniforme in službena obleka	*750,00*	*750,00*	*0,00*	*100,0*
402108 Drobni inventar	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
402112 Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	*12.200,00*	*12.200,00*	*0,00*	*100,0*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	40.870,00	40.870,00	0,00	100,0
402200 Električna energija	*25.200,00*	*25.200,00*	*0,00*	*100,0*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	*1.410,00*	*1.410,00*	*0,00*	*100,0*
402204 Odvoz smeti	*1.060,00*	*1.060,00*	*0,00*	*100,0*
402205 Telefon, elektronska pošta	*3.950,00*	*3.950,00*	*0,00*	*100,0*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*7.100,00*	*7.100,00*	*0,00*	*100,0*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	*1.150,00*	*1.150,00*	*0,00*	*100,0*
4023 Prevozni stroški in storitve	2.590,00	2.590,00	0,00	100,0
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*100,0*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
402304 Pristojbina za registracijo vozil	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*100,0*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*540,00*	*540,00*	*0,00*	*100,0*
4024 Stroški službenih potovanj	3.580,00	3.580,00	0,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*130,00*	*130,00*	*0,00*	*100,0*
402402 Stroški prevoza v državi	*3.250,00*	*3.250,00*	*0,00*	*100,0*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	237.215,00	237.215,00	0,00	100,0

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
4025030 VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*
4025031 VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
4025032 TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JP	*65.000,00*	*65.000,00*	*0,00*	*100,0*
4025033 ZIMSKA SLUŽBA OBČINSKIH CEST IN JP	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*100,0*
4025035 VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	*14.500,00*	*14.500,00*	*0,00*	*100,0*
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*2.770,00*	*2.770,00*	*0,00*	*100,0*
4025037 SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*100,0*
4025038 VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*5.280,00*	*5.280,00*	*0,00*	*100,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*14.300,00*	*14.300,00*	*0,00*	*100,0*
402512 Zavarovalne premije za opremo	*5.965,00*	*5.965,00*	*0,00*	*100,0*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	*21.400,00*	*21.400,00*	*0,00*	*100,0*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	1.750,00	1.750,00	0,00	100,0
402606 Druga nadomestila za uporabo zemljišča	*1.750,00*	*1.750,00*	*0,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	266.810,00	266.810,00	0,00	100,0
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*550,00*	*550,00*	*0,00*	*100,0*
4029052 svetniki, člani odborov	*32.600,00*	*32.600,00*	*0,00*	*100,0*
4029053 IZPLAČILA PODŽUPANU	*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*	*100,0*
4029054 sejnine-prihod na sejo OS	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,0*
402907 Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*100,0*
402909 Stroški sodišč v sodnih postopkih	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
40299903 STROŠKI ZA PROMETNO PREVENTIVO	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*
40299904 Stroški civilne zaščite	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299905 PROMOCIJA OBČINE	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299907 OBČINSKO GLASILO	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*	*100,0*
40299909 el.energija vaških kapelic	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	*169.110,00*	*169.110,00*	*0,00*	*100,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,0*
402930 Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*
402931 Stroški bančnih storitev	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299900 STROŠKI PROSLAV IN SPREJEMOV	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299901 SREDSTVA PO SKLEPU ŽUPANA	*5.150,00*	*5.150,00*	*0,00*	*100,0*
40299902 STR OBČINSKEGA PRAZNIKA	*19.000,00*	*19.000,00*	*0,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
403 Plačila domačih obresti	**52.800,00**	**52.800,00**	**0,00**	**100,0**
4031 Plačila obresti od kreditov bankam	19.800,00	19.800,00	0,00	100,0
4031011 OBRESTI DBS	*1.800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*100,0*
4031012 obresti UniCredit banka Slovenija d.d.	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*100,0*
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
403305 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom	*33.000,00*	*33.000,00*	*0,00*	*100,0*
409 Rezerve	**59.000,00**	**59.935,00**	**935,00**	**101,6**
4090 Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.935,00	935,00	109,4
409000 Splošna proračunska rezervacija	*10.000,00*	*10.935,00*	*935,00*	*109,4*
4091 Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
409100 Proračunska rezerva	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
4093 Sredstva za posebne namene	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
409300 Sredstva proračunskih skladov	*48.000,00*	*48.000,00*	*0,00*	*100,0*
41 TEKOČI TRANSFERI	**1.726.758,00**	**1.726.758,00**	**0,00**	**100,0**
410 Subvencije	**122.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**100,0**
4100 Subvencije javnim podjetjem	74.000,00	74.000,00	0,00	100,0
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	*74.000,00*	*74.000,00*	*0,00*	*100,0*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*48.000,00*	*48.000,00*	*0,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**1.219.200,00**	**1.219.200,00**	**0,00**	**100,0**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119 Drugi transferi posameznikom	1.207.200,00	1.207.200,00	0,00	100,0
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*100,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*114.000,00*	*114.000,00*	*0,00*	*100,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119210 VRTEC KRIŽEVCI	*610.000,00*	*610.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119211 ZUNANJI VRTCI	*95.000,00*	*95.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119990 STROŠKI ZA NEPOSR. SOC. OSKRBO UPORABNIKOV	*70.000,00*	*70.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119992 JAVNA DELA POMOČ NA DOMU, SOCIALNA PREVENTIVA	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119995 JAVNA DELA - KOMUNALNA DELA V OBČINI	*25.700,00*	*25.700,00*	*0,00*	*100,0*
4119998 ŠTUDIJSKE POMOČI	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
41199991 ODŠKODNINE ZARADI POSEGOV NA ZEMLJIŠČA OB IZGRADNJI INFRASTRUKTURE	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
41199999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	*66.000,00*	*66.000,00*	*0,00*	*100,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**146.731,00**	**146.731,00**	**0,00**	**100,0**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	146.731,00	146.731,00	0,00	100,0
41200005 NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
41200010 ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
41200011 ŠPORTNE PRIREDITVE	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*100,0*
41200031 IZOBRAŽEVANJE GASILCEV	*7.700,00*	*7.700,00*	*0,00*	*100,0*
41200033 INTERVENTNI SKLAD	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
41200034 OGZ KRIŽEVCI	*18.370,00*	*18.370,00*	*0,00*	*100,0*
41200048 ZDRAVNIŠKI PREGLEDI GASILCEV	*4.150,00*	*4.150,00*	*0,00*	*100,0*
41200049 OPERATIVNO DELO PO SKLEPU PREDS.OGZ KRIŽEVCI	*4.070,00*	*4.070,00*	*0,00*	*100,0*
41200050 DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRIŽEVCI	*1.575,00*	*1.575,00*	*0,00*	*100,0*
41200077 ČLANARINA V ZOS IN SOS	*1.350,00*	*1.350,00*	*0,00*	*100,0*
41200079 POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA	*210,00*	*210,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	*96.906,00*	*96.906,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
413 Drugi tekoči domači transferi	**238.827,00**	**238.827,00**	**0,00**	**100,0**
4130 Tekoči transferi občinam	57.700,00	57.700,00	0,00	100,0
41300300 SREDSTVA ZA PLAČE	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00*	*100,0*
41300301 MATERIALNI STROŠKI	*16.700,00*	*16.700,00*	*0,00*	*100,0*
41300302 PRISPEVKI	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	181.127,00	181.127,00	0,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
4133000 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-SREDSTVA ZA PLAČE	*41.600,00*	*41.600,00*	*0,00*	*100,0*
4133001 OORK LJUTOMER-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE DODATKE ZAPOSL.	*5.010,00*	*5.010,00*	*0,00*	*100,0*
4133002 ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE-REGRES ZA LD	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
4133010 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-PRISPEVKI	*5.800,00*	*5.800,00*	*0,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	*4.420,00*	*4.420,00*	*0,00*	*100,0*
41330236 DRUGI PROGRAMI VRTCA	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
41330237 OŠ CVETKO GOLAR-MATERIALNI STROŠKI	*7.200,00*	*7.200,00*	*0,00*	*100,0*
41330239 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330240 BOLNIŠNIČNI ODDELEK RAKIČAN	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
41330242 NOVOLETNA OBDARITEV OTROK V VRTCU KRIŽEVCI (SKUPINSKO)	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
4133100 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER.PREMIJE	*650,00*	*650,00*	*0,00*	*100,0*
4133020 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-MATERIALNI STR	*5.665,00*	*5.665,00*	*0,00*	*100,0*
41330230 OŠ KRIŽEVCI-MATERIALNI STROŠKI	*53.000,00*	*53.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330231 OŠ KRIŽEVCI -NADSTANDARD	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330232 UDELEŽBA NA MEDOBČ. REG. IN DRŽ. TEKMOVANJIH	*1.782,00*	*1.782,00*	*0,00*	*100,0*
41330233 DRUGI PROGRAMI ŠOLE	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330234 SPECIALNA PEDAGOGINJA V VRTCU	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**984.800,00**	**984.800,00**	**0,00**	**100,0**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**984.800,00**	**984.800,00**	**0,00**	**100,0**
4202 Nakup opreme	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
4202020 NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*100,0*
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev	25.200,00	25.200,00	0,00	100,0
4203001 NAKUP OSTALIH OS	*25.200,00*	*25.200,00*	*0,00*	*100,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	699.100,00	699.100,00	0,00	100,0
420401 Novogradnje	*98.100,00*	*98.100,00*	*0,00*	*100,0*
42040104 PRIKLJUČKI UPORABNIKOV NA KANAL. SISTEM	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*100,0*
4204021 REKONSTRUKCIJA VODOVODA	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*100,0*
4204022 REKONSTRUKCIJA CEST	*410.000,00*	*410.000,00*	*0,00*	*100,0*
4204026 SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*100,0*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	147.000,00	147.000,00	0,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*147.000,00*	*147.000,00*	*0,00*	*100,0*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
4206000 NAKUP ZEMLJIŠČ	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	102.000,00	102.000,00	0,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	*44.000,00*	*44.000,00*	*0,00*	*100,0*
4208041 PROJEKTNA IN LOKAC. DOK. ZA CESTNO INFRASTRUKTURO	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
4208042 PROJEKTI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
4208045 OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT	*18.000,00*	*18.000,00*	*0,00*	*100,0*
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**176.635,00**	**175.700,00**	**-935,00**	**99,5**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**109.950,00**	**109.950,00**	**0,00**	**100,0**
4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.950,00	109.950,00	0,00	100,0
431000 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*71.000,00*	*71.000,00*	*0,00*	*100,0*
4310000 UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ	*7.640,00*	*7.640,00*	*0,00*	*100,0*
4310001 NABAVA GASILSKE OPREME	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
4310002 INVESTICIJE V GASILSTVU	*22.800,00*	*22.800,00*	*0,00*	*100,0*
4310003 UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ IN OBJEKTOV PO PLANU ŠZ	*5.010,00*	*5.010,00*	*0,00*	*100,0*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**66.685,00**	**65.750,00**	**-935,00**	**98,6**
4320 Investicijski transferi občinam	1.685,00	750,00	-935,00	44,5
432000 Investicijski transferi občinam	*935,00*	*0,00*	*-935,00*	*0,0*
4320003 OBČINA LJUTOMER-INŠPEKTORAT	*750,00*	*750,00*	*0,00*	*100,0*
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
4323000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ŠOLI	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
4323001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**198.452,00**	**398.452,00**	**200.000,00**	**200,8**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**938.163,00**	**937.228,00**	**-935,00**	**99,9**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN ZMANJŠANJE FINANČNIH NALOŽB	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
50 ZADOLŽEVANJE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
500 Domače zadolževanje	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije	0,00	0,00	0,00	---
500000 Najeti krediti pri Banki Slovenije - kratkoročni krediti	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*---*
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
55 ODPLAČILA DOLGA	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
550 Odplačila domačega dolga	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
5501 Odplačila kreditov bankam	73.750,00	73.750,00	0,00	100,0
5501011 DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.	*18.750,00*	*18.750,00*	*0,00*	*100,0*
5501012 UniCredit banka Slovenija d.d.	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*100,0*
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	76.902,00	276.902,00	200.000,00	360,1
550305 Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	*55.600,00*	*255.600,00*	*200.000,00*	*459,7*
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	*21.302,00*	*21.302,00*	*0,00*	*100,0*
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-150.652,00**	**-350.652,00**	**-200.000,00**	**232,8**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**-150.652,00**	**-350.652,00**	**-200.000,00**	**232,8**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA	**0,00**	**0,00**		

PRORAČUN OBČINE KRIŽEVCI ZA LETO 2026

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Križevci za leto 2026 so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1000	**OBČINSKI SVET**	**84.681,00**	**84.681,00**	**0,00**	**100,0**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**51.221,00**	**51.221,00**	**0,00**	**100,0**
0101	**Politični sistem**	**51.221,00**	**51.221,00**	**0,00**	**100,0**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***51.221,00***	***51.221,00***	***0,00***	***100,0***
01001	*STROŠKI SEJ OBČINSKEGA SVETA*	*15.100,00*	*15.100,00*	*0,00*	*100,0*
4029052	svetniki, člani odborov	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
4029054	sejnine-prihod na sejo OS	100,00	100,00	0,00	100,0
01002	*STROŠKI SEJ ODBOROV, KOMISIJ*	*7.500,00*	*7.500,00*	*0,00*	*100,0*
4029052	svetniki, člani odborov	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
01003	*IZVEDBA LOKALNIH VOLITEV*	*25.000,00*	*25.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
01004	*FINANCIRANJE POLITIČNIH STRANK*	*2.621,00*	*2.621,00*	*0,00*	*100,0*
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	2.621,00	2.621,00	0,00	100,0
01010	*DRUGI STROŠKI OBČINSKEGA SVETA,ODBOROV IN KOMISIJ*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
402009	Reprezentanca	500,00	500,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	0,00	100,0

1000 - OBČINSKI SVET *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**	**100,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***2.500,00***	***2.500,00***	***0,00***	***100,0***
04002	*OBJAVE*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*100,0*
4020062	STROŠKI OGLAŠEVANJA	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***20.000,00***	***20.000,00***	***0,00***	***100,0***
04003	*STROŠKI OBČINSKEGA PRAZNIKA IN DRŽAVNIH PRAZNIKOV*	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299902	STR OBČINSKEGA PRAZNIKA	19.000,00	19.000,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.960,00**	**10.960,00**	**0,00**	**100,0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**10.960,00**	**10.960,00**	**0,00**	**100,0**
06019002	***Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***	***1.350,00***	***1.350,00***	***0,00***	***100,0***
06006	*DELOVANJE NEVLADNIH INSTITUCIJ LOKALNIH SKUPNOSTI*	*1.350,00*	*1.350,00*	*0,00*	*100,0*
41200077	ČLANARINA V ZOS IN SOS	1.350,00	1.350,00	0,00	100,0
06019003	***Povezovanje lokalnih skupnosti***	***9.610,00***	***9.610,00***	***0,00***	***100,0***
06007	*POVEZOVANJE LOKALNIH SKUPNOSTI*	*9.610,00*	*9.610,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	6.110,00	6.110,00	0,00	100,0

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**6.230,00**	**6.230,00**	**0,00**	**100,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**6.230,00**	**6.230,00**	**0,00**	**100,0**
0203	**Fiskalni nadzor**	**6.230,00**	**6.230,00**	**0,00**	**100,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***6.230,00***	***6.230,00***	***0,00***	***100,0***
02003	*DEJAVNOST NADZORNEGA ODBORA*	*3.530,00*	*3.530,00*	*0,00*	*100,0*
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	30,00	30,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	150,00	150,00	0,00	100,0
4029052	svetniki, člani odborov	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0
02004	*STROŠKI NOTRANJE REVIZIJE PRORAČUNA OBČINE*	*2.700,00*	*2.700,00*	*0,00*	*100,0*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	2.700,00	2.700,00	0,00	100,0

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
3000	**ŽUPAN IN PODŽUPAN**	**100.575,00**	**101.510,00**	**935,00**	**100,9**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**85.575,00**	**85.575,00**	**0,00**	**100,0**
0101	**Politični sistem**	**85.575,00**	**85.575,00**	**0,00**	**100,0**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***85.575,00***	***85.575,00***	***0,00***	***100,0***
01005	*PLAČE POKLIC.FUNKCIONARJEV IN NADOMESTILA ZA NEPOKLIC. OPRAVLJANJE FUNKCIJE*	*68.725,00*	*68.725,00*	*0,00*	*100,0*
400000	Osnovne plače	45.000,00	45.000,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	2.150,00	2.150,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	4.200,00	4.200,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	3.150,00	3.150,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	280,00	280,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	40,00	40,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	55,00	55,00	0,00	100,0
4015000	PREMIJE KOLEKTV.DODAT.POK.ZVAR., NA PODLAGI ZKDPZJU	550,00	550,00	0,00	100,0
4029053	IZPLAČILA PODŽUPANU	7.500,00	7.500,00	0,00	100,0
01006	*DEJAVNOST ŽUPANA IN PODŽUPANA*	*13.850,00*	*13.850,00*	*0,00*	*100,0*
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	50,00	50,00	0,00	100,0
4020062	STROŠKI OGLAŠEVANJA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
402007	Računalniške storitve	100,00	100,00	0,00	100,0
402009	Reprezentanca	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
4020991	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	150,00	150,00	0,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	150,00	150,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	100,0
40299900	STROŠKI PROSLAV IN SPREJEMOV	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
01007	*ODNOSI Z JAVNOSTJO*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
402112	Protokolarna darila, promocijski ogledi, organizacije proslav in podobne storitve	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
40299905	PROMOCIJA OBČINE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0

3000 - ŽUPAN IN PODŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**100,0**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***100,0***
01008	*POKROVITELJSTVA OBČINE*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299901	SREDSTVA PO SKLEPU ŽUPANA	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**10.000,00**	**10.935,00**	**935,00**	**109,4**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**10.000,00**	**10.935,00**	**935,00**	**109,4**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***10.000,00***	***10.935,00***	***935,00***	***109,4***
23003	*SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA (tekoča proračunska rezerva)*	*10.000,00*	*10.935,00*	*935,00*	*109,4*
409000	Splošna proračunska rezervacija	10.000,00	10.935,00	935,00	109,4

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**3.700.106,00**	**3.699.171,00**	**-935,00**	**100,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**100,0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**3.900,00**	**3.900,00**	**0,00**	**100,0**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***3.900,00***	***3.900,00***	***0,00***	***100,0***
02001	*STROŠKI PLAČILNEGA PROMETA*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*100,0*
402930	Stroški storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	300,00	300,00	0,00	100,0
02002	*PLAČILA ZA POBIRANJE OBČINSKIH DAJATEV*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	600,00	600,00	0,00	100,0
02006	*VRAČILO KOMUNALNEGA PRISPEVKA*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**21.500,00**	**21.500,00**	**0,00**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**21.500,00**	**21.500,00**	**0,00**	**100,0**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***5.200,00***	***5.200,00***	***0,00***	***100,0***
04001	*IZDELAVA IN VZDRŽEVANJE SPLETNE STRANI OBČINE*	*5.200,00*	*5.200,00*	*0,00*	*100,0*
4020060	ZAKUP PROSTORA IN OBJAVENA SPL. STR LEX LOCALIS	200,00	200,00	0,00	100,0
4020061	SPLETNA STRAN OBČINE KRIŽEVCI	3.400,00	3.400,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***16.300,00***	***16.300,00***	***0,00***	***100,0***
04004	*IZVRŠBE IN DRUGI SODNI POSTOPKI, PRAVNO ZASTOPANJE*	*16.300,00*	*16.300,00*	*0,00*	*100,0*
402909	Stroški sodišč v sodnih postopkih	500,00	500,00	0,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	800,00	800,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**332.359,00**	**332.359,00**	**0,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**332.359,00**	**332.359,00**	**0,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***312.899,00***	***312.899,00***	***0,00***	***100,0***
06001	*PLAČE ZAPOSLENIH V OBČINSKI UPRAVI*	*272.220,00*	*272.220,00*	*0,00*	*100,0*
400000	Osnovne plače	175.000,00	175.000,00	0,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	13.000,00	13.000,00	0,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	15.050,00	15.050,00	0,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
4003010	redna delovna uspešnost direktorje občinskih uprav	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
4003011	redna delovan uspešnost ostalih javnih uslužbencev	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
400302	Sredstva za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	16.800,00	16.800,00	0,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	14.000,00	14.000,00	0,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	250,00	250,00	0,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	320,00	320,00	0,00	100,0
4015000	PREMIJE KOLEKTV.DODAT.POK.ZVAR., NA PODLAGI ZKDPZJU	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06003	*MATERIALNI STROŠKI OBČINSKE UPRAVE*	*40.679,00*	*40.679,00*	*0,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	1.489,00	1.489,00	0,00	100,0
402001	Čistilni material in storitve	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
402003	Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	3.700,00	3.700,00	0,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402007	Računalniške storitve	500,00	500,00	0,00	100,0
4020991	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	900,00	900,00	0,00	100,0
4020992	STROKOVNE NALOGE IZ VARSTVA PRI DELU	550,00	550,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	200,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	200,00	200,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	0,00	100,0
402205	Telefon, elektronska pošta	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
402206	Poštnina in kurirske storitve	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	1.150,00	1.150,00	0,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	120,00	120,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	250,00	250,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.800,00	8.800,00	0,00	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	520,00	520,00	0,00	100,0
402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	200,00	200,00	0,00	100,0
402907	Stroški strokovnega izobraževanja zaposlenih	200,00	200,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***19.460,00***	***19.460,00***	***0,00***	***100,0***
06005	*TEKOČE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE UPRAVNIH PROSTOROV*	*13.460,00*	*13.460,00*	*0,00*	*100,0*
402200	Električna energija	3.800,00	3.800,00	0,00	100,0
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	60,00	60,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	400,00	400,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	500,00	500,00	0,00	100,0
4202020	NAKUP RAČUNALNIKOV IN PROGRAMSKE OPREME	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
06012	*OBČINSKA BLAGAJNA*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*100,0*
402931	Stroški bančnih storitev	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**190.190,00**	**190.190,00**	**0,00**	**100,0**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**190.190,00**	**190.190,00**	**0,00**	**100,0**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***4.500,00***	***4.500,00***	***0,00***	***100,0***
07001	*USPOSABLJANJE IN DELOVANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299904	Stroški civilne zaščite	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
07002	*OPREMLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
4310001	NABAVA GASILSKE OPREME	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***185.690,00***	***185.690,00***	***0,00***	***100,0***
07003	*DELOVANJE JAVNE GASILSKE SLUŽBE*	*69.890,00*	*69.890,00*	*0,00*	*100,0*
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0
41200031	IZOBRAŽEVANJE GASILCEV	7.700,00	7.700,00	0,00	100,0
41200033	INTERVENTNI SKLAD	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
41200034	OGZ KRIŽEVCI	18.370,00	18.370,00	0,00	100,0
41200048	ZDRAVNIŠKI PREGLEDI GASILCEV	4.150,00	4.150,00	0,00	100,0
41200049	OPERATIVNO DELO PO SKLEPU PREDS.OGZ KRIŽEVCI	4.070,00	4.070,00	0,00	100,0
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	31.500,00	31.500,00	0,00	100,0
07005	*SOF. NABAVE VOZIL IN GASILSKE OPREME (POŽARNA TAKSA)*	*23.000,00*	*23.000,00*	*0,00*	*100,0*
409300	Sredstva proračunskih skladov	23.000,00	23.000,00	0,00	100,0
07007	*INVESTICIJE IN INVESTI. VZDRŽEVANJE GASILSKIH DOMOV*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
07008	*INVESTICIJE V GASILSTVU*	*22.800,00*	*22.800,00*	*0,00*	*100,0*
4310002	INVESTICIJE V GASILSTVU	22.800,00	22.800,00	0,00	100,0
07009	*ZAMENJAVA DOTRAJANIH GASILSKIH VOZIL*	*60.000,00*	*60.000,00*	*0,00*	*100,0*
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**100,0**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**100,0**
08029001	***Prometna varnost***	***1.100,00***	***1.100,00***	***0,00***	***100,0***
08001	*DELOVANJE SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*	*100,0*
4029052	svetniki, člani odborov	800,00	800,00	0,00	100,0
40299903	STROŠKI ZA PROMETNO PREVENTIVO	300,00	300,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**37.900,00**	**37.900,00**	**0,00**	**100,0**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**37.900,00**	**37.900,00**	**0,00**	**100,0**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***37.900,00***	***37.900,00***	***0,00***	***100,0***
10001	*LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI*	*37.900,00*	*37.900,00*	*0,00*	*100,0*
402100	Uniforme in službena obleka	200,00	200,00	0,00	100,0
4119992	JAVNA DELA POMOČ NA DOMU, SOCIALNA PREVENTIVA	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4119995	JAVNA DELA - KOMUNALNA DELA V OBČINI	25.700,00	25.700,00	0,00	100,0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**107.565,00**	**107.565,00**	**0,00**	**100,0**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**87.410,00**	**87.410,00**	**0,00**	**100,0**
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***49.410,00***	***49.410,00***	***0,00***	***100,0***
11003	*PODPORA DELOVANJU DRUŠTEV IN ZVEZ V KMETIJSTVU*	*8.260,00*	*8.260,00*	*0,00*	*100,0*
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	8.260,00	8.260,00	0,00	100,0
11004	*DRUGI UKREPI V KMETIJSTVU*	*41.150,00*	*41.150,00*	*0,00*	*100,0*
4020062	STROŠKI OGLAŠEVANJA	500,00	500,00	0,00	100,0
4025037	SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	150,00	150,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
41199991	ODŠKODNINE ZARADI POSEGOV NA ZEMLJIŠČA OB IZGRADNJI INFRASTRUKTURE	500,00	500,00	0,00	100,0
11029004	***Ukrepi za stabilizacijo trga***	***38.000,00***	***38.000,00***	***0,00***	***100,0***
11002	*NEPOSREDNA PLAČILA V KMETIJSTVU*	*38.000,00*	*38.000,00*	*0,00*	*100,0*
41199999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**5.655,00**	**5.655,00**	**0,00**	**100,0**
11039002	***Zdravstveno varstvo rastlin in živali***	***5.655,00***	***5.655,00***	***0,00***	***100,0***
11011	*STROŠKI ZAVETIŠČ IN DRUGI STROŠKI ZAPUŠČENIH ŽIVALI*	*4.455,00*	*4.455,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	955,00	955,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
11012	*SOF. AKTIVNOSTI TRAJNOSTNEGA GOPODARJENJA Z DIVJADJO*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*100,0*
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
1104	**Gozdarstvo**	**14.500,00**	**14.500,00**	**0,00**	**100,0**
11049001	***Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest***	***14.500,00***	***14.500,00***	***0,00***	***100,0***
11010	*VZDRŽEVANJE IN GRADNJA GOZDNIH CEST*	*14.500,00*	*14.500,00*	*0,00*	*100,0*
4025035	VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST	14.500,00	14.500,00	0,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**809.970,00**	**809.970,00**	**0,00**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**809.970,00**	**809.970,00**	**0,00**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***135.070,00***	***135.070,00***	***0,00***	***100,0***
13001	*UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH IN LOKALNIH CEST IN CESTNE INFRASTRUKTURE*	*131.260,00*	*131.260,00*	*0,00*	*100,0*
4020991	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	100,00	100,00	0,00	100,0
402100	Uniforme in službena obleka	350,00	350,00	0,00	100,0
402108	Drobni inventar	500,00	500,00	0,00	100,0
402200	Električna energija	400,00	400,00	0,00	100,0
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	900,00	900,00	0,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402304	Pristojbina za registracijo vozil	150,00	150,00	0,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	510,00	510,00	0,00	100,0
4025032	TEKOČE VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST IN JP	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
4025033	ZIMSKA SLUŽBA OBČINSKIH CEST IN JP	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
4025037	SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	350,00	350,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13008	*VZDRŽEVANJE TRGOV IN KROŽIŠČ*	*3.810,00*	*3.810,00*	*0,00*	*100,0*
4020991	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	600,00	600,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	20,00	20,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	190,00	190,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***618.100,00***	***618.100,00***	***0,00***	***100,0***
13005	*INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN CESTNE INFRASTRUKTURE PO VASEH*	*618.100,00*	*618.100,00*	*0,00*	*100,0*
402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
420401	Novogradnje	98.100,00	98.100,00	0,00	100,0
4204022	REKONSTRUKCIJA CEST	410.000,00	410.000,00	0,00	100,0
4204026	SREDSTVA ZA KOMUNALNI RAZVOJ VASI	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4206000	NAKUP ZEMLJIŠČ	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
420801	Investicijski nadzor	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
4208041	PROJEKTNA IN LOKAC. DOK. ZA CESTNO INFRASTRUKTURO	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***6.900,00***	***6.900,00***	***0,00***	***100,0***
13003	*UREJANJE CESTNEGA PROMETA (prometna signalizacija, železniški prehodi)*	*2.800,00*	*2.800,00*	*0,00*	*100,0*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	800,00	800,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13006	*KATEGORIZACIJA CEST, BANKA C. PODATKOV…*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
13013	*UKREPI TRAJNOSTNE MOBILNOSTI*	*2.100,00*	*2.100,00*	*0,00*	*100,0*
402200	Električna energija	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	900,00	900,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00	200,00	0,00	100,0
13029004	***Cestna razsvetljava***	***49.900,00***	***49.900,00***	***0,00***	***100,0***
13010	*UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE*	*29.400,00*	*29.400,00*	*0,00*	*100,0*
402200	Električna energija	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
4025030	VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
40299909	el.energija vaških kapelic	1.400,00	1.400,00	0,00	100,0
13011	*GRADNJA IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE*	*20.500,00*	*20.500,00*	*0,00*	*100,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	20.000,00	20.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	500,00	500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
14	**GOSPODARSTVO**	**87.680,00**	**87.680,00**	**0,00**	**100,0**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**48.000,00**	**48.000,00**	**0,00**	**100,0**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***48.000,00***	***48.000,00***	***0,00***	***100,0***
14002	*SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA*	*48.000,00*	*48.000,00*	*0,00*	*100,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	48.000,00	48.000,00	0,00	100,0
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**39.680,00**	**39.680,00**	**0,00**	**100,0**
14039001	***Promocija občine***	***12.000,00***	***12.000,00***	***0,00***	***100,0***
14001	*DRUGE PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI OBČINE (karte, zloženke…)*	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
14039002	***Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva***	***27.680,00***	***27.680,00***	***0,00***	***100,0***
14003	*SPODBUJANJE RAZVOJA TURIZMA IN GOSTINSTVA*	*8.180,00*	*8.180,00*	*0,00*	*100,0*
402205	Telefon, elektronska pošta	300,00	300,00	0,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	30,00	30,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	340,00	340,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	300,00	300,00	0,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
41200079	POMURSKA TURISTIČNA ZVEZA	210,00	210,00	0,00	100,0
14004	*UREDITEV GAJŠEVSKEGA JEZERA*	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*100,0*
4020991	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
14006	*PROJEKTI NA PODROČJU TURIZMA*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
14007	*UREDITEV KAMENŠNICE V KRIŽEVCIH*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*100,0*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**120.500,00**	**120.500,00**	**0,00**	**100,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**120.500,00**	**120.500,00**	**0,00**	**100,0**
15029001	***Zbiranje in ravnanje z odpadki***	***42.500,00***	***42.500,00***	***0,00***	***100,0***
15001	*INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ODLAGALIŠČ KOMUNALNIH ODPADKOV*	*40.700,00*	*40.700,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.500,00	12.500,00	0,00	100,0
409300	Sredstva proračunskih skladov	25.000,00	25.000,00	0,00	100,0
4203001	NAKUP OSTALIH OS	3.200,00	3.200,00	0,00	100,0
15002	*SANACIJA ČRNIH ODLAGALIŠČ ODPADKOV*	*1.800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*100,0*
402108	Drobni inventar	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402204	Odvoz smeti	500,00	500,00	0,00	100,0
15029002	***Ravnanje z odpadno vodo***	***78.000,00***	***78.000,00***	***0,00***	***100,0***
15004	*IZGRADNJA IN VZDRŽEVANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN ČISTILNE NAPRAVE*	*42.000,00*	*42.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
41199999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
42040104	PRIKLJUČKI UPORABNIKOV NA KANAL. SISTEM	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	35.000,00	35.000,00	0,00	100,0
15008	*SUBVENCIJE CENE ODVAJANJA ODPADNIH VODA*	*36.000,00*	*36.000,00*	*0,00*	*100,0*
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**339.482,00**	**339.482,00**	**0,00**	**100,0**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**51.852,00**	**51.852,00**	**0,00**	**100,0**
16029001	***Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc***	***21.852,00***	***21.852,00***	***0,00***	***100,0***
16022	*VZPOSTAVITEV IN UREJANJE GEODETSKIH EVIDENC*	*21.852,00*	*21.852,00*	*0,00*	*100,0*
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	13.852,00	13.852,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16029003	***Prostorsko načrtovanje***	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***100,0***
16012	*PROSTORSKI DOKUMENTI OBČINE*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
4208045	OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
1603	**Komunalna dejavnost**	**238.730,00**	**238.730,00**	**0,00**	**100,0**
16039001	***Oskrba z vodo***	***220.600,00***	***220.600,00***	***0,00***	***100,0***
16003	*VODOOSKRBA*	*182.600,00*	*182.600,00*	*0,00*	*100,0*
402606	Druga nadomestila za uporabo zemljišča	1.600,00	1.600,00	0,00	100,0
40299999	DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
41199991	ODŠKODNINE ZARADI POSEGOV NA ZEMLJIŠČA OB IZGRADNJI INFRASTRUKTURE	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4204021	REKONSTRUKCIJA VODOVODA	100.000,00	100.000,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	65.000,00	65.000,00	0,00	100,0
4208042	PROJEKTI ZA UREDITEV KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
16013	*SUBVENCIONIRANJE CENE OSKRBE S PITNO VODO*	*38.000,00*	*38.000,00*	*0,00*	*100,0*
410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	38.000,00	38.000,00	0,00	100,0
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***3.050,00***	***3.050,00***	***0,00***	***100,0***
16002	*VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE*	*3.050,00*	*3.050,00*	*0,00*	*100,0*
4025038	VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKE VEŽICE	3.000,00	3.000,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	50,00	50,00	0,00	100,0
16039003	***Objekti za rekreacijo***	***11.080,00***	***11.080,00***	***0,00***	***100,0***
16021	*UREJANJE IN VZDRŽEVANJE PARKA DOŽIVETIJ KRIŽEVCI*	*11.080,00*	*11.080,00*	*0,00*	*100,0*
4020991	DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402504	Zavarovalne premije za objekte	280,00	280,00	0,00	100,0
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	150,00	150,00	0,00	100,0
402599	Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	150,00	150,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
16039004 Praznično urejanje naselij	***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***100,0***
16019 PRAZNIČNO UREJANJE NASELIJ	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**41.700,00**	**41.700,00**	**0,00**	**100,0**
16059001 Podpora individualni stanovanjski gradnji	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***100,0***
16023 OPROSTITEV PLAČILA KOM.PRISPEVKA ZA MLADE DRUŽINE	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
41199999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
16024 POMOČ PRI RUŠITVI DOTRAJANIH STANOVANJSKIH OBJEKTOV	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
41199999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***26.700,00***	***26.700,00***	***0,00***	***100,0***
16017 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJ NEPROFITNIH NAJEMNIH STANOVANJ	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	15.000,00	15.000,00	0,00	100,0
16018 TEKOČE VZDRŽEVANJE NEPROFITNIH STANOVANJ	*11.700,00*	*11.700,00*	*0,00*	*100,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.700,00	1.700,00	0,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**7.200,00**	**7.200,00**	**0,00**	**100,0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.200,00***	***2.200,00***	***0,00***	***100,0***
16009 UREJANJE OBČINSKIH ZEMLJIŠČ (odškodnine, zemljiškoknjižne zadeve, geodetske zadeve…)	*2.200,00*	*2.200,00*	*0,00*	*100,0*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	2.200,00	2.200,00	0,00	100,0
16069002 Nakup zemljišč	***5.000,00***	***5.000,00***	***0,00***	***100,0***
16011 NAKUP ZEMLJIŠČ	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
420600 Nakup zemljišč	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**2.520,00**	**2.520,00**	**0,00**	**100,0**
1702	**Primarno zdravstvo**	**1.920,00**	**1.920,00**	**0,00**	**100,0**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***1.920,00***	***1.920,00***	***0,00***	***100,0***
17001	*INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME V ZD LJUTOMER*	*1.920,00*	*1.920,00*	*0,00*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	1.920,00	1.920,00	0,00	100,0
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**600,00**	**600,00**	**0,00**	**100,0**
17069001	***Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja***	***600,00***	***600,00***	***0,00***	***100,0***
17006	*VZDRŽEVANJE DEFIBRILATORJEV; PRVI POSREDOVALCI*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*100,0*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	600,00	600,00	0,00	100,0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**258.570,00**	**258.570,00**	**0,00**	**100,0**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**5.050,00**	**5.050,00**	**0,00**	**100,0**
18029001	***Nepremična kulturna dediščina***	***5.050,00***	***5.050,00***	***0,00***	***100,0***
18021	*OBNOVA KULTURNIH SPOMENIKOV*	*5.050,00*	*5.050,00*	*0,00*	*100,0*
402504	Zavarovalne premije za objekte	10,00	10,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	40,00	40,00	0,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1803	**Programi v kulturi**	**106.210,00**	**106.210,00**	**0,00**	**100,0**
18039001	***Knjižničarstvo in založništvo***	***59.215,00***	***59.215,00***	***0,00***	***100,0***
18005	*NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
41200005	NAKUP KNJIG ZA SPLOŠNO KNJIŽNICO LJUTOMER	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18006 FINANCIRANJE DELOVANJA SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER	*55.715,00*	*55.715,00*	*0,00*	*100,0*
4133000 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-SREDSTVA ZA PLAČE	41.600,00	41.600,00	0,00	100,0
4133002 ZAVOD ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE-REGRES ZA LD	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
4133010 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-PRISPEVKI	5.800,00	5.800,00	0,00	100,0
4133020 ZAVOD ZA KULTURO LJUTOMER-MATERIALNI STR	5.665,00	5.665,00	0,00	100,0
4133100 SPLOŠNA KNJIŽNICA LJUTOMER.PREMIJE	650,00	650,00	0,00	100,0
18039002 Umetniški programi	***12.000,00***	***12.000,00***	***0,00***	***100,0***
18030 UMETNIŠKI PROGRAMI	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	10.500,00	10.500,00	0,00	100,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***16.540,00***	***16.540,00***	***0,00***	***100,0***
18001 SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROGRAMA JSLKD LJUTOMER	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
18002 SOFINANCIRANJE PROGRAMA IN DEJAVNOSTI RC ZOTKS MURSKA SOBOTA	*1.800,00*	*1.800,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
18003 DELOVANJE KULTURNIH DRUŠTEV V OBČINI KRIŽEVCI	*9.740,00*	*9.740,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	9.740,00	9.740,00	0,00	100,0
18027 SOFINANCIRANJE DELOVANJA PIHALNEGA ORKESTRA V OBČINI	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***15.900,00***	***15.900,00***	***0,00***	***100,0***
18007 IZDAJANJE OBČINSKEGA ČASOPISA	*15.900,00*	*15.900,00*	*0,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	5.500,00	5.500,00	0,00	100,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	3.300,00	3.300,00	0,00	100,0
4029052 svetniki, člani odborov	6.000,00	6.000,00	0,00	100,0
40299907 OBČINSKO GLASILO	1.100,00	1.100,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18039005 Drugi programi v kulturi	***2.555,00***	***2.555,00***	***0,00***	***100,0***
18009 UPRAVLJANJE IN TEKOČE VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE KRIŽEVCI	*2.555,00*	*2.555,00*	*0,00*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	310,00	310,00	0,00	100,0
4025031 VZDRŽEVANJE KULTURNE DVORANE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
402504 Zavarovalne premije za objekte	110,00	110,00	0,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	135,00	135,00	0,00	100,0
1804 Podpora posebnim skupinam	**2.175,00**	**2.175,00**	**0,00**	**100,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***600,00***	***600,00***	***0,00***	***100,0***
18012 SOFINANCIRANJE PROGRAMOV VETERANSKIH ORGANIZACIJ	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	600,00	600,00	0,00	100,0
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***1.575,00***	***1.575,00***	***0,00***	***100,0***
18011 SOFINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIŽEVCI	*1.575,00*	*1.575,00*	*0,00*	*100,0*
41200050 DRUŠTVO UPOKOJENCEV KRIŽEVCI	1.575,00	1.575,00	0,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**145.135,00**	**145.135,00**	**0,00**	**100,0**
18059001 Programi športa	***145.135,00***	***145.135,00***	***0,00***	***100,0***
18013 DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE KRIŽEVCI	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
41200010 ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
18014 ŠPORTNE PRIREDITVE	*2.400,00*	*2.400,00*	*0,00*	*100,0*
41200011 ŠPORTNE PRIREDITVE	2.400,00	2.400,00	0,00	100,0
18016 DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV OBČINE KRIŽEVCI	*22.560,00*	*22.560,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	10.040,00	10.040,00	0,00	100,0
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	12.520,00	12.520,00	0,00	100,0
18018 ŠPORT V OŠ KRIŽEVCI	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	218,00	218,00	0,00	100,0
41330232 UDELEŽBA NA MEDOBČ. REG. IN DRŽ. TEKMOVANJIH	1.782,00	1.782,00	0,00	100,0

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
18020	*INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV*	*109.150,00*	*109.150,00*	*0,00*	*100,0*
4203001	NAKUP OSTALIH OS	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	100,0
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	43.500,00	43.500,00	0,00	100,0
431000	Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
4310000	UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ	7.640,00	7.640,00	0,00	100,0
4310003	UREJANJE ŠPORTNIH IGRIŠČ IN OBJEKTOV PO PLANU ŠZ	5.010,00	5.010,00	0,00	100,0
18026	*DRUGA ŠPORT.DRUŠTVA, KI NISO ČLANI ŠZ KRIŽEVCI*	*525,00*	*525,00*	*0,00*	*100,0*
41200099	TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	525,00	525,00	0,00	100,0
18031	*SUBVENCIONIRANJE KOPALNIH KART ZA OBČANE*	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
41199999	DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**1.104.735,00**	**1.103.800,00**	**-935,00**	**99,9**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**773.000,00**	**773.000,00**	**0,00**	**100,0**
19029001	***Vrtci***	***773.000,00***	***773.000,00***	***0,00***	***100,0***
19001	*DEJAVNOST VRTCA KRIŽEVCI (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev)*	*552.500,00*	*552.500,00*	*0,00*	*100,0*
402504	Zavarovalne premije za objekte	1.300,00	1.300,00	0,00	100,0
402512	Zavarovalne premije za opremo	1.200,00	1.200,00	0,00	100,0
4119210	VRTEC KRIŽEVCI	550.000,00	550.000,00	0,00	100,0
19002	*DEJAVNOST ZUNANJIH VRTCEV (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev)*	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119211	ZUNANJI VRTCI	90.000,00	90.000,00	0,00	100,0
19004	*POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330234	SPECIALNA PEDAGOGINJA V VRTCU	8.000,00	8.000,00	0,00	100,0
19005	*DRUGI PROGRAMI V VRTCU*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330236	DRUGI PROGRAMI VRTCA	1.500,00	1.500,00	0,00	100,0
41330242	NOVOLETNA OBDARITEV OTROK V VRTCU KRIŽEVCI (SKUPINSKO)	500,00	500,00	0,00	100,0
19006	*PREDŠOLSKA VZGOJA V BOLNIŠNIČNEM ODDELKU RAKIČAN*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
41330240	BOLNIŠNIČNI ODDELEK RAKIČAN	500,00	500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
19007 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU KRIŽEVCI	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*100,0*
4323001 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
19025 POPUSTI PRI PLAČILU RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV IN PLAČILI STARŠEV	*65.000,00*	*65.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119210 VRTEC KRIŽEVCI	60.000,00	60.000,00	0,00	100,0
4119211 ZUNANJI VRTCI	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**97.235,00**	**96.300,00**	**-935,00**	**99,0**
19039001 Osnovno šolstvo	***81.235,00***	***80.300,00***	***-935,00***	***98,9***
19009 MATERIALNI STROŠKI V OŠ KRIŽEVCI	*57.600,00*	*57.600,00*	*0,00*	*100,0*
402504 Zavarovalne premije za objekte	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
402512 Zavarovalne premije za opremo	2.600,00	2.600,00	0,00	100,0
402599 Drugi stroški za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
41330230 OŠ KRIŽEVCI-MATERIALNI STROŠKI	53.000,00	53.000,00	0,00	100,0
19011 DODATNI PROGRAMI V OŠ KRIŽEVCI	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330233 DRUGI PROGRAMI ŠOLE	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
19012 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*100,0*
4323000 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V ŠOLI	10.000,00	10.000,00	0,00	100,0
19016 MATERIALNI STROŠKI V OŠ CVETKO GOLAR	*8.635,00*	*7.700,00*	*-935,00*	*89,2*
413300 Tekoči transferi v javne zavode za sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	500,00	500,00	0,00	100,0
41330237 OŠ CVETKO GOLAR-MATERIALNI STROŠKI	7.200,00	7.200,00	0,00	100,0
432000 Investicijski transferi občinam	935,00	0,00	-935,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***16.000,00***	***16.000,00***	***0,00***	***100,0***
19019 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI LJUTOMER	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330239 PROGRAMSKI STROŠKI V GLASBENI ŠOLI	16.000,00	16.000,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
1906 Pomoči šolajočim	**234.500,00**	**234.500,00**	**0,00**	**100,0**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***222.000,00***	***222.000,00***	***0,00***	***100,0***
19010 SUBVENCIONIRANJE ŠOLSKE PREHRANE (Nadstandard)	*22.000,00*	*22.000,00*	*0,00*	*100,0*
41330231 OŠ KRIŽEVCI -NADSTANDARD	22.000,00	22.000,00	0,00	100,0
19018 REGRESIRANJE PREVOZOV UČENCEV V OŠ	*200.000,00*	*200.000,00*	*0,00*	*100,0*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	200.000,00	200.000,00	0,00	100,0
19069004 Študijske pomoči	***12.500,00***	***12.500,00***	***0,00***	***100,0***
19020 ŠTIPENDIJE IN ŠTUDIJSKE POMOČI	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
4119998 ŠTUDIJSKE POMOČI	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
19021 ČLANARINA USTANOVI dr. ANTONA TRSTENJAKA	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	500,00	500,00	0,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**228.335,00**	**228.335,00**	**0,00**	**100,0**
2002 Varstvo otrok in družine	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**100,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***12.000,00***	***12.000,00***	***0,00***	***100,0***
20010 POMOČ V DRUŽINI	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*100,0*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	12.000,00	12.000,00	0,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**216.335,00**	**216.335,00**	**0,00**	**100,0**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***100,0***
20012 REGRESIRANJE OSKRBE V POSEBNIH ZAVODIH	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*100,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	4.000,00	4.000,00	0,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	***191.600,00***	***191.600,00***	***0,00***	***100,0***
20002 REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH STAREJŠIH OBČANOV	*110.100,00*	*110.100,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	100,00	100,00	0,00	100,0
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	110.000,00	110.000,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
20003 STROŠKI ZA NEPOSREDNO SOCIALNO OSKRBO UPORABNIKOV	*77.000,00*	*77.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	7.000,00	7.000,00	0,00	100,0
4119990 STROŠKI ZA NEPOSR. SOC. OSKRBO UPORABNIKOV	70.000,00	70.000,00	0,00	100,0
20011 SKRB ZA STAREJŠE OBČANE	*4.500,00*	*4.500,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	4.500,00	4.500,00	0,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***8.000,00***	***8.000,00***	***0,00***	***100,0***
20004 SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0
20005 ENKRATNE SOCIALNE POMOČI MATERIALNO OGROŽENIM	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*100,0*
40299999 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI	2.000,00	2.000,00	0,00	100,0
41199999 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***12.735,00***	***12.735,00***	***0,00***	***100,0***
20006 FINANCIRANJE DELOVANJA DRUŠTEV NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA	*1.575,00*	*1.575,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	1.575,00	1.575,00	0,00	100,0
20007 SOF. PROGRAMA "VARNA HIŠA"	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*100,0*
41200099 TEKOČI TRANSFERI NEPROFIT.ORG. IN DRUŠTVOM	3.500,00	3.500,00	0,00	100,0
20008 FINANCIRANJE DELOVANJE OORK LJUTOMER	*7.660,00*	*7.660,00*	*0,00*	*100,0*
40299901 SREDSTVA PO SKLEPU ŽUPANA	150,00	150,00	0,00	100,0
4133001 OORK LJUTOMER-SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE DODATKE ZAPOSL.	5.010,00	5.010,00	0,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**52.800,00**	**52.800,00**	**0,00**	**100,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**52.800,00**	**52.800,00**	**0,00**	**100,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***52.800,00***	***52.800,00***	***0,00***	***100,0***
22004	*PLAČILO OBRESTI KREDITOV*	*52.800,00*	*52.800,00*	*0,00*	*100,0*
4031011	OBRESTI DBS	1.800,00	1.800,00	0,00	100,0
4031012	obresti UniCredit banka Slovenija d.d.	18.000,00	18.000,00	0,00	100,0
403305	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov javnim skladom	33.000,00	33.000,00	0,00	100,0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**100,0**
23029001	***Rezerva občine***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***100,0***
23001	*PRORAČUNSKA REZERVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*100,0*
409100	Proračunska rezerva	1.000,00	1.000,00	0,00	100,0

6000 - MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
6000	**MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT**	**58.450,00**	**58.450,00**	**0,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**58.450,00**	**58.450,00**	**0,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**58.450,00**	**58.450,00**	**0,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***57.700,00***	***57.700,00***	***0,00***	***100,0***
06008	*SREDSTVA ZA PLAČE INŠPEKTORJA ZA OKOLJE, REDARJI*	*57.700,00*	*57.700,00*	*0,00*	*100,0*
41300300	SREDSTVA ZA PLAČE	36.000,00	36.000,00	0,00	100,0
41300301	MATERIALNI STROŠKI	16.700,00	16.700,00	0,00	100,0
41300302	PRISPEVKI	5.000,00	5.000,00	0,00	100,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***750,00***	***750,00***	***0,00***	***100,0***
06009	*TEKOČI IN INVESTIC. ODHODKI*	*750,00*	*750,00*	*0,00*	*100,0*
4320003	OBČINA LJUTOMER-INŠPEKTORAT	750,00	750,00	0,00	100,0

4000 - OBČINSKA UPRAVA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		predlog 2026 1. branje (1)	predlog 2026 2. branje (2)	Razlika (2)-(1)	Indeks (2)/(1)
4000	**OBČINSKA UPRAVA**	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**150.652,00**	**350.652,00**	**200.000,00**	**232,8**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***150.652,00***	***350.652,00***	***200.000,00***	***232,8***
22003	*GLAVNICA ZA ODPLAČILO DOLGOROČNIH KREDITOV*	*150.652,00*	*350.652,00*	*200.000,00*	*232,8*
5501011	DEŽELNA BANKA SLOVENIJE d.d.	18.750,00	18.750,00	0,00	100,0
5501012	UniCredit banka Slovenija d.d.	55.000,00	55.000,00	0,00	100,0
550305	Odplačila kreditov javnim skladom - dolgoročni krediti	55.600,00	255.600,00	200.000,00	459,7
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	21.302,00	21.302,00	0,00	100,0

OBRAZLOŽITVE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV OBČINE KRIŽEVCI

2026-2029

Načrt razvojnih programov (v nadaljevanju NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna, in predstavlja tretji del proračunske dokumentacije, ki odraža razvojno politiko občine na področju investicijskih izdatkov občine in državnih pomoči za naslednja štiri leta. Načrt razvojnih programov predstavlja razvojne naložbe in projekte v občini. S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vnesena dolgoročna komponenta. V načrt razvojnih programov so vključeni tako investicijski izdatki kot tudi izdatki za državne pomoči.

Pri načrtovanju projektov za naslednje štiriletno obdobje se praviloma v NRP najprej uvrsti že začete projekte, preostala predvidena sredstva pa se nameni za projekte, ki se jih v NRP uvršča na novo.

Vključenost investicijskih izdatkov v načrt razvojnih programov občine je pomembna z vidika sofinanciranja investicij iz državnega proračuna oziroma pridobivanja sredstev na razpisih.

Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom, ga mora predlagatelj uskladiti s proračunom v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje.

V NRP je vsebovan načrt razvoja občine. Če projekt ni vključen v NRP, tudi ni možna prijava na različne razpise, posledično je tudi nabor projektov v naslednjih štirih letih večji. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

06 LOKALNA SAMOUPRAVA

0603 Dejavnost občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

OB166- 17-0001 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME – OBČINSKA UPRAVA

Namen in cilj

Planirana so sredstva za zamenjavo računalnikov in računalniške programske opreme. Vsako leto se zamenja najmanj en računalnik v občinski upravi.

Stanje projekta

Planirana so sredstva za nabavo računalnikov za potrebe občinske uprave.

OB166-17-00O2 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH PROSTOROV

Namen in cilj

Izvajala se bodo sprotna investicijsko vzdrževalna dela.

Stanje projekta

V letu 2018 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo prostorov občinske uprave. Izdelan je tudi projekt za umestitev dvigala v zgradbo. V prihodnjih letih se bodo izvedla večja investicijska dela na objektu.

OB166-19-0013 NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA

Namen in cilj

Službeno vozilo je bilo prvič registrirano leta 2003. Vozilo se uporablja za potrebe opravljanje komunalnih del.

Stanje projekta

Zamenjava vozila z novejšim je načrtovana v letu 2027.

OB166-24-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME - MOST

Namen in cilj

Most je za 8 občin začel delovati v letu 2025.

Stanje projekta

Načrtujejo se sredstva za nabavo opreme.

07 – OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB166-17-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME CIVILNE ZAŠČITE

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za opremljanje enot in služb CZ, in sicer za nabavo opreme za izvajanje intervencij ob naravnih in drugih nesrečah (nabava potopnih črpalk za poplavno vodo, protipoplavnih vreč, elektro agregatov, osebne in skupne zaščitne opreme za reševalne enote ter za vzdrževanje opreme).

Stanje projekta

Nabava opreme po vsakoletnem planu v skladu s potrebami.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

OB166-17-0004 OBLIKOVANJE SKLADA ZA NABAVO OPREME ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za investicije v osebno in skupno zaščitno opremo, motorne brizgalne, dihalne aparate, gasilske cevi in različno gasilsko reševalno opremo opremo.

Stanje projekta

Nabava opreme po vsakoletnem planu v skladu s potrebami.

OB166-17-0005 SOFINANCIRANJE OBNOVE VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA

Namen in cilj

Sofinanciranje obnove in vzdrževanja vaško gasilskih domov. Cilj je redno vzdrževanje vaško gasilskih zgradb, ki poleg osnovne gasilske dejavnosti služijo tudi ostalim aktivnostim družabnega življenja v vaških sredinah.

Stanje projekta

Izvedba po letih skladno s planom GZ Križevci.

OB166-17-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IN OPREME

Namen in cilj

Zamenjava oz. nakup vozil za potrebe PGD in skupne gasilsko reševalne opreme širšega pomena.

Stanje projekta

Sredstva so namenjena sofinanciranju deleža nabave vozil PGD po planu GZ Križevci ter specialne gasilsko reševalne opreme (specialne motorne rezalke, izpihovalniki ter ostala zaščitno gasilska oprema).

OB166-23-0012 SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE DOTRAJANIH GASILSKIH VOZIL

Namen in cilj

Na podlagi Plana zamenjave dotrajanih gasilskih vozil 2024 -2033, potrjenega na GZ Križevci, se v prihodnjih letih 2024 - 2030 planira zamenjava dveh gasilskih avtocistern nosilnih PGD v 1. in 2. požarnem okolišu. Obe AC bosta presegli starostno mejo 25 let. Avtocisterna v 1. požarnem okolišu PGD Vučja vas je bila nabavljena leta 1999, zamenjava v letu 2026 (vozilo je v nadgradnji) v letu 2027 je plan nabave GVM za PGD 2. požarnega okoliša, v letih 2028-2030 se planira zamenjava AC v 2. požarnem okoliši pri osrednji gasilski enoti, PGD Boreci.

Stanje projekta

Izvedba po letih skladno s planom GZ Križevci.

13 – PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

OB166-17-0013 IZGRADNJA PLOČNIKOV OZ. KOLESARSKE STEZE GRABE – BRANOSLAVCI – 1. faza

Namen in cilj

Kolesarska pot bi se izvajala v dveh fazah. V I. fazi je predvidena izvedba kolesarske poti na levi strani stacionaže ceste in sicer od križišča Ključarovci – Logarovci – Grabe, pa do igrišča na Grabah. Na poti je predvidena izvedba dvoslojnega asfalta v debelini 6 + 5 cm, z bankinami na vsaki strani širine minimalno 0,75m.

Glede na manjko kolesarskih poti v naši občini in zaradi večje prepoznavnosti turistične destinacije je možno kolesarsko pot možno uvrstiti v drugi prioritetni razred.

Stanje projekta

Izvedba investicije se načrtuje v letu 2026.

OB166-17-0015 REKONSTRUKCIJA JP 724 033 LOGAROVCI

Namen in cilj

Za ureditev dostopa do Gajševskega jezera in do predvidenega prostora za kampiranje na severni strani jezera, je predvidena ureditev osnovne infrastrukture, z izgradnjo ceste. Predvidena je izvedba asfaltnega cestišča v širini 3,5m dolžine 300m.

Stanje projekta

Izvedba investicije se načrtuje po letu 2029.

OB166-17-0016 REKONSTRUKCIJA JP 724 091 KOKORIČI – ILJAŠEVCI (skozi gozd)

Namen in cilj

Cilj predvidene investicije je povečati varnost in udobnost vožnje na omenjenem odseku. Obstoječi profil ceste ne prenese obstoječe prometne obremenitve, saj je širina obstoječe ceste od 3,0 m do 3,2 m. Predvideva se kompletna rekonstrukcija obstoječega spodnjega ustroja in razširitev voznega pasu na širino 4,5 m. Dolžina predvidene trase znaša 1.300 m.

Stanje projekta

Po letu 2029 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba sanacije cestišča.

OB166-17-0022 REKONSTRUKCIJA JP 724 231 V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH

Namen in cilj

Javna pot JP 724 231 poteka ob jarku v novem naselju v Križevcih. Stanje poti se iz leta v leto slabša, zato je potrebno pristopiti k sanaciji poti. Predvidena je izgradnja hodnika za pešce v nivoju cestišča minimalne širine 1,5m in vozišče širine minimalno 4,0m, odvisno od prostorskih možnostih. Predvidena dolžina posega znaša 550m in poteka od občinske stavbe do železniškega prehoda.

Na obravnavanem odseku se predvidi tudi zamenjava dotrajane meteorne kanalizacije ter vodovoda z zamenjavo hišnih priključkov.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2027.

OB166-17-0024 OBNOVA JP 724 012 V GAJŠEVCIH

Namen in cilj:

Namen investicije je sanacija in razširitev obstoječe asfaltirane ceste v naselju Gajševci, saj je obstoječa asfaltirana cesta dotrajana. Istočasno se bo obnovil obstoječi vodovod. Predvidena je rekonstrukcija in razširitev obstoječe ceste na širino 3,5m v dolžini 315m.

Stanje projekta

V letu 2020 se je izdelala projektna dokumentacija, zaradi nestrinjanja lastnika zemljišča s potekom trase ceste, ni prišlo do izvedbe projekta. V letu 2027 je predvidena izvedba investicije, v kolikor se bo dosegel dogovor z lastnikom zemljišča, na katero je potrebno poseči.

OB166-17-0026 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB R2 439

Namen in cilj:

Plačilo obveznosti po pogodbi.

Stanje projekta

Kolesarka je zgrajena.

OB166-18-0009 OBNOVA JP 724 216 KLJUČAROVCI

Namen in cilj

Javna pot JP 724216 v Ključarovcih je v naravi v makadamski izvedbi, dolžine cca 415 m. Predstavlja dostop do športnega centra Ključarovci in valilnice. Predvidena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter bankin širine 0,75m.

Stanje projekta

V letu 2028 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in sama izvedba investicije.

OB166-18-0010 OBNOVA JP 724 202 BORECI

Namen in cilj

Javna pot JP 724202 v Borecih je v naravi v makadamski izvedbi, dolžine cca 107m. Predstavlja dostop do stanovanjske hiše Boreci 48 in do njivskih površin. Predvidena je zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja, ureditev odvodnjavanja ter izvedba asfaltnega zaključnega sloja širine 3,5m ter bankin širine 0,75m.

Stanje projekta

Leta 2026 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in izvedba investicije.

OB166-18-0011 OBNOVA JP 724 091 KOKORIČI (od R2 439 do gozda)

Namen in cilj

Od državne ceste R2-439 v Kokoričih do gozda proti Iljaševcem poteka javna pot JP724091. Širina ceste je od 3,2m do 3,5m. Bankine so pogreznjene, na cestišču se pojavljajo večji posedki in udarne jame.

Predvidena je razširitev cestišča na 5,0m s prestavitvijo odvodnih jarkov ter ureditvijo bankin širine minimalno 0,75m. Predvidena dolžina ceste je 1250m.

Stanje projekta

Leta 2028 je predvidena izdelava projektne dokumentacije in pričetek obnove ceste.

OB166-19-0006 REKONSTRUKCIJA JP 724 021 LOGAROVCI (od državne ceste proti spomeniku NOB) = 1110 m

Namen in cilj

Javna pot Logarovci JP 724021 poteka od križišča na državni cesti R2-439 mimo spomenika NOB proti naselju Gajševci. Cesta je na več mestih posedena, bankine so uničene, pojavljajo se večje mrežaste razpoke. Predvidena je rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja cestišča in asfaltne prevleke. Hkrati se bo uredilo oz. obnovilo odvodnjavanje ceste.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2027 in 2028.

OB166-20-0002 OBNOVA MOSTU NA JP 724 321 (proti Bunčanom)

Namen in cilj

Obstoječi most je preozek in ne omogoča nemotenega prometa za vlačilce in kombajne. Na samih krilih mosta so se pojavile razpoke in posedki temeljev mosta. Predvidena je kompletna rušitev obstoječega mosta in izgradnja novega širšega mosta.

Stanje projekta

Projektna dokumentacija je izdelana, izvedba investicije v letu 2028.

OB166-20-0006 OBNOVA JP 724 041 V LOGAROVCIH (proti Marinič)

Namen in cilj

Predmetna cesta je dovozna cesta do ene hiše v naselju Logarovci.

Cesta je v asfaltni izvedbi. Po celotni dolžini se pojavljajo velike udarne jame in razpoke asfalta ob bankinah in na cesti.

Predlaga se, da se izvede celotna rekonstrukcija ceste, kar pomeni odstranitev asfalta, široki izkop za posteljico, nasip nove posteljice in tampona, ter nova dvoslojna asfaltna prevleka 7 + 4 cm, zaradi težkega prometa. Ob straneh se izvedejo bankine minimalne širine 0,5m. Odvodnjavanje se uredi tako, da se obnovijo že obstoječi obcestni jarki in zamenja dotrajani prepust čez cesto.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2028.

OB166-20-0008 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE LOGAROVCI – GAJŠEVCI OB LC 223 161

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja kolesarske steze Logarovci – Gajševci - FAZA 1 v dolžini 1450m. Trasa poteka od križišča na državni cesti Lukavci – Žihlava v Logarovcih do mosta čez reko Ščavnico. Trasa je predvidena deloma izven nivoja lokalne ceste po kmetijskih površinah, delno ob lokalni cesti z robniki zaradi prostorskih zmožnosti. Od križišča z državno cesto do stanovanjskih hiš je predvidena javna razsvetljava (poseljeni del trase) z izvedbo NN priključka in prestavitvijo obstoječega NN omrežja v zemljo, zaradi neposredne lokacije na predvideni trasi. Predvidena je izvedba kamnite zložbe v dolžini 60m in višine cca 1,5m zaradi bližine stanovanjske hiše. Predviden je tudi most čez obvodni kanal ob Gajševskem jezeru razpona cca 4,9m.

Stanje projekta

Izvedba investicije po letu 2029.

OB166-20-0010 OBNOVA JP 724 181 V LUKAVCIH

Namen in cilj

Predmetna cesta je dovozna cesta za Dom Lukavci in 8 hišnih številk.

Obstoječa cesta je širine 4,0m z urejenimi bankinami in urejenim odvodnjavanjem.

Cesta je glede na obremenjenost še kar v dobrem stanju, bankine so trdne, razen na lokalnih mestih posedene. Po celotni dolžini asfaltne površine se lokalno pojavljajo mrežaste in prečne razpoke. Kritičen je odsek zavoja od doma Lukavci naprej v dolžini cca 40m, ki je razpokan v celotni širini ceste.

Cesta je v celoti potrebna prenove spodnjega in zgornjega ustroja ceste s širjenjem vozne površine na 4,0 metra z 0,50 m bankinami ter sanacijo odvodnjavanja v delu od doma Lukavci naprej.

Stanje projekta

Izvedba investicije po letu 2029.

OB166-20-0021 UREDITEV JP 724 142 NA GRABAH

Namen in cilj

Predmetna cesta je dovozna cesta do dveh hiš v naselju Grabe.

Cesta je še vedno v makadamski izvedbi z odvodnjavanjem na sosednje parcele oziroma njive. Širina makadamskega cestišča je približno 2,7m. Sama cesta je dokaj vzdrževana, vendar se vsake toliko časa pojavijo kolesnice in manjše udarne jame.

Predlaga se, da se cesta ustrezno razširi, izvede asfaltno cestišče v širini 3,5m z enoslojnim asfaltom, bankinami, ter se uredi odvodnjavanje ceste preko mulde v celotni dolžini cestišča, katera bi bila speljana v bližnji jarek ob cesti.

Stanje projekta

Izvedba investicije po letu 2029.

OB166-21-0001 REKONSTRUKCIJA DELA JP 724 021 V LOGAROVCIH (od NOB spomenika proti naselju Gajševci) – veja 3

Namen in cilj

Na cesto je neposredno priključenih 15 hišnih številk, posredno pa še 5 hišnih številk. Na cesti se lokalno pojavljajo mrežaste razpoke s posedki. Ob cesti je odvodnjavanje urejeno z obcestnimi jarki in delno z meteorno kanalizacijo. Obstoječa širina ceste je od 3 do 3,2m z bankinami širine do 0,5m. V območju dolžine cca 1300m, kjer so obcestni jarki, se zaradi vse večjih gabaritov in osnih obremenitev kmetijskih strojev, bankine posedejo in robovi ceste lokalno razpokani. Na območju, kjer je odvodnjavanje urejeno z meteorno kanalizacijo so bankine v dobrem stanju, pojavljajo se lokalne razpoke. Po celotni dolžini ceste se pojavljajo linijske razpoke ceste.

Cesta je potrebna celotne prenove spodnjega in zgornjega ustroja ceste s širjenjem vozne površine na 4,0 metra z 0,75 m bankinami ter izkopom obcestnih jarkov in sanacijo uničene oz. neustrezno dimenzionirane meteorne kanalizacije. Na območju ceste je potrebno zamenjat obstoječi vodovod saj je starost obstoječega vodovoda več kot 40 let.

Stanje projekta

Izvedba investicije leta 2029.

OB166-21-0007 REKONSTRUKCIJA JP 724 234 KRIŽEVCI – novo naselje

Namen in cilj

Na ulice v novem naselju Križevec je neposredno vezanih 58 hišnih številk. Ulice se na koncih stacionaže končajo in nimajo povezovalne funkcije na druge ulice. V celotni dolžini cest se pojavljajo mrežaste razpoke vozišča teč večji posedkih na mestih kjer se je pred 18 leti vgrajevala fekalna kanalizacija.

Ceste - ulice so potrebne celotne prenove spodnjega in zgornjega ustroja ceste brez širjenja vozne površine z ureditvijo odvajanje površinskih vod s cestišča v obstoječo meteorno kanalizacijo.

Stanje projekta

Izvedba investicije leta 2026.

OB166-21-0010 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE GRABE – BRANOSLAVCI – 2. faza

Namen in cilj

V fazi projektiranja je kolesarska pot, ki bi služila kot povezava do naše turistične destinacije – Gajševskega jezera. Služila bi tudi, kot začetek povezave do Bioterme Mala nedelja.

Kolesarska pot bi se izvajala v dveh fazah. V II. fazi je predvidena izvedba kolesarske poti na desni strani stacionaže ceste in sicer od igrišča Grabe do mostu neposredno do priključka za Gajševsko jezero. Na poti je predvidena izvedba dvoslojnega asfalta v debelini 6 + 5 cm, z bankinami na vsaki strani širine minimalno 0,75m. V II. Fazi izvedbe je še predvidena izvedba nadstrešnice z klopmi, ki bi služila kot počivališče za kolesarje.

Glede na manjko kolesarskih poti v naši občini in zaradi večje prepoznavnosti turistične destinacije je možno kolesarsko pot možno uvrstiti v tretji prioritetni razred

Stanje projekta

Izvedba investicije leta 2027.

OB166-22-0003 REKONSTRUKCIJA JP 724 129 V KLJUČAROVCIH OB ŽELEZNIŠKI PROGI

Namen in cilj

Sanirala se bo dotrajana javna pot.

Stanje projekta

Izvedba investicije leta 2028.

OB166-23-0005 REKONSTRUKCIJA JP 724 232 V KRIŽEVCIH V NOVEM NASELJU

Namen in cilj

Sanirala se bo dotrajana javna pot.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2029.

OB166-23-0007 REKONSTRUKCIJA JP 724 344 STARA NOVA VAS

Namen in cilj

Rekonstruirala bi se cesta JP 724 344 v Stari Novi vasi v dolžini 180 m. Odsek, kateri bi se v celoti rekonstruiral je od križišča z regionalno cesto R1 in do križišča z javno potjo JP 724 363. Izvedla bi se kompletna rekonstrukcija posteljice, nevezane plasti in obrabne plasti oziroma enoslojnega asfalta v debelini 7 cm. Zamenjali se bodo obstoječi prepusti in sočasno se bo rekonstruiral tudi vodovod v dolžini 190 m z hišnimi priključki. Ocenjena vrednost investicije je 120.000 €.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2029.

OB166-23-0015 REKONSTRUKCIJA LC KLJUČAROVCI - GRABE

Namen in cilj

Rekonstruirala bi se lokalna cesta.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2028 in 2029.

OB166-25-0003 REKONSTRUKCIJA JP 724 221 BORECI (OD GOSTILNE ZORKO DO KAPELICE)

Namen in cilj

Rekonstruirala bo se javna pot.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2027.

OB166-25-0004 UREDITEV CESTE PROTI POKOPALIŠČU JP 724 281

Namen in cilj

Rekonstruirala SE BO JAVNA POT.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2026.

13029004 Cestna razsvetljava

OB166-23-0003 POSTAVITEV SOLARNIH SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj

V naseljih, kjer ni možnosti izgradnje javne razsvetljave, se bo uredila točkovna razsvetljava s solarnimi svetilkami na nekaj mestih v naselju.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2026 in v naslednjih letih v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

OB166-23-0006 IZGRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE

Namen in cilj

Izgradnja javne razsvetljave nasploh, kjer bo se izkazala potreba, zlasti ob rekonstrukcijah in obnovah cest, se v naslednjih letih v NRP planirajo sredstva. Prioriteta se bo določala vsako leto posebej, glede na potrebo in nujnost izvedbe investicije.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letih 2027 in 2028 v skladu z zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.

14 – GOSPODARSTVO

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

OB166-19-0001 IZGRADNJA POTI NA GAJŠEVSKEM JEZERU – 2. FAZA

Namen in cilj

Predvidena je izgradnja poti skozi gozd in po delu nasipa ob Gajševskem jezeru. Pot v večjem delu poteka skozi gozd, del pa je predviden na pilotih oz. tik ob jezeru. Projekt ne zajema mosta preko reke Ščavnice.

Stanje projekta

Izvedba investicije po letu 2029.

OB166-24-0004 LAS PROJEKTI

Namen in cilj

Izvedba projekta sofinanciranega s strani ESRR.

Stanje projekta

Izvedba projekta v letu 2026.

15 – VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

OB166-17-0033 SOFINANCIRANJE CEROP - SKLAD

Namen in cilj

Občina Križevci je v letu 2000 pristopila k izgradnji skupnega odlagališča komunalnih odpadkov v Pomurju. Po zaprtju deponije v Ljutomeru se od leta

2007 odpadki odlagajo na odlagališču v Puconcih. Sredstva, ki jih zagotavlja občina so bila namenjena za dokončanje II. faze, in sicer za mehansko obdelavo odpadkov za obdelavo in predelavo mešanih komunalnih odpadkov ter ločeno zbranih bioloških odpadkov, širitev odlagališča, izgradnjo čistilne naprave za izcedne in tehnološke odpadne vode, ureditev okolja in druga dela. Občina zasleduje cilj regijske deponije komunalnih odpadkov.

Stanje projekta

Finančna sredstva se planirajo na podlagi podpisanega Aneksa V k osnovni pogodbi, iz katerega izhaja, da je potrebno zagotoviti sredstva, katera občina na podlagi prejetih računov nakazuje Občini Puconci, ki je investitor.

OB166-17-0065 ŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV LJUTOMER

Namen in cilj

Izvedba investicije v skladu s programom.

Stanje projekta

Izvedba projekta v letu 2026.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

OB166-17-0034 KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI UPORABNIKOV

Namen in cilj

V postavko so zajeti stroški priključkov uporabnikov na kanalizacijski sistem in izvedba manjkajočih priključkov.

Stanje projekta

Ob priključitvi novih uporabnikov na kanalizacijsko omrežje je strošek občine izvedba zadnjega metra kanalizacijske cevi in izvedba vtoka na priključni jašek. Izvedba poteka sproti s priključitvijo posameznih uporabnikov.

OB166-17-0035 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – ODVAJANJE IN ČIŠČENJE

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o metodologiji o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za

uporabo javne infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je zaračunana. Občina Križevci letno z izvajalcem javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode določi višino najemnine ter namen porabe.

Stanje projekta

Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe, so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanje po objektih in napravah in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo za dejavnosti odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture

OB166-17-0036 SOFINANCIRANJE MKČN

Namen in cilj

V naseljih, kjer ne bo zgrajena javna kanalizacija, se upravičencem omogoči sofinanciranje investicije.

Stanje projekta

Občina Križevci je sprejela Pravilnik o dodelitvi finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav. S pravilnikom je določeno sofinanciranje nakupa malih čistilnih naprav velikosti do 50 PE. Upravičenci do sofinanciranja po tem pravilniku so fizične osebe s stalnim prebivališčem v občini Križevci in s prijavljenim stalnim prebivališčem v stanovanjski hiši, za katero uveljavljajo subvencijo.

OB166-17-0037 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE BERKOVCI

Namen in cilj

Naselje Berkovci spada v območje aglomeracije, zato je potrebno zgraditi fekalno kanalizacijo v naselju.

Stanje projekta

Predvideno po letu 2029.

OB166-17-0038 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DO STANOVANJSKEGA BLOKA V LOGAROVCIH

Namen in cilj

Na območju vasi Logarovci ob regionalni cesti R2-439, je predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja s priključitvijo na SČN Ljutomer. Kanalizacija bi se gradila sočasno z izgradnjo ceste R2 439 skozi naselje Logarovci.

Stanje projekta

Predvideno po letu 2029.

16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

OB166-17-0041 SANACIJA VODOVODA KLJUČAROVCI - BERKOVCI

Namen in cilj

Obstoječi vodovod je deloma iz azbestno cementnih cevi, delno pa je profil cevi neustrezen za požarno varnost, dotrajan. S sanacijo oz. zamenjavo obstoječih vodovodnih cevi se bo izboljšala oskrba s pitno vodo, zagotovila se bo požarna varnost ter zmanjšale vodne izgube na omrežju.

Stanje projekta

Izvedba je prilagojena rekonstrukciji državne ceste R2-439 in se bo izvajala sočasno, predvidoma po letu 2029.

OB166-17-0046 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI – OSKRBA S PITNO VODO

Namen in cilj

V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, 87/2012 in 109/2012) je občina dolžna svoje premoženje redno vzdrževati. Najemnina za uporabo javne infrastrukture kot namenski prihodek se uporablja za investicije in investicijska vzdrževalna dela na tisti javni infrastrukturi, za katero je

zaračunana. Občina Križevci letno z izvajalcem javne službe odvajanja komunalne in padavinske vode določi najemnino ter namen porabe.

Stanje projekta

Na podlagi Poslovno finančnega načrta izvajalca javne službe za leto 2019 Javnega podjetja Prlekija d.o.o. so sredstva namenjena za občasno investicijsko vzdrževanje po objektih in napravah in za nadomestitvene in obnovitvene investicije v infrastrukturo na dejavnosti oskrbe s pitno vodo. Občina je dolžna vsako leto zagotavljati sredstva za vzdrževanje gospodarske javne infrastrukture.

OB166-20-0005 IZGRADNJA VODOVODA V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH (90-134, 120-130 IN 104-118)

Namen in cilj

Menjavanje vodovodnega omrežja, zaradi dotrajanosti cevi. Vodovod je bil zgrajen leta 1973. Na nekaterih odsekih je še vodovod z azbestnimi cevmi, katere se tudi morajo zamenjati.

Stanje projekta

Izvedba investicije leta 2026 in 2028.

OB166-20-0009 OBNOVA VODOVODA V BORECIH

Namen:

Starost obstoječega vodovoda je cca 45 let, dimenzije DN40, kar več ne zadošča za navezovanje novih uporabnikov. Na območju sta predvideni dve novogradnji in navezava ene obstoječe stanovanjske hiše.

Predvidena je izvedba hidrantnega voda dimenzije DN110 iz PEHD materiala v dolžini cc. 290m.

Stanje:

Investicija se izvede v letu 2027.

OB166-21-0011 REKONSTRUKCIJA VODOVODA V KRIŽEVCIH, HŠ. 41-64A

Namen:

Menjavanje vodovodnega omrežja, zaradi dotrajanosti cevi. Vodovod je bil zgrajen leta 1973. Na nekaterih odsekih je še vodovod z azbestnimi cevmi, katere se tudi morajo zamenjati.

Stanje:

Izvedba investicije leta 2026.

OB166-21-0012 REKONSTRUKCIJA VODOVODA V ILJAŠEVCIH, HŠ. 1-5A

Namen:

Menjavanje vodovodnega omrežja, zaradi dotrajanosti cevi. Vodovod je bil zgrajen leta 1973. Na nekaterih odsekih je še vodovod z azbestnimi cevmi, katere se tudi morajo zamenjati.

Stanje:

Izvedba investicije leta 2026.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

OB166-17-0050 UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE

Namen in cilj

Pred mrliško vežico je predvidena izvedba nadstreška in sanacija stavbnega pohištva v sami vežici. V letu 2022 je bila izdelana projektna dokumentacija.

Stanje projekta

V letu 2029 se bo pristopilo k izvedbi investicije.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ

Namen in cilj

Gre za gospodarno ravnanje s premoženjem Občine Križevci, katero mora biti ustrezno vzdrževano. Planirajo se vzdrževalna dela v stanovanjih,..

Stanje projekta

Tekoče vzdrževanje stanovanj.

18 – KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1803 Programi v kulturi

18039005 Drugi programi v kulturi

OB166-17-0062 IZGRADNJA KULTURNEGA IN MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA

Namen in cilj

Pridobitev večnamenskih prostorov za društva, občane, vse starostne populacije, osebe s posebnimi potrebami. Razvijala se bo društvena dejavnost, saj bodo prostori na voljo več društvom. Ureditev turistične pisarne – TIC in prostora za prodajo lokalno pridelanih izdelkov.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2029.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

OB166-22-0002 REKONSTRUKCIJA TELOVADNICE PRI OŠ KRIŽEVCI

Namen in cilj

Rekonstrukcija obstoječe telovadnice pri OŠ Križevci ter dograditev le te.

Stanje projekta

Dokončanje projekta v letu 2026. Gradnja zaključena v letu 2025. Sledi urejanje dokumentacije in uporabno dovoljenje.

OB166-25-0001 UREDITEV ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN PRI OŠ KRIŽEVCI

Namen in cilj

Zgraditi atletsko stezo in urediti zunanje površine pri OŠ Križevci. V letu 2026 prijava na razpis.

Stanje projekta

Izvedba investicije v letu 2027.

19 – IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

OB166-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU

Namen in cilj

V letu 2026 se planirajo investicijsko vzdrževalna dela.

Stanje projekta

Izvedba v letu 2026.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

OB166-17-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI

Namen in cilj

Izvedba investicijsko vzdrževalnih del.

Stanje projekta

Izvedba v letu 2026 in naprej.

OB166-25-0002 PRIZIDAVA OŠ CVETKA GOLARJA LJUTOMER

Namen in cilj

V letu 2025 je bila oddana prijavnica za sofinanciranje investicije na Ministrstvo za izobraževanje.

Stanje projekta

Izvedba v letih 2027-2029.

Proračun občine Križevci za leto 2026

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2026 - 2029

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2026	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Po L. 2029
--- Nedoločen proračunski uporabnik				**5.946.431**	**1.105.744**	**2.257.075**	**1.618.829**	**2.202.550**	**1.643.035**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**54.250**	**5.250**	**25.400**	**152.500**	**5.500**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**54.250**	**5.250**	**25.400**	**152.500**	**5.500**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**54.250**	**5.250**	**25.400**	**152.500**	**5.500**	**0**
OB166-17-0001 NAKUP RAČUNALNIKOV IN OPREME - OBČINSKA UPRAVA	**0**	01.01.2017	31.12.2029	18.285	1.500	1.500	1.500	1.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*18.285*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*0*
OB166-17-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH ZGRADB IN PROSTOROV	**0**	01.01.2017	31.12.2028	24.565	3.000	3.000	150.000	3.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.565*	*3.000*	*3.000*	*150.000*	*3.000*	*0*
OB166-17-0061 NABAVA OPREME - MIR	**0**	01.01.2017	31.12.2028	10.400	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-19-0013 NAKUP SLUŽBENEGA VOZILA	**0**	01.01.2027	31.12.2027	0	0	19.900	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*19.900*	*0*	*0*	*0*
OB166-24-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME-MOST	**0**	01.01.2025	31.12.2029	1.000	750	1.000	1.000	1.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.000*	*750*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**567.600**	**119.300**	**121.300**	**121.300**	**96.300**	**10.000**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**567.600**	**119.300**	**121.300**	**121.300**	**96.300**	**10.000**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**33.900**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**0**
OB166-17-0003 SOFINANCIRANJE NABAVE OPREME CIVILNE ZAŠČITE	**0**	01.01.2019	31.12.2029	33.900	3.500	3.500	3.500	3.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*33.900*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**533.700**	**115.800**	**117.800**	**117.800**	**92.800**	**10.000**
OB166-17-0004 OBLIKOVANJE SKLADA ZA NABAVO OPREME ZAŠČITE IN REŠEVANJA	**0**	01.01.2017	31.12.2029	105.300	23.000	25.000	25.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*105.300*	*23.000*	*25.000*	*25.000*	*0*	*0*
OB166-17-0005 SOFINANCIRANJE OBNOVE VEČNAMENSKIH ZGRADB SKUPNEGA POMENA	**0**	01.01.2017	31.12.2030	90.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*90.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB166-17-0006 SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKIH VOZIL IN OPREME	**0**	01.01.2017	31.12.2029	218.400	22.800	22.800	22.800	22.800	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*218.400*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*22.800*	*0*
OB166-23-0012 SOFINANCIRANJE ZAMENJAVE DOTRAJANIH GASILSKIH VOZIL	**0**	01.01.2024	31.12.2029	120.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*120.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2026	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Po L. 2029
									v EUR
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.504.920**	**518.100**	**963.000**	**1.015.370**	**640.850**	**820.035**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.504.920**	**518.100**	**963.000**	**1.015.370**	**640.850**	**820.035**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**1.243.400**	**508.100**	**913.000**	**970.370**	**640.850**	**820.035**
OB166-17-0013 IZGRADNJA PLOČNIKOV OZ. KOLESARSKE STEZE GRABE-BRANOSLAVCI-1. faza	**0**	01.01.2025	31.12.2026	0	290.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*290.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-17-0015 REKONSTRUKCIJA JP 724 033 LOGAROVCI	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	42.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*42.000*
OB166-17-0016 REKONSTRUKCIJA JP 724 091 KOKORIČI - ILJAŠEVCI (skozi gozd)	**250.000**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	250.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*250.000*
OB166-17-0022 REKONSTRUKCIJA JP 724 231 V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH	**0**	01.01.2027	31.12.2027	0	0	403.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*403.000*	*0*	*0*	*0*
OB166-17-0024 OBNOVA JP 724 012 V GAJŠEVCIH	**0**	01.01.2027	31.12.2027	0	0	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
OB166-17-0026 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE OB R2-439	**0**	01.01.2022	31.12.2026	1.243.400	98.100	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.243.400*	*98.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-18-0009 OBNOVA JP 724 216 KLJUČAROVCI	**0**	01.01.2028	31.12.2028	0	0	0	64.060	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*64.060*	*0*	*0*
OB166-18-0010 OBNOVA JP 724 202 BORECI	**23.000**	01.01.2026	31.12.2026	0	23.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-18-0011 OBNOVA JP 724 091 KOKORIČI (od R2 439 do gozda)	**250.000**	01.01.2028	31.12.2028	0	0	0	250.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*250.000*	*0*	*0*
OB166-19-0006 REKONSTRUKCIJA JP 724 021 LOGAROVCI (od državne ceste proti spomeniku NOB) = 1110 m-veja 1	**0**	01.01.2027	31.12.2028	0	0	220.000	135.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*220.000*	*135.000*	*0*	*0*
OB166-20-0002 OBNOVA MOSTU NA JP 724 321 (proti Bunčanom)	**0**	01.01.2028	31.12.2028	0	0	0	102.660	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*102.660*	*0*	*0*
OB166-20-0006 OBNOVA JP 724 041 V LOGAROVCIH (proti Marinič)	**0**	01.01.2028	31.12.2028	0	0	0	118.950	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*118.950*	*0*	*0*
OB166-20-0008 IZGRADNJA KOLESARSKE STEZE LOGAROVCI-GAJŠEVCI OB LC 223 161	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	369.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*369.000*
OB166-20-0010 OBNOVA JP 724 181 V LUKAVCIH	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	139.035
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*139.035*
OB166-20-0021 UREDITEV JP 724 142 NA GRABAH	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2026	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	v EUR Po L. 2029
OB166-21-0001	REKONSTRUKCIJA DELA JP 724 021 V LOGAROVCIH (od NOB spomenika proti naselju Gajševci)-veja 3	0	01.01.2029	31.12.2029	0	0	0	0	190.850	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*190.850*	*0*
OB166-21-0007	REKONSTRUKCIJA JP 724 234 KRIŽEVCI-novo naselje	0	01.01.2026	31.12.2026	0	60.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-21-0010	IZGRADNJA PLOČNIKOV OZ. KOLESARSKE STEZE GRABE-BRANOSLAVCI-2. faza	0	01.01.2027	31.12.2027	0	0	115.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*115.000*	*0*	*0*	*0*
OB166-22-0003	OBNOVA JP 724 219 KLJUČAROVCI ob železniški progi	0	01.01.2028	31.12.2028	0	0	0	49.700	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*49.700*	*0*	*0*
OB166-23-0005	REKONSTRUKCIJA JP 724 232 V KRIŽEVCIH V NOVEM NASELJU	0	01.01.2029	31.12.2029	0	0	0	0	80.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*80.000*	*0*
OB166-23-0007	REKONSTRUKCIJA JP 724 344 STARA NOVA VAS	0	01.01.2029	31.12.2029	0	0	0	0	120.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*
OB166-23-0015	REKONSTRUKCIJA LC 322 152 GRABE	0	01.01.2028	31.12.2029	0	0	0	250.000	250.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*250.000*	*250.000*	*0*
OB166-25-0003	REKONSTRUKCIJA JP 724 221 BORECI (od Gostilne Zorko do kapelice)	95.000	01.01.2027	31.12.2027	0	0	95.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*
OB166-25-0004	UREDITEV CESTE PROTI POKOPALIŠČU LC 724 281	37.000	01.01.2026	31.12.2026	0	37.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029003	**Urejanje cestnega prometa**				**150.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB166-23-0014	TURISTIČNA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA	0	01.01.2023	31.12.2025	122.500	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*122.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-24-0002	OBČINSKA CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	0	01.01.2024	31.12.2025	28.000	0	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*19.600*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*8.400*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004	**Cestna razsvetljava**				**111.020**	**10.000**	**50.000**	**45.000**	**0**	**0**
OB166-20-0003	ZAMENJAVA SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE Z LED TEHNOLOGIJO	0	01.01.2020	31.12.2024	81.020	0	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*81.020*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-23-0003	POSTAVITEV SOLARNIH SVETILK JAVNE RAZSVETLJAVE	0	01.01.2023	31.12.2030	30.000	10.000	10.000	5.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*30.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*0*	*0*
OB166-23-0006	IZGRANJA JAVNE RAZSVETLJAVE	0	01.01.2023	31.12.2028	0	0	40.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2026	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Po L. 2029
									v EUR
14 GOSPODARSTVO				**91.916**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**91.916**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**91.916**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
OB166-19-0001 IZGRADNJA POTI NA GAJŠEVSKEM JEZERU 2. FAZA	**300.000**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	300.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*300.000*
OB166-24-0001 ZDRAVA PRLEKIJA;akronim:PrLEKija	**0**	01.01.2025	31.12.2025	81.546	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*13.017*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.462*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*52.067*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-24-0003 Projekt INTERREG SI-AT	**0**	01.01.2025	31.12.2025	10.370	0	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*8.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-24-0004 LAS PROJEKTI	**0**	01.01.2026	31.12.2026	0	10.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**595.010**	**67.200**	**339.000**	**129.000**	**103.000**	**478.000**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**595.010**	**67.200**	**339.000**	**129.000**	**103.000**	**478.000**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**276.710**	**28.200**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
OB166-17-0033 SOFINANCIRANJE CEROP - SKLAD	**0**	01.01.2017	31.12.2030	264.380	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*264.380*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
OB166-17-0065 ŠIRITEV ZBIRNEGA CENTRA ODPADKOV LJUTOMER	**0**	01.01.2021	31.12.2026	12.330	3.200	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.330*	*3.200*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**318.300**	**39.000**	**314.000**	**104.000**	**78.000**	**453.000**
OB166-17-0034 KANALIZACIJSKI PRIKLJUČKI UPORABNIKOV	**0**	01.01.2017	31.12.2028	39.300	1.000	1.000	1.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*39.300*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
OB166-17-0035 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI-ODVAJANJE IN ČIŠČENJE	**0**	01.01.2019	31.12.2028	258.000	35.000	310.000	100.000	75.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*258.000*	*35.000*	*310.000*	*100.000*	*75.000*	*0*
OB166-17-0036 SOFINANCIRANJE MKČN	**0**	01.01.2019	31.12.2030	21.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
OB166-17-0037 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE BERKOVCI	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	350.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*350.000*
OB166-17-0038 IZGRADNJA FEKALNE KANALIZACIJE DO STANOVANJSKEGA BLOKA V LOGAROVCIH	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	100.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2026	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Po L. 2029
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**671.615**	**161.000**	**145.000**	**95.000**	**195.000**	**20.000**
1603 Komunalna dejavnost				**492.115**	**146.000**	**130.000**	**80.000**	**180.000**	**20.000**
16039001 Oskrba z vodo				**492.115**	**146.000**	**130.000**	**80.000**	**30.000**	**20.000**
OB166-17-0041 SANACIJA VODOVODA KLJUČAROVCI-BERKOVCI	**0**	01.01.2030	31.12.2030	0	0	0	0	0	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*
OB166-17-0046 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GJI- OSKRBA S PITNO VODO	**0**	01.01.2017	31.12.2029	264.000	65.000	30.000	30.000	30.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*264.000*	*65.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
OB166-20-0005 IZGRADNJA VODOVODA V NOVEM NASELJU V KRIŽEVCIH (90-134, 120-130 in 104-118)	**0**	01.01.2020	31.12.2028	133.765	30.000	0	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*133.765*	*30.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
OB166-20-0009 OBNOVA VODOVODA V BORECIH	**0**	01.01.2027	31.12.2027	0	0	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
OB166-21-0011 REKONSTRUKCIJA VODOVODA V KRIŽEVCIH, HŠ. 41-64 a	**0**	01.01.2022	31.12.2026	64.350	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*64.350*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-21-0012 REKONSTRUKCIJA VODOVODA V ILJAŠEVCIH, hš. 1-5a	**0**	01.01.2023	31.12.2026	30.000	26.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.000*	*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**
OB166-17-0050 UREDITEV MRLIŠKE VEŽICE V KRIŽEVCIH	**0**	01.01.2029	31.12.2029	0	0	0	0	150.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**179.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju				**179.500**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
OB166-17-0039 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE STANOVANJ	**0**	01.01.2018	31.12.2029	179.500	15.000	15.000	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*179.500*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**108.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**108.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**108.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB166-23-0004 REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA ZD LJUTOMER	**0**	01.01.2023	31.12.2025	108.762	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*108.762*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**2.069.058**	**203.294**	**591.965**	**0**	**1.000.000**	**0**
1803 Programi v kulturi				**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
18039005 Drugi programi v kulturi				**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**
OB166-17-0062 IZGRADNJA KULTURNEGA IN MEDGENERACIJSKEGA SREDIŠČA	**0**	01.01.2026	31.12.2026	0	0	0	0	1.000.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2026	Leto 2026	Leto 2027	Leto 2028	Leto 2029	Po L. 2029
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**2.069.058**	**203.294**	**591.965**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**2.069.058**	**203.294**	**591.965**	**0**	**0**	**0**
OB166-22-0002 REKONSTRUKCIJA TELOVADNICE PRI OŠ KRIŽEVCI	**2.564.317**	01.01.2024	31.12.2027	2.069.058	203.294	291.965	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*1.000.000*	*200.000*	*291.965*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.069.058*	*3.294*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB166-25-0001 UREDITEV ZUNANJIH ŠPORTNIH POVRŠIN PRI OŠ KRIŽEVCI	**0**	01.01.2027	31.12.2027	0	0	300.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**283.300**	**21.600**	**71.409**	**105.659**	**161.900**	**15.000**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**90.800**	**11.600**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
19029001 Vrtci				**90.800**	**11.600**	**55.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
OB166-17-0059 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V VRTCU	**0**	01.01.2020	31.12.2030	90.800	11.600	55.000	5.000	5.000	5.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*90.800*	*11.600*	*55.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**192.500**	**10.000**	**16.409**	**100.659**	**156.900**	**10.000**
19039001 Osnovno šolstvo				**192.500**	**10.000**	**16.409**	**100.659**	**156.900**	**10.000**
OB166-17-0060 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE V OŠ KRIŽEVCI	**0**	01.01.2020	31.12.2030	192.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*192.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB166-25-0002 PRIZIDAVA OSNOVNE ŠOLE CVETKA GOLARJA LJUTOMER	**3.849.219**	01.01.2026	31.12.2029	0	0	6.409	90.659	146.900	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*6.409*	*90.659*	*146.900*	*0*

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

Skupaj NRP:		**5.946.431**	**1.105.744**	**2.257.075**	**1.618.829**	**2.202.550**	**1.643.035**
PV-EU	PV - EU sredstva	52.067	0	0	0	0	0
PV-LS	PV - Lastna proračunska sredstva	4.747.947	882.744	1.840.109	1.593.829	2.202.550	1.643.035
PV-TDP	PV - Transfer iz državnega proračuna	1.146.417	223.000	416.965	25.000	0	0
Skupaj PV - Proračunski viri		**5.946.431**	**1.105.744**	**2.257.075**	**1.618.829**	**2.202.550**	**1.643.035**

predlog

Na podlagi 42., 43. in 44. člena Zakona o javnih uslužbencih ZJU – UPB3 (Uradni list RS, št. 56/2002, 110/2002 – ZT-B, 2/2004-ZSS-1, 23/2005 – Odl. US, 75/2005 – Odl. US, 113/2005, 21/2006- Ol. US, 23/2006 –Skl. US, 62/2006 – Skl. US, 68/2006 – ZSPJS-F, 131/2006 – Odl. US, 11/2007-Skl. US, 33/2007, 69/2008 – ZTFI-A, 69/2008- ZZavar-E, 65/2008, 40/2012-ZUJF, 158/20 – ZintPK-C, 203/20 - **ZIUPOPDVE, 202/21 – odl. US, 3/22 – ZDeb, 141/2022-ziks-1h, 23/25-ZJU-1**) je sprejet

KADROVSKI NAČRT
OBČINSKE UPRAVE OBČINE KRIŽEVCI
ZA LET0 2026

	Število zaposlenih na dan 31. december 2025	Predvideno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za leto 2026	Predvideno število zaposlenih na dan 31. december 2027	Predvideno število zaposlenih na dan 31. december 2028
FUNKCIONARJI	1	1	1	1
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE	1	1	1	1
ZAPOSLENI ZA NEDOLOČEN ČAS				
I. tarifni razred	0	0	0	0
II. tarifni razred	0	0	0	0
III. tarifni razred	2	2	2	2
IV. tarifni razred	0	0	0	0
V. tarifni razred	2	2	2	2
VI. tarifni razred	2	2	2	2
VII/1 in VII/2 tarifni razred	0	0	0	0
SKUPAJ	**8**	**8**	**8**	**8**

OBRAZLOŽITEV:

Sklepanje delovnih razmerij in upravljanje s kadrovskimi viri na občinski ravni poteka v skladu s kadrovskim načrtom, ki se pripravlja in sprejema na podlagi 42. do 45. člena Zakona o javnih uslužbencih. S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenih na dan 31.12. preteklega leta, dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za tekoče leto in predlog dovoljenega števila zaposlenih za naslednji dve proračunski leti. V skladu s 44. členom istega zakona sprejme predstojnik (župan) kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

V skladu s Pravilnikom o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/2006, 83/2006, 70/2007 in 96/2009) je kadrovski načrt sestavljen iz tabelarnega dela, pripravljenega na predpisanem obrazcu, in obrazložitve.

Število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (župan) ob pripravi proračuna.

Dovoljeno število zaposlenih v skladu z zgoraj navedenim pravilnikom vsebuje:
- število funkcionarjev,
- število zaposlenih za določen čas po 72. členu Zakona o javnih uslužbencih,
- število zaposlenih za nedoločen čas,
- število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence

V obrazložitvi kadrovskega načrta se navedejo razlogi za predlagane spremembe v skupnem številu zaposlenih ali zaradi prerazporeditve javnih uslužbencev na druga delovna mesta.

V letu 2025 je bil zaposlen župan za poln delovni čas in 7 uslužbencev za nedoločen čas.

Kadrovski načrt za leto 2026 predvideva enako število zaposlitev.
Predvideno število zaposlenih je razvidno iz tabele.

Med proračunskim obdobjem se kadrovski načrt lahko spremeni, če pride do trajnega ali začasnega povečanja obsega dela, ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev in so zagotovljena finančna sredstva za nove zaposlitve.

Kadrovski načrt se lahko spremeni v okviru tarifnih razredov zaradi morebitnih prestrukturiranj delovnih mest, pridobitve višje izobrazbe že zaposlenih javnih uslužbencev, katerih izobraževanje je v interesu delodajalca in premestitve.

Številka:
Datum:

Predlagatelj:
Občina Križevci
Branko Slavinec
župan

OBČINA KRIŽEVCI
Občinski svet

Številka:4100-0001/2025-
Datum:

SKLEP O SPREJEMU

LETNEGA PROGRAMA RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ZA LETO 2026

Razpolaganje s finančnim premoženjem občine urejata Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US in 18/23 – ZDU-10)) in Uredba o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 123/03, 140/06, 95/07, 55/09 – odl. US in 38/10 – ZUKN).

Občinsko finančno premoženja so po 2. stavku 1. odstavka 67. člena Zakona o javnih financah:
-denarna sredstva
-terjatve
-dolžniški vrednostni papirji
-delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe (kapitalske naložbe)

Pojem razpolaganja zajema prodajo, menjavo in druge pravne posle s katerimi se lastninska pravica na premoženju prenese na drugo pravno ali fizično osebo. Razpolaganje s finančnim premoženjem se lahko izvede, če je:
a) predmet prodaje (oz. menjave) vključen v sprejeti letni načrt razpolaganja s finančnim premoženjem;
b) imenovana komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje (oz. menjave) premoženja (komisijo imenuje župan);
c) sprejet posamezni program prodaje (oz. menjave).

Letni program razpolaganja s finančnim premoženjem občine na podlagi 13. in 80. č člena Zakona o javnih financah sprejme občinski svet na predlog župana v postopku sprejemanja predloga občinskega proračuna. Občinski svet lahko na predlog župana med izvrševanjem proračuna letni program razpolaganja spremeni ali dopolni. V letnem programu se navede seznam finančnega premoženja, katerega prodaja oz. menjava se predlaga (npr. pri kapitalskih naložbah se navede odstotni delež, ki se prodaja oz. menja).

V letu 2026 Občina Križevci ne načrtuje razpolaganja s finančnim premoženjem.

Predlagatelj:
Župan občine Križevci
Branko Slavinec

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE KRIŽEVCI V LETU 2026

Na podlagi 19. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 5. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/2018), 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 10/2018), je Občinski svet Občine Križevci na ___. redni seji, dne _____ sprejel

SKLEP O NAČRTU RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE KRIŽEVCI

1.

S tem sklepom se določi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci v letu 2026.

2.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2026 vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

3.
Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Križevci za leto 2026 se načrtuje v vrednosti 5.000,00 EUR razpoložljivih proračunskih sredstev in vključuje nepremičnine v prilogi 1.

V letu 2026 ne načrtujemo prodaje nepremičnin.

4.

Priloga iz prejšnjega člena tega sklepa je sestavni del tega sklepa.

5.

Ta sklep začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2026.

Številka:

Datum:

župan Občine Križevci

Branko Slavinec

PRILOGA 1

NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

ŠTEVILKA	PARC. ŠT.	K.O.	POVRŠINA/M^2	VRSTA NEPREMIČNINE	PREDVIDENA KUPNINA V EUR	EKONOMSKA UTEMELJENOST
1	**Več parc. št.**	**Ključarovci, Kokoriči**		**ZEMLJIŠČE**	**5.000,00**	**ZA UREDITEV LASTNINSKEGA STANJA CEST – PO NEPREMIČNINAH POTEKAJO KATEGORIZIRANE OBČINSKE CESTE**

Občina Križevci lahko skladno z zakonom, ki ureja stvarno premoženje države in samoupravnih lokalnih skupnosti, izjemoma izvede postopek pridobivanja stvarnega premoženja za potrebe delovanja upravljavcev s stvarnim premoženjem, čeprav tako ravnanje ni predvideno v veljavnem načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem, v višini največ 10% skupne vrednosti načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Številka:

Datum:

Branko Slavinec, župan

OBRAZLOŽITEV:

Pridobivanje, razpolaganje in upravljanje s stvarnim premoženjem države ter načela in postopke pridobivanja, razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, urejata in predpisujeta Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti – ZSPDSLS (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/2018) in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) – v nadaljevanju: Uredba.

V skladu z 24. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in 5. členom Uredbe je potrebno potrditi Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za posamezno leto in je dokument, ki ga predloži župan Občinskemu svetu pri predlogu Odloka o proračunu občine.

Vsebina Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem:

1. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje:

- načrt pridobivanja nepremičnega premoženja

- načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem

2. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem vsebuje:

- načrt pridobivanja premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR

- načrt razpolaganja s premičnim premoženjem v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR

Občinski svet Občine Križevci prosimo, da predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Križevci za leto 2026 obravnava in potrdi. Načrta ravnanja s premičnim premoženjem ne predlagamo, saj se ne predvideva nakup premičnega premoženja v posamični vrednosti nad 10.000,00 EUR.

Pripravila:

mag. Lidija Domanjko

Branko Slavinec

ŽUPAN

OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 110/11-ZDIU12, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl. US), Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 24. člena Statuta Občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) je Občinski svet Občine Križevci na svoji 5. izredni seji dne 5.1.2026 sprejel naslednji

SKLEP

1. Potrdi se novelacija št. 1 za Investicijski program (IP) za investicijski projekt: Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci, ki ga je izdelal ENERGO – MAKS energija d.o.o., Škalce 1h, 3210 Slovenske Konjice, december 2025.

2. Naložba bo ustrezno uvrščena v Načrt razvojnih programov Občine Križevci.

3. Potrdi se izvedba investicije.

4. Vrednost investicije po stalnih/tekočih cenah z vključenim DDV znaša 2.564.316,99 EUR. Dela so se izvajala skladno s časovnim načrtom od maj 2024 – november 2025. Pridobitev uporabnega dovoljenja se planira prav tako v skladu s časovnim načrtom v februarju 2026.

5. Vire za financiranje zagotavljajo:

Viri financiranja	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Skupaj v €**	**v % skupaj**
MGTŠ od 2024 do 2025 – odločba št.: 4300-10/2024/1, z dne 23.09.2024	29.766,00	970.234,00	0,00	0,00	1.000.000,00	39,00
Občina Križevci – lastna sredstva	917,00	1.560.105,99	3.294,00	0,00	1.564.316,99	61,00
Skupaj	**30.683,00**	**2.530.339,99**	**3.294,00**	**0,00**	**2.564.316,99**	**100,00**
MGTŠ od 2024 do 2025 – odločba št.: 4300-10/2024/1, z dne 23.09.2024	29.766,00	970.234,00	0,00	0,00	1.000.000,00	39,00
MVI od 2026 do 2027	0,00	0,00	200.000,00	291.965,13	491.965,13	19,18
Občina Križevci - skupaj z vračilom občini v letih 2026 in 2027	917,00	1.560.105,99	-196.706,00	-291.965,13	1.072.351,86	41,82
Skupaj	**30.683,00**	**2.530.339,99**	**3.294,00**	**0,00**	**2.564.316,99**	**100,00**

OBČINA KRIŽEVCI
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

6. Ta sklep velja takoj.

Številka:
Datum: 5.1.2026

Ime in priimek odgovorne osebe:

Branko Slavinec, župan Občine Križevci

REPUBLIKA SLOVENIJA **MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT** REPUBLIKA SLOVENIJA **MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**	OBČINA KRIŽEVCI

NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA Z ELEMENTI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI – Novelacija IP z elementi ŠI

Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci

DECEMBER, 2025

Ime in sedež naročnika:	**Občina Križevci** **Križevci pri Ljutomeru 11** **9242 Križevci pri Ljutomeru**
Objekt in predmet investicije:	**Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci**
Vrsta dokumenta:	**NOVELACIJA INVESTICIJSKEGA PROGRAMA Z ELEMENTI ŠTUDIJE IZVEDLJIVOSTI**
Odgovorni vodja projekta naročnika:	**Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan**
Številka projekta:	**012_IP/2024_Novelacija**
Izdelovalec dokumenta:	**ENERGO-MAKS energija, d.o.o.** **Škalce 1h** **3210 Slovenske Konjice**

Izdelovalec dokumenta:
ENERGO-MAKS energija, d.o.o.
Škalce 1h
3210 Slovenske Konjice

direktor podjetja ENERGO-MAKS d.o.o.
dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž.

M.P.

ENERGO-MAKS d.o.o.
Škalce 1h, 3210 Slovenske Konjice
GSM: 041/696 791, ID št.: SI52484068

_____

Odgovorna oseba izdelovalca dokumenta:
dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž.
v sodelovanju s strokovnimi delavci naročnika

Datum izdelave: **DECEMBER, 2025**

VSEBINA:

1 UVOD 6

2 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO INVESTITORJA, IZDELOVALCEV INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE TER POVZETKOM DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 7

2.1 Uvodno pojasnilo 7

2.2 Predstavitev investitorjev in odgovornih oseb 8

2.2.1 Investitor - naročnik in financer 8

2.3 Predstavitev upravljavca investicije 8

2.4 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije 8

2.5 Povzetek novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, vključno z navedbo namena in ciljev investicijskega projekta ter s pojasnili poteka aktivnosti 9

2.6 Opredelitev vrste investicije 10

3 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA IN NOVELACIJE INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 11

3.1 Povzetek investicijskega programa 11
3.1.1 Opredelitev ciljev investicije 11
3.1.2 Spisek strokovnih podlag 12
3.1.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 13
3.1.4 Izbor optimalne variante 14
3.1.5 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta 15
3.1.6 Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije 15
3.1.7 Način postopka izbire izvajalca 16
3.1.8 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo 16
3.1.9 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta 17

3.2 Povzetek novelacije investicijskega programa 18
3.2.1. Prikaz novelirane ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo 18
3.2.2. Zbirni prikaz noveliranih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta 18
3.2.3. Terminski plan 19

4 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU, IZDELOVALCIH INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN PRIHODNJEM UPRAVLJALCU Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 20

4.1 Predstavitev investitorja – naročnika in financerja 20

4.2 Predstavitev bodočega upravljavca predmeta investicije 22

4.3 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije 22

5 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 24

5.1 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika 24

5.2 Analiza potreb z vidika predmeta investiranja 27

5.3 Pomurska regija 29

5.4 Analiza demografskih potreb v Občini Križevci 30

5.5 Opis športnih dejavnosti na področju Občine Križevci 33

5.6 Analiza tržnih možnosti 33

5.7 Analiza potreb širše družbe in analiza konkurence 33

5.8 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti 34

6 TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL 37

6.1 Opis namembnosti projekta 37

6.2 Analiza aktivnosti v obstoječi telovadnici in opis aktivnosti v novi telovadnici 37

6.3 Lokacija objekta, prometna in zunanja ureditev 38

6.4 Programsko funkcionalna zasnova in gabariti 38

5.3.1. Prikaz površin investicije 40

6.5 Tehnična zasnova investicije 43

6.6 Tehnični opis izvedbe 44

6.7 Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način pristojnosti med delovanjem objekta 50

6.8 Opis obratovanja in delovanja objekta 50

7 ANALIZA ZAPOSLENIH ZA VARIANTO »Z« INVESTICIJO GLEDE NA VARIANTO »BREZ« INVESTICIJE 51

8 OCENA VLAGANJ PO STALNIH/TEKOČIH CENAH 52

8.1 Ocena stroškov investicije po stalnih/tekočih cenah 52

9 ANALIZA LOKACIJE 57

9.1 Makro lokacija 57

9.2 Mikro Lokacija 57

10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA OKOLJE 59

11 ČASOVNI NAČRT IZVEDBE INVESTICIJE 62

11.1 Analiza izvedljivosti 64

12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH/STALNIH CENAH PO DINAMIKI IN VIRIH FINANCIRANJA 65

13 PROJEKCIJE PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA PO VZPOSTAVITVI DELOVANJA INVESTICIJE ZA OBDOBJE EKONOMSKE DOBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA TER JAVNIH KORISTI V EKONOMSKI DOBI INVESTICIJE 66

13.1 Ocena prihodkov investicije 66

13.2 Ocena odhodkov investicije 66

13.3 Ocenjevanje javnih koristi investicije 67

14 PRESOJA UPRAVIČENOSTI IZVEDBE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN ANALIZE V EKONOMSKI DOBI Z IZDELAVO FINANČNE IN EKONOMSKE OCENE TER IZRAČUNOM FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV 69

14.1 Izhodišča in predpostavke pri izračunih 69

14.2 Finančna analiza s finančnimi kazalniki 69

14.3 Ekonomska analiza z ekonomskimi kazalniki 71

15 ANALIZA TVEGANJ IN OBČUTLJIVOSTI INVESTICIJ 72

15.1 Analiza tveganj 72

15.2 Analiza občutljivosti investicije 77

16 PREDSTAVITEV IN RAZLAGA REZULTATOV 78

1 Uvod

Želja Občine Križevci je bila rekonstruirati telovadnico pri OŠ Križevci, ki se nahaja na naslovu Križevci pri Ljutomeru 16b, 9242 Križevci pri Ljutomeru. Občini je uspelo telovadnico v celoti rekonstruirati v letu 2025.

Šola ima dolgoletno tradicijo delovanja na področju osnovnega šolstva - vzgojno izobraževalnega programa in je edina OŠ v Občini Križevci. V sklopu šole je bila leta 1986 zgrajena tudi šolska telovadnica.

Telovadnica je bila stara 38 let in zaznano je, da več ni zadoščala današnjim potrebam uporabnikov, prav tako ne novim predpisanim standardom.

Postavljalo se je več ovir in sicer: prezasedenost telovadnice, premajhni prostori za izvajanje športnih dejavnosti, premalo prostorov za izvajanje večjega števila raznolikih športnih dejavnosti iz različnih panog, preveč oddaljene sanitarije, pomanjkanje prostora za gledalce in navijače, neustrezno neurejeni kabineti za učitelje športne vzgoje in drugo.

Občina je kot ustanoviteljica **in lastnica**[1] vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Križevci, dolžna zagotavljati ustrezne vzgojno - izobraževalne prostore, zato so se pristojni na občini odločili pristopiti k razširitvi telovadnice (povečanju neto tlorisne površine telovadnice).

Razširitev telovadnice se je izvedla na način, da se je del obstoječe telovadnice rekonstruiral ter dozidal novi del telovadnice.

Pristojni na občini so za možnost izvedbe investicije in za možnost pridobitve sofinancerskih sredstev pristopili k pripravi projektne in investicijske dokumentacije za projekt "**Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci**".

Želja občine je bila, da se za izvedbo investicije pridobi sofinancerska sredstva, zato je projekt prijavila na Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, št.: 4300-8/2024/3, z dne 06.05.2024, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana. Občina je bila na razpisu uspešna in na podlagi Odločbe št.: 4300-110/2024/1, z dne 23.09.2024 pridobila sredstva v višini 1 mio EUR. V letu 2025 je občina pridobila še Sklep Ministrstva za vzgojo in izobraževanje št.: 4110-26/2025-3350-24, z dne 05.12.2025, o izboru projektov za sofinanciranje investicij osnovnega šolstva in vrtcev v obdobju 2026 – 2029, za dodatnih 491.965,13 EUR sofinancerskih sredstev. Skupno torej 1.491.965,13 EUR.

Investicija sodi v **SKLOP 1** – obnova, novogradnja in rekonstrukcija javnih športnih objektov ter **podsklop A**, saj načrtovana vrednost celotne prijavljene investicije **presega 2.000.000,00 EUR z DDV**.

V sklopu projekta se planira tudi ureditev dostopa do telovadnice za **funkcionalno ovirane** osebe.

Predmetna novelacija IP v nadaljevanju obravnava projekt "Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci", katerega idejno zasnovo, DGD, PZI in PID je pripravilo podjetje Arhiteza d.o.o., Bezenškova ulica 34, 2000 Maribor: Projekt je bil predhodno obdelan že v DIIP-u in IP-u z elementi šzudije izvedljivosti. Vse novelirano v tem investicijskem dokumnetu (noveliran IP) je predstavljeno v nadaljevanu.

[1] Lastništvo občina dokazuje z izpiskom iz zemljiške knjige.

2 Uvodno pojasnilo s predstavitvijo investitorja, izdelovalcev investicijske in projektne dokumentacije ter povzetkom dokumenta identifikacije investicijskega projekta

2.1 Uvodno pojasnilo

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/10 in 27/16) določa pripravo in obravnavno investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost v času priprave le-te. Spodnja tabela prikazuje metodologijo za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije.

Tabela 0: Metodologija za določitev vrste in vsebine investicijske dokumentacije (v skladu s 4. členom Uredbe).

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega projekta) za določitev vrste dokumenta	Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)	Predinvesticijska zasnova (PIZ)	Investicijski program (IP)
1. manj od 300.000 € razen	Ne	Ne	Ne
a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih,	Da	Ne	Ne
b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (npr.: visoki stroški vzdrževanja)	Da	Ne	Ne
c) kadar se investicijski projekti sofinancirajo s proračunskimi sredstvi	Da	Ne	Ne
2. med 300.000 in 500.000 €	Da	Ne	Ne
3. nad vrednostjo 500.000 €	**Da**	**Ne**	**Da**
4. nad vrednostjo 2.500.000 €	Da	Da	Da

V DIIP-u se je izkazalo, da je vrednost investicije višja od 500.000,00 EUR, zato je po Uredbi, glede **na vrsto investicije in kriterije je bilo potrebno izdelati še investicijski program**.

Do začetka postopka javnega razpisa za izvedbo je treba pripraviti **tudi študijo izvedljivosti (ŠI)**.

V fazi gradnje se izdelalo poročilo o izvajanju investicijskega projekta (PIIP).

Zaradi spremebe višine financiranja, višine investicije in rokov izvedbe del se je izkazala potreba po izdelavi novelacije investicijskega programa.

V fazi obratovanja se bo izdelalo poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta.

2.2 Predstavitev investitorjev in odgovornih oseb

2.2.1 Investitor - naročnik in financer

Tabela 1: Osnovni podatki o naročniku.

Naročnik in financer:	**Občina Križevci**
Naslov:	Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Odgovorna oseba:	Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan

Tabela 2: Osnovni podatki o financerju investicije 1.

Financer 1:	**RS, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT**
Naslov:	Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba:	Matjaž Han, univ. dipl. inž. agr., minister

Tabela 3: Osnovni podatki o financerju investicije 2.

Financer 2:	**RS, MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**
Naslov:	Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba:	dr. Vinko Logaj, minister

2.3 Predstavitev upravljavca investicije

Tabela 4: Bodoči upravljavec investicije.

Upravljavec investicije:	**Občina Križevci**
Naslov:	Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Odgovorna oseba:	Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan

2.4 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije

Tabela 5: Izdelovalec investicijske dokumentacije

Izdelovalec investicijske dokumentacije:	**ENERGO-MAKS d.o.o.**
Naslov:	Škalce 1h 3210 Slovenske Konjice
Odgovorna oseba:	dr. Ksenija Golob, univ. dipl. inž. gr.

Tabela 6: Izdelovalec projektne dokumentacije

Izdelovalec projektne dokumentacije:	**ARHITEZA d.o.o.**
Naslov:	Bezenškova ulica 34 2000 Maribor
Odgovorna oseba:	Polona Lipičnik, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1059

2.5 Povzetek novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega projekta, vključno z navedbo namena in ciljev investicijskega projekta ter s pojasnili poteka aktivnosti

Dokument identifikacije investicijskega projekta (na kratko DIIP) je bil izdelan v maju 2024, katerega podlaga je bila arhitekturna idejna zasnova, ki jo je izdelalo podjetje Arhiteza d.o.o. iz Maribora in vrednost stroškov za rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci.

Na začetku dokumenta so bili opredeljeni osnovni podatki o investitorju, upravljavcu ter izdelovalcu DIIP-a. V nadaljevanju je bilo analizirano trenutno stanje in razlogi za investicijsko namero ter predstavljeni ključni elementi investicije.

Ugotovljeno je bilo, da v Občini Križevci ni zagotovljenih ustreznih površin za izvajanje različnih športnih panog in organizacij uradnih tekmovanj. Želja naročnika je skozi celo leto zagotoviti izvajanje dejavnosti v telovadnici OŠ Križevci.

V dokumentu so opredeljene razvojne možnosti in cilji investicije. Zapisana je usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami ter z veljavno prostorsko dokumentacijo. Opredeljena je tudi varianta brez investicije, kar pomeni, da se rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci ne izvede, kar bi za posledico imelo ohranitev ali zmanjšanje števila izvajanja različnih športnih panog in organizacij uradnih tekmovanj. V občini ne bi zagotovljene nove vadbene površine, obenem ne bi dosegli povečanja dodane vrednosti prostora.

V nadaljevanju DIIP-a je opredeljena vrsta investicije, določena je njena vrednost po stalnih cenah in tekočih cenah. Investicija znaša 2.446.906,38 EUR po tekočih cenah z vključenim DDV. Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo po varianti 1 sofinancerska sredstva MGTŠ in proračunska sredstva Občine Križevci, po varianti 2 pa 100% financiranje iz proračunskih sredstev občine.

V DIIP-u so bili opredeljeni tudi osnovni elementi, ki določajo investicijo, in sicer navedba in opis lokacije, tehnično – tehnološki opis objekta, terminski plan, varstvo okolja, kadrovska shema ter viri financiranja.

Projekt se bo izvedel v letih 2024, 2025 in 2026 (do februarja 2026 – pridobitev uporabnega dovoljenja). V letu 2024 se bo pripravila projektna in investicijska dokumentacija. Fizična izvedba del ter dobava in vgradnja opreme se planira v letu 2025 (občini lahko v letu 2025 nastanejo upravičeni stroški, ki so predmet tega projekta do najkasneje 20.11.2025). Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta uporabniku se planira v februarju 2026.

Na koncu DIIP-a so bili opredeljeni rezultati investicije in ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave investicijskega programa, skladno z zahtevami Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) in Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 27/16).

2.6 Opredelitev vrste investicije

Določitev vrste investicijskega naročila (ukrepa)

__	Investicija v nakup	__	Adaptacija
__	Novogradnja	__	Investicijsko vzdrževanje osnovnih sredstev
X	**Rekonstrukcija**	__	Prodaja ali opustitev rabe osnovnih sredstev

_____

Poleg tega pa tudi:

__ Če je podano državno poroštvo __ ali če je vključeno v nacionalni program

Predmet investiranja je Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci.

3 Povzetek investicijskega programa in novelacije investicijskega programa

3.1 Povzetek investicijskega programa

3.1.1 Opredelitev ciljev investicije

Namen projekta

Namen investicije je omogočiti ustrezne infrastrukturne pogoje za kvalitetno **izvajanje različnih športnih panog ter organiziranje uradnih tekmovanj**. Investicija je namenjena vsem prebivalcem.

Investicija bo posredno imela vpliv na **razvojne možnosti**:

- Urejenost kvalitetnih in varnih pokritih prostorov (vadbenih površin) za izvajanje športnih aktivnosti.
- Zdravje odraslih, otrok in mladine ter študentov.
- Povečanje deleža športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter študentov Občine Križevci in posledično celotne Slovenije.
- Povečanje deleža športno dejavnih prebivalcev Občine Križevci in širše okolice v strokovno vodenih programih različnih športnih panogah.
- Povečanje prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.
- Povečanje števila športno rekreacijskih prireditev.
- Povečanje dodane vrednosti prostora v Občini Križevci.
- Rast kvalitete športnih panog ter s tem povečanje deleža gibalno aktivnega prebivalstva v občini Križevci.
- Možnost sodelovanja v športnih aktivnostih vsakemu posamezniku ter zagotavljanje enakih možnosti sodelovanja.

Cilji projekta

Glede na opredeljeno problematiko, so **cilji investicije** naslednji:

1. Rekonstruirati telovadnico pri OŠ Križevci.
2. Izvesti gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter dobaviti in vgraditi opremo za dozidano telovadnico.
3. Zagotoviti uporabnikom in prebivalcem občine, urejene, ustrezno opremljene in okolju prijazne pokrite prostore za izvajanje različnih športnih panog.
4. Zagotoviti zdravje vsem uporabnikom igrišča, obiskovalcem in prebivalcem Občine Križevci.
5. Približevanje ciljnemu normativu Nacionalnega programa športa za nepokrite športne površine na prebivalca.
6. Povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev, otrok in mladine ter študentov Občine Križevci in posledično celotne Slovenije, v različnih športnih panogah.
7. Povečati prepoznavnost različnih panog športa, kot pomembnih za družbeni podsistem.
8. Zagotoviti nove vadbene površine v skladu s športnim standardom za omogočanje izvajanje vzgojno - izobraževalnih programov ter rekreativnih in kondicijskih treningov uporabnikov.
9. Zagotoviti vadbene površine za več različnih športnih panog (pilates, judo, judo - slepi, karate, parakarate, med dvema ognjema, ples - moderni tekmovalni plesi, ples - akrobatski, paraples, boks, šah pospešeni, šah standardni, rokoborba - grško rimski slog, rokoborba -

prosti slog, pikado, namizni tenis, paranamizni tenis, sabljanje, športna gimnastika, ritmična gimnastika, badminton, ju – jitsu, košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet, …).

10. Povečati število športno rekreacijskih prireditev in tekmovanj v telovadnici ter posledično Občini Križevci.
11. Povečati dodano vrednost prostora.
12. Zagotoviti rast kvalitete športnih panog ter s tem povečati delež gibalno aktivnega prebivalstva v Občini Križevci.
13. Aktivno vključevanje prebivalcev Občine Križevci v vseh obdobjih življenja, v športne dejavnosti.
14. Sledenje trendom razvoja na področju športne infrastrukture in prostorskega razvoja ter bodočega planiranja rabe prostora v Občini Križevci.
15. Ohraniti in omogočiti društvom, zavodom in ustanovam status delovanja v javnem interesu na področju športa.

3.1.2 Spisek strokovnih podlag

Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz dostopne dokumentacije in usklajevanjih kot sledi:

- navodila naročnika Občine Križevci,
- DIIP za Športno dvorano Križevci, ki je izdelalo podjetje RCI d.o.o. (december 2022),
- Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, št.: 4300-8/2024/3, z dne 06.05.2024, ki ga je razpisalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport,
- IDZ projektna dokumentacija št.: 184/2024 (maj 2024), ki jo je izdelalo podjetje Arhiteza d.o.o.,
- sodelovanje s podjetjem ENERGO - MAKS d.o.o.

Prav tako so uporabljeni podatki iz naslednjih strokovnih podlag:

Naziv	**Izdelovalec**	**Odgovorna oseba**	**Leto izdelave**
I. Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci			
Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci - IDZ	Arhiteza d.o.o.	Polona Lipičnik, u.d.i.a, ZAPS 1059	2024
DIIP za projekt »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci«	ENERGO - MAKS d.o.o.	dr. Ksenija Golob PI G-2895	2024
Javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024, št.: 4300-8/2024/3, z dne 06.05.2024	Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport	Matjaž Han, minister	2024
IP za projekt »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci«	ENERGO - MAKS d.o.o.	dr. Ksenija Golob PI G-2895	2024
Sklep Ministrstva za vzgojo in izobraževanje št.: 4110-26/2025-3350-24, z dne 05.12.2025	Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje	dr. Vinko Logaj, minister	2025

3.1.3 Kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006, 54/2010) ter skladno z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 27/16) je potrebno podati primerjavo dveh variant, če ni mogoče izdelati variantnih rešitev za različne lokacije, glede na tehnično – tehnološke in prometne rešitve, raven storitev, vire in načine financiranja, roke in dinamiko izvedbe, je potrebno podati minimalno alternativo – varianto »brez« investicije.

V tem dokumentu identifikacije investicijskega projekta so obdelane naslednje variante:

- **varianta 0**: »brez investicije«;
- **varianta 1**: »z investicijo« - Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci.

VARIANTA 0

Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicija v rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci, ne izvede.

V primeru, da se investicija ne izvede, bi občina sicer privarčevala določena proračunska sredstva, vendar bi to imelo druge negativne dolgoročne posledice.

Prostor, ki je predviden za izvedbo investicije bi ostal neurejen in nevaren za uporabo, kar bi imelo negativne učinke na urejenost prostora v občini in zmanjšanje obsega izvajanja športnih in rekreacijskih aktivnosti.

Prav tako ne bi bile zagotovljene nove ustrezne površine in prostori, za izvajanje različnih športnih panog, ki so ključnega pomena za razvoj športa, kulture in zdravja ljudi v Občini Križevci.

Z obstoječim stanjem telovadnice ne bo mogoče povečati deleža športno dejavnih odraslih, otrok, mladine, študentov, zaposlenih in drugih redno športno dejavnih prebivalcev.

Obstoječe stanje telovadnice ne omogoča možnosti uporabe prostorov za izvajanje več različnih športnih panog in uradnih tekmovanj, po katerih se v občini beleži povpraševanje.

Prav tako stavba ne ustreza trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v Občini Križevci. V tem primeru bi se prebivalci Občine Križevci bili primorani posluževati prostorov v drugih bližnjih občinah.

V nadaljevanju dokumentacije varianta brez investicije ni več obravnavana, ker ne predvideva nikakršnih aktivnosti in s tem povezanih stroškov, ohranja pa nerešeno problematiko.

VARIANTA 1

Varianta 1 predvideva investicijo v rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci, v obsegu:

- izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
- dobava in vgradnja opreme,
- spremljanje investicije.

Varianta »z investicijo« je veliko ugodnejša z vidika doseganja minimalnih normativov standarda športa v lokalni skupnosti in zagotavljanja visoko kakovostne ponudbo pokritih športnih površin za izvajanje šolskega športa, za izvajanje aktivnosti številnih športnih klubov in društev ter rekreativcev oziroma vseh prebivalcev.

Investicija bo obenem omogočala organizacijo uradnih športnih tekmovanj na državni in mednarodni ravni.

Nova telovadnica bo zasledovala načela **trajnostnega razvoja** in **načela zelenega proračunskega načrtovanja** (blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje podnebnim spremembam, trajnostno rabo ter varstvo vodnih in morskih vplivov, prehod na krožno gospodarstvo, preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja, varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov).

Varianta »z investicijo« je ugodnejša tudi z ekonomskega vidika, saj omogoča večjo in kakovostnejšo športno opremljenost ter večjo odprtost gospodarskega razvoja, preprečuje slabšanje socialno-ekonomskega razvoja krajanov, obravnavanega območja ter zmanjšuje stroške vzdrževanja.

3.1.4 Izbor optimalne variante

Ob primerjavi obeh variant »brez« in »z« investicijo, pride v poštev le varianta »z« investicijo.

Višina stroškov bo sicer višja pri varianti »z investicijo«, vendar ima ta varianta v primerjavi z varianto »brez investicije« več pozitivnih učinkov in sicer:

- povečanje števila športih panog,
- možnost organiziranja večjega števila uradnih tekmovanj,
- nove urejene pokrite športne površine,
- doseganje minimalnega standarda športa v občini,
- zagotavljanje rasti športne kulture in ozaveščenosti občanov o pomembnosti izvajanja različnih športnih panog,
- izboljšanje dostopnosti do športnih programov za vse ciljne skupine (tudi za **funkcionalno ovirane osebe**),
- ohranjanje poseljenosti podeželja in razvoj turizma,
- višanje življenjskega standarda občanov in s tem ohranja ter povečuje poseljenost na tem območju,
- povečevanje vrednosti zemljišč,
- povečanje energetske učinkovitosti javnih stavb, rabo obnovljivih virov energije ter zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov,
- omogočanje pogojev za razvoj novih gospodarskih in negospodarskih dejavnosti.

Zaradi navedenega je predlagano, da se naročnik odloči za izvedbo variante »z investicijo«.

3.1.5 Navedba odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter odgovornega vodje za izvedbo investicijskega projekta

Odgovorna oseba za izdelavo investicijskega programa

Za izdelavo Investicijskega programa je odgovorna oseba dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž., direktor iz

ENERGO - MAKS d.o.o.
Škalce 1h
3210 Slovenske Konjice

Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije

Za izdelavo projektne dokumentacije je odgovorna oseba Polona Lipičnikm, univ. dipl. inž. arh., direktorica iz

ARHITEZA d.o.o.
Bezenškova ulica 34
2000 Maribor

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta

Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pri investitorju je Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan, ter odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta Dejan Heric, inž. grad., oddelek za okolje in prostor – javne gospodarske službe, iz

Občina Križevci
Križevci pri Ljutomeru 11
9242 Križevci pri Ljutomeru

3.1.6 Predvidena organizacija za izvedbo in spremljanje učinkov investicije

Izdelava projektne in investicijske dokumentacije in sama izvedba del bosta oddana zunanjim izvajalcem, izbranim v skladu z Zakonom o javnem naročanju, samo vodenje projekta bo investitor zagotovil z obstoječimi kadri oziroma z zunanjimi pogodbenimi delavci.

Naročnik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije, ki jih ne bo izvajal sam, poveril za to usposobljenim organizacijam, ki bodo izbrane na osnovi zbiranja ponudb.

Število zaposlenih se zaradi izvedbe investicije pri investitorju ne bo povečalo.

Shematski prikaz organizacije vodenja projekta (gradnje):



V projekt bodo v času gradnje objekta vključeni tudi glavni izvajalec del in eventualni podizvajalci oz. partnerji. Glavni izvajalec del za gradnjo objekta bo izbran na podlagi javnega naročila z objavo na portalu javnih naročil. Sam razpisni postopek in izbira izvajalca se bosta vršila na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F).

3.1.7 Način postopka izbire izvajalca

Izbira izvajalca za gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter opremo, bo opravljena skladno z zakonodajo javnega naročanja in sicer po odprtem postopku oddaje javnega naročila v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3), za predmet razpisa izgradnja »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci«, s sklenitvijo gradbene pogodbe (izvedba GOI del in oprema se bosta oddala z enim skupnim javnim naročilom).

3.1.8 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo

3.1.8.1 Ocena stroškov investicije po stalnih in tekočih cenah

Investicija znaša 2.337.459,00 EUR z DDV po stalnih cenah in 2.446.906,38 EUR z DDV po tekočih cenah z vključenim DDV in je razdeljena na upravičene in neupravičene stroške. Upravičene stroške sofinancira MGTŠ, neupravičene stroške planira občina poravnati iz lastnih sredstev/občinskega proračuna.

3.1.8.2 Finančna konstrukcija po tekočih cenah

Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljata dve varianti in sicer predvideva prva varianta financiranje iz dveh virov (sofinancerskih virov ministrstva ter iz občinskih/proračunskih virov Občine Križevci: 94,46%/4,54%, kar znaša 2.335.928,72 EUR/110.977,65 EUR). Druga varianta

predvideva 100% financiranje iz proračunskih sredstev Občine Križevci. Podrobna delitev virov financiranja je opisana v poglavju 6.7 tega dokumenta.

3.1.9 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Iz spodnje tabele je razvidno, da je investicija finančno neupravičena. Vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je v primeru investicij v javne objekte, ki jih zagotavlja javni sektor in katera se izvaja z namenom dviga družbene blaginje, bolj kot finančno korist potrebno upoštevati družbene »nemerljive« koristi, ki pa so predstavljene v poglavju 12.3 Ocenjevanje javnih koristi investicije in se ne dajo natančno ovrednotiti.

Pri izračunu finančnih kazalnikov dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije je bila upoštevana 4 % diskontna stopnja, vrednosti se začnejo diskontirati z letom 2025.

Tabela 7: Finančni kazalniki dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije v €

Finančna interna stopnja donosa na investicijo (FIRR)	**-7,75 %**
Finančna neto sedanja vrednost na investicijo (FNPV)	**-1.985.180,42 EUR**
Finančna doba povračila investicijskih sredstev	**Se ne povrne**
Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije (FRNPV)	**-84,93 EUR**

V spodnji tabeli so prikazani kazalniki ekonomske analize ocenjevanja, kjer so upoštevane tudi javne koristi predmetne investicije in družbena 5 % diskontna stopnja.

Tabela 8: Ekonomski kazalniki dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije v €

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR)	**13,99 %**
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)	**681.268,83 EUR**
Razmerje koristi/stroški	**1,38**

Sklepna ugotovitev ekonomske analize

Na podlagi podatkov iz analiz javnih koristi je izračunano, da znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 13,99 % in je višja od uporabljene 5 % diskontne stopnje, ki je priporočena s strani Evropske komisije.

Prav tako je pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost investicije, ki znaša 681.268,83 EUR.

Podatki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti predvsem **zaradi družbenih koristi**.

3.2 Povzetek novelacije investicijskega programa

Vsa poglaja 3.1 se v noveliranem IP-u ohrajjajo, razen poglavja virov financiranja, višine investicje in terminskega plana (spremenita se torej poglavja 3.1.8 in 3.1.9 ter časovni načrt izvedbe investicije). Novelirani podatki so predstavljeni v nadaljevanju tega pozetka in investiciskega dokumenta.

3.2.1. Prikaz novelirane ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo

3.2.1.1 Ocena noveliranih stroškov investicije po tekočih (stalnih) cenah

Investicija znaša 2.564.316,99 EUR z DDV po stalnih cenah, ki so enake teločim in je razdeljena na upravičene in neupravičene stroške. Upravičene stroške sofinancira MGTŠ, neupravičene stroške planira občina poravnati iz lastnih sredstev/občinskega proračuna.

3.2.1.2 Finančna konstrukcija po noveliranih tekočih (stalnih) cenah

Finančna konstrukcija je podrobno prikazana v poglavju 12 tega dokumenta. Predvideno je, da MGTŠ sofinancira investicijo v višini 1.491.965,13 EUR, kar skupno predstavlja 58,18 % sofinancerskih sredstev ter Občina Križevci (lastna sredstva) v višini 1.072.351,86 EUR, kar predstavlja 41,82 % sredstev.

3.2.2. Zbirni prikaz noveliranih rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta

Iz spodnje tabele je razvidno, da je investicija finančno neupravičena. Vendar pa je potrebno upoštevati dejstvo, da je v primeru investicij v javne objekte, ki jih zagotavlja javni sektor in katera se izvaja z namenom dviga družbene blaginje, bolj kot finančno korist potrebno upoštevati družbene »nemerljive« koristi, ki pa so predstavljene v poglavju 12.3 Ocenjevanje javnih koristi investicije in se ne dajo natančno ovrednotiti.

Pri izračunu finančnih kazalnikov dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije je bila upoštevana 4 % diskontna stopnja, vrednosti se začnejo diskontirati z letom 2025.

Tabela 9: Finančni kazalniki dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije v €

Finančna interna stopnja donosa na investicijo (FIRR)	**-7,20 %**
Finančna neto sedanja vrednost na investicijo (FNPV)	**-2.131.096,59 EUR**
Finančna doba povračila investicijskih sredstev	**Se ne povrne**
Finančna relativna neto sedanja vrednost investicije (FRNPV)	**-83,11 EUR**

V spodnji tabeli so prikazani kazalniki ekonomske analize ocenjevanja, kjer so upoštevane tudi javne koristi predmetne investicije in družbena 5 % diskontna stopnja.

Tabela 10: Ekonomski kazalniki dinamične ocene za presojo upravičenosti investicije v €

Ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR)	**14,02 %**
Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)	**743.837,57 EUR**
Razmerje koristi/stroški	**1,38**

Sklepna ugotovitev ekonomske analize

Na podlagi podatkov iz analiz javnih koristi je izračunano, da znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 14,02 % in je višja od uporabljene 5 % diskontne stopnje, ki je priporočena s strani Evropske komisije.

Prav tako je pozitivna ekonomska neto sedanja vrednost investicije, ki znaša 743.837,57 EUR.

Podatki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti predvsem **zaradi družbenih koristi**.

3.2.3. Terminski plan

Časovni načrt izvedbe investicije je podrobno opisan v poglavju 11 tega dokumenta. Časovni načrt se je spremenil v točki izvedbe GOI del.

Skladno z Gradbeno pogodbo o izvedbi Javnega naročila »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci«, št.: 430-0002/2025-75, z dne 02.04.2025 je bilo planirano, da izvajalec dela zaključi do 15.10.2025.

Dne 12.09.2025 je izvajalec naročniku posredoval dopis s predlogom za podaljšanje roka izvedbe del. Ugotovljeno je bilo, da navedeni razlogi upravičujejo podaljšanje roka za izvedbo del (neugodne vremenske razmere, podaljšani dobavni roki materialov ter nepričakovane okoliščine pri izvajanju rušitvenih del), zato je naročnik z izvajalcem sklenil aneks št.: 1 k pogobi ter rok izvede podaljšal do 30.11.2025.

4 Osnovni podatki o investitorju, izdelovalcih investicijske dokumentacije in prihodnjem upravljalcu z žigi in podpisi odgovornih oseb

4.1 Predstavitev investitorja – naročnika in financerja

Tabela 11: Osnovni podatki o naročniku.

Naročnik in financer:	**Občina Križevci**
Logotip:	
Naslov:	Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Matična številka:	1332147000
Identifikacijska številka:	SI 84582057
Telefon:	02/584 40 40
Faks:	02/584 40 43
E-mail:	info@obcina-krizevci.si
Internetna stran:	www.obcina-krizevci.si
Odgovorni vodja projekta:	Dejan Heric, inž. grad., oddelek za okolje in prostor – javne gospodarske službe
Žig in podpis:	
Odgovorna oseba:	Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan
Žig in podpis:	

Tabela 12: Osnovni podatki o financerju investicije 1.

Financer:	**RS, MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT**
Logotip:	REPUBLIKA SLOVENIJA **MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO, TURIZEM IN ŠPORT**
Naslov:	Kotnikova ulica 5 1000 Ljubljana
Matična številka:	2632616000
Identifikacijska številka:	SI 98577212
Telefon:	01/400 33 11
Faks:	/
E-mail:	gp.mgts@gov.si
Internetna stran:	https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarstvo-turizem-in-sport
Odgovorna oseba:	Matjaž Han, univ. dipl. inž. agr., minister
Žig in podpis:	

Tabela 13: Osnovni podatki o financerju investicije 2.

Financer:	**RS, MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**
Logotip:	REPUBLIKA SLOVENIJA **MINISTRSTVO ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE**
Naslov:	Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana
Matična številka:	2632608000
Identifikacijska številka:	SI 64524485
Telefon:	01/400 52 00
Faks:	/
E-mail:	gp.mvi@gov.si

Internetna stran:	https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-vzgojo-in-izobrazevanje
Odgovorna oseba:	dr. Vinko Logaj, minister
Žig in podpis:	

4.2 Predstavitev bodočega upravljavca predmeta investicije

Tabela 14: Bodoči upravljavec investicije.

Upravljavec investicije:	**Občina Križevci**
Naslov:	Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Matična številka:	1332147000
Identifikacijska številka:	SI 84582057
Telefon:	02/584 40 40
E-mail:	info@obcina-krizevci.si
Internetna stran:	www.obcina-krizevci.si
Odgovorna oseba:	Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan

4.3 Izdelovalec investicijske in projektne dokumentacije

Tabela 15: Izdelovalec investicijske dokumentacije

Izdelovalec investicijske dokumentacije:	**ENERGO-MAKS d.o.o.**
Logotip:	
Naslov:	Škalce 1h 3210 Slovenske Konjice
Matična številka:	3805824000
Identifikacijska številka:	SI 52484068

Telefon:	041 696 791
Faks:	03 575 41 34
E-mail:	ksenija@energo-maks.si
Internetna stran:	www.energo-maks.si
Odgovorna oseba:	dr. Ksenija Golob, univ.dipl.gosp.inž.
Žig in podpis:	ENERGO-MAKS d.o.o. GSM: 041/696 791, ID št.: SI52484068

Tabela 16: Izdelovalec projektne dokumentacije

Izdelovalec projektne dokumentacije:	**ARHITEZA d.o.o.**
Naslov:	Bezenškova ulica 34 2000 Maribor
Matična številka:	7102950000
Identifikacijska številka:	SI 33357358
Telefon:	031/304-737
Odgovorni predstavnik:	Polona Lipičnik, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1059

5 Analiza obstoječega stanja

5.1 Analiza obstoječega stanja in potreb s tehnično tehnološkega vidika

Pristojni na Občini Križevci in Osnovni šoli Križevci, so v zadnjem obdobju zaznavali čedalje večje povpraševanje po uporabi pokritih športnih površin - površin za izvajanje različnih športnih panog, ki bi služile za izvajanje športnih aktivnosti in bi obenem bile **vsem prebivalcem brezplačno dostopne**.

Še posebej je želja pokrite športne površine zagotoviti **vsem prebivalcem, predvsem pa naslednjim ciljnim skupinam in športnim programom:**

1. **prostočasna športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,**
2. **športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,**
3. **obštudijska športna dejavnost,**
4. **športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,**
5. **kakovostni šport,**
6. **vrhunski šport,**
7. **šport invalidov,**
8. **športna rekreacija,**
9. **šport starejših,**

ter drugim, katerim je želja izvajati športne panoge, ki jih bo ponudila rekonstruirana telovadnica.

Razlog za izvedbo investicije je bil zagotoviti ustrezne urejene, uporabne, varne in pokrite športne površine. Novo urejena telovadnica bo doprinesla k povečanju števila športnih panog v občini in rekreacijskih aktivnosti ter vzpodbudila prebivalce, k redni telesni vadbi.

Zaradi zaznavanja čedalje večje potrebe po ureditvi novih pokritih športnih površin **je bila izveddba predlagane investicije nujna, koristna in upravičena**. Njeni učinki se bodo kazali dolgoročno predvsem v izboljšanju zdravja prebivalcev ter doseganju oziroma sledenju vidnejšim športnim rezultatom.

Na območju kjer je locirana OŠ Križevci ni zagotovljenih drugih urejenih in varnih pokritih športnih površin, ki bi omogočale izvajanje raznovrstnih športnih panog ter rekreacijskih in kondicijskih treningov.

Na tej osnovi in na osnovi razvojne strategije in politike OŠ Križevci ter Občine Križevci ter glede na ugotovljeno povpraševanje po novih športnih površinah, **se je občina odločila pristopiti k izvedbi investicije.**

S predvideno investicijo je zagotovljena možnost uporabe novih športnih površin za izvajanje različnih športnih panog.

Rekonstrukcija telovadnice se je izvedla na parcelnih številkah.: 36/12 in 39/1, k.o. Križevci.

Južno od šole se sicer nahaja večja športna površina, vendar površina ni pokrita in prebivalcem ne omogoča uporabe (izvajanja različnih športnih panog) v zimskem in deževnem času ter ob večernih urah.

Slika 1: Južna stran telovadnice s prikazom dela zunanjih športnih površin.

Slika 2: Obstoječe stanje telovadnice – pogled iz severne strani.

Slika 3: Obstoječe stanje notranjih površin telovadnice OŠ Križevci – 1. del.

Slika 4: Obstoječe stanje notranjih površin telovadnice OŠ Križevci – 2. del.

Slika 5: Obstoječe stanje notranjih površin telovadnice OŠ Križevci – 3. del.

Glede na usklajevanja s pristojnimi službami je izvedba investicije potekala v letih 2024 in 2025. V letu 2026 je planira le še pridobitev uporabnega dovoljenja. Investicija je bila sestavni del Načrta razvojnih programov Občine Križevci.

5.2 Analiza potreb z vidika predmeta investiranja

Večina prebivalcev v sodobnem svetu se giblje premalo. Čeprav raste zavest in želja po gibanju, je še vedno najtežje začeti. Gibanje ter zdravo in kakovostno življenje so v današnjem času bistvenega pomena, zato vse to želijo pristojni na OŠ Križevci in Občini Križevci, omogočiti že učencem in posledično tudi vsem prebivalcem.

Navdušencev nad različnimi športnimi panogami na šoli in v občini je veliko, obstoječe pokrite športne površine pa žal ne omogočajo izvajanja vseh športnih panog po katerih se izraža želja.

Želja se izraža predvsem za naslednje športne panoge (**več kot 20 športnih panog**), ki se bodo lahko odvijale v rekonstruirani telovadnici:

- pilates,
- judo,
- judo - slepi,
- karate,

- parakarate,
- med dvema ognjema
- ples - moderni tekmovalni plesi,
- ples - akrobatski,
- paraples,
- boks,
- šah pospešeni,
- šah standardni,
- rokoborba - grško rimski slog,
- rokoborba - prosti slog,
- pikado,
- namizni tenis,
- paranamizni tenis,
- sabljanje,
- športna gimnastika,
- ritmična gimnastika,
- badminton,
- ju - jitsu.

V obstoječi telovadnici se bodo lahko izvajale naslednje športne panoge:

- košarka,
- rokomet,
- odbojka,
- futsal - mali nogomet,
- drugo.

Uradna tekmovanja se bodo izvajala za naslednje športne panoge: judo, judo - slepi, karate, parakarate, med dvema ognjema, ples - moderni tekmovalni plesi, ples - akrobatski, paraples, šah pospešeni, šah standardni, rokoborba - grško rimski slog, rokoborba - prosti slog, pikado, namizni tenis, paranamizni tenis, športna gimnastika, ritmična gimnastika, badminton, ju - jitsu, košarka, rokomet, odbojka, futsal - mali nogomet.

Uporabniki telovadnic se odločajo za telovadbo predvsem ker:

- si želijo gibanja in aktivnejšega življenja,
- bi radi razgradili stres in mu v telovadnici ubežali,
- so športniki in potrebujejo kondicijski trening.

Športne rezultate učenci in prebivalci dokazujejo na rednih šolskih in drugih športnih tekmovanjih.

Potrebno je poudariti, da je predvideno investicijo obvezno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika učiteljev kot učencev ter staršev in športnikov ter drugih prebivalcev.

Investicija bo doprinesla **pozitivne družbene učinke** celotni Občini Križevci ter Pomurski regiji. S tega vidika ocenjujemo naložbo kot upravičeno in koristno.

Glede na dejstvo, da gre za investicijo, ki zagotavlja z zakonom predpisane pogoje za izvajanje nepridobitne dejavnosti (javne službe), je analiza upravičenosti v ekonomski dobi prikazana v nadaljevanju predmetnega dokumenta. Učinki investicije bodo upravičeni z družbeno socialnimi učinki.

5.3 Pomurska regija

Investicija se je izvedla v pomurski statistični regiji, v Občini Križevci.

Pomurska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije.

Površina pomurske regije meri 1.337 km^2 in obsega 6,6% površine Slovenije (je peta najmanjša regija). Sestavljajo jo 27 občin. V njej v letu 2022 (1. julij) živelo 114.163 prebivalcev. **Delež prebivalstva v regiji konstantno upada**. Upadanje števila prebivalstva in nizka rodnost, povzročata staranje prebivalstva. Na podlagi navedenega zaključimo, da se v pomurski regiji kažejo neugodni demografski trendi.

Število in delež prebivalstva v pomurski regiji[2].

Leto	2012	2014	2016	2018	2022
Slovenija	2.055.496	2.061.085	2.064.188	2.066.880	2.107.180
Pomurska	**119.146**	**117.133**	**116.078**	**114.649**	**114.163**
Delež	5,80	5,68	5,62	5,55	5,40

Prebivalci pomurske regije so splošno zadovoljstvo z življenjem v 2022 ocenili z najnižjo povprečno oceno (s 7,3 na lestvici od 0 do 10).

Zaznati je, da se v vrtce vpisuje čedalje več otrok. V vrtce je bilo vključenih 83,3 % otrok, starih 1–5 let, kar je bil drugi največji delež; uvrstili so se takoj za osrednjeslovensko regijo (83,7 %). Izobrazbena sestava tukajšnjega prebivalstva v starosti od 25 do 64 let je imela največji delež prebivalcev z dokončano največ osnovnošolsko izobrazbo (16,5 %) in najnižji delež z višje ali visokošolsko izobrazbo (24,7 %). Med regijami so imeli tudi najmanjše število študentov; bilo jih je 28 na 1.000 prebivalcev, povprečje za Slovenijo pa je znašalo 38 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na to, da je opaziti vse višji vpis otrok v vrtce, jim je nujno pravočasno zagotoviti ustrezne športne površine in jim omogočiti izvajaje različnih športnih panog. S tem pa bi privabili tudi določen odstotek študentov in drugih prebivalcev.

Sicer pomurska regija velja za turistično zelo privlačno slovensko regijo, saj tu letno prenoči 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo. Turistično prepoznavna je ta regija v veliki meri po reki Muri, naravne danosti pa so primerne zlasti za zdraviliški in lovni turizem ter za kmečki turizem ob vinskih cestah. **Pomurska regija tako stremi k izvajanju različnih športnih panog in s športom povezanega turizma.**

Indeks razvojne ogroženosti pomurske regije je najvišji med vsemi regijami in znaša za programsko obdobje 2021 – 2027: **172,5**[3] (za primerjavo je indeks razvojne ogroženosti najbližje, primorsko notranjske regije 138,3). S tem se pomurska regija po svoji nerazvitosti uvršča na zadnje mesto med slovenskimi regijami.

[2] Vir: www.stat.si

[3] Umar – Indeks razvojne ogroženosti 2021, julij 2021.

Slika 6: Prikaz statističnih regij v Sloveniji[4].

V Pomurju se je konstantno povečuje delež redno rekreativno telesno dejavnih. V regiji delujejo številna športna društva, ki skrbijo za športno aktivnost prebivalstva. Športna društva so tako profesionalna kot neprofesionalna. Po podatkih centralnega registra društev, ki je vzpostavljen s strani Ministrstva za notranje zadeve je v Pomurju 556 društev, ki so opredeljena kot športna in rekreativna društva. Zaradi navedenega je k izvedbi investicije smiselno pristopiti.

5.4 Analiza demografskih potreb v Občini Križevci

Občina Križevci

Na severovzhodu Slovenije, v Prlekiji, se na spodnjem Murskem polju razprostira Občina Križevci. Občina Križevci je del pomurske statistične regije. Meri 46,3 km^2. Njena pokrajina je slikovita, saj je na eni strani obdana z griči, na drugi strani pa s prostranimi polji. Glede na to, kje leži bi lahko rekli, da ima ugodno lego tako z geografskega kot tudi z ekonomskega vidika, saj se v njenem jedru križajo ceste proti vsem večjim pomurskim mestom: Gornji Radgoni, Radencem, Ljutomeru, Murski Soboti in Lendavi. Na severovzhodu meji na občino Veržej, na zahodu na občino Sv. Jurij, na severu se dotika občine Murska Sobota (bakovski kot), na severozahodu preide v občino Radenci, na jugu pa v občino Ljutomer.

Ob zadnjem popisu prebivalstva v letu 2002 je občina štela 3.663 prebivalcev, dne 1.7.2022 pa je število prebivalcev znašalo 3.555.

Večina dejavnosti je skoncentriranih v naseljih. Izven naselij se pretežno nahajajo kmetijske dejavnosti in tudi zelo razpršeno po ozemlju občine različne dejavnosti iz skupine poslovne, osebne in druge storitve ter turizem in gospodarstvo.

[4] Vir: http://www.wikipedia.org

Koeficient razvitosti Občine Križevci za leti 2024 in 2025[5] znaša 1,05. Na podlagi faktorja je ugotoviti, da se občina uvršča pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji.

Gostota naseljenosti v letu 2022 znaša 77 prebivalcev/km^2 in je nižja v primerjav z gostoto naseljenosti v Sloveniji, kjer gostota naseljenosti znaša 104 prebivalcev/km^2.

Povprečna mesečna bruto plača v Občini Križevci je znašala v mesecu juliju 2022, 1.329,82 EUR, kar je za 1,0 % višje od povprečne slovenske neto plače, ki znaša 1.318,64 EUR. Število delovno aktivnega prebivalstva znaša 887.

Število prebivalcev v Občini Križevci po posameznih letih[6].

Leto	2014	2016	2018	2022
Občina Križevci	3.702	3.638	3.568	3.555

Število prebivalcev se v zadnjih štirih letih zmanjšuje, kar je posledica preseljevanja v večja mesta in v druge bližnje razvitejše občine.

Občina Križevci se zavzema, da bi bilo športno življenje v občini čim bolj pestro, zato se vključuje v organiziranje in financiranje različnih športnih projektov ter programov.

Občina financira delovanje številnih športnih društev, ki so registrirana in delujejo na območju Občine Križevci. Na področju športa opravlja upravne, razvojne in druge strokovne naloge, pripravlja letne programe športa in finančne načrte, opravlja naloge v zvezi z izvajanjem sprejetih programov, vodi postopke in pripravlja pogodbe v zvezi s financiranjem športnih objektov in športnih programov društev.

Vsa športno rekreacijska infrastruktura v občini je stara več let (razen novega košarkarskega igrišča in igrišča za odbojko pri OŠ Križevci pri Ljutomeru).

Športne površine, ki so na voljo v občini ne zagotavljajo primernega okolja in pogojev za izvajanje programov zdravega načina življenja na področju rekreacije, za organizacijo športno rekreacijskih prireditev.

Na območju občine deluje več športnih društev, ki se ukvarjajo z različnimi panogami in tudi več rekreacijskih skupin. Veliko rekreativcev in aktivnih športnikov se ukvarja z rokometom, badmintonom, košarko, odbojko in drugimi zgoraj navedenimi športnimi panogami.

Nekateri občani se rekreirajo tudi posamezno, ne da bi se vključili v organizirane skupine.

Društva dosegajo odmevne rezultate v lokalnem, regionalnem in tudi meddržavnem merilu.

[5] Vir: Ministrstvo za finance: Koeficienti razvitosti občin za leti 2024 in 2025.
[6] Vir: www.stat.si

1155334000	Športno društvo Lukavci
1155628000	Športna zveza Križevci
1155822000	Konjeniško društvo Križevci
1874292000	Športno društvo Kalinovjak Bučečovci
1874314000	Športno društvo Ključarovci
1874373000	Športno društvo Berkovci
1874438000	Judo klub Križevci pri Ljutomeru
1874748000	Avto klub S-T-A-R-T
5200822000	Športno društvo LO - KO Logarovci Kokoriči
5208068000	Športno društvo Križevci
5457645000	Športno društvo Stara Nova vas
5569044000	Športno društvo Vučja vas
4000463000	Športno društvo Grabe pri Ljutomeru
4020570000	Športno društvo MRD
4029291000	Konjeniško turistično društvo Prelogi
4054571000	Športno društvo VAL ŠPORT BUČEČOVCI
4086406000	Kasaško društvo Ekipa S.K.P.
4087976000	Kasaško društvo ANTOLIN - JUREŠ
4124405000	Športno kulturno društvo Studio-A
2728044000	Športno kulturno društvo Ceeport

Slika 7: Športna društva v Občini Križevci[7].

V Občini Križevci se zavedajo, da je gibanje, šport, rekreacija bistvenega pomena za zdravje vseh generacij. To zavedanje se kaže tako v velikem številu prebivalcev, ki se s športom in rekreacijo redno ukvarjajo, kot tudi z aktivnostmi lokalne skupnosti, ki se trudi vzpodbujati športno aktivnost.

V občinskem proračunu občina namenja posebna sredstva za perspektivne športne panoge, ki jih izvajajo posamezni športni klubi.

Med cilji strategije lokalnega razvoja občine je zagotoviti čim več ustreznih športnih in rekreacijskih površin. **Šport in rekreacija pomenita ne samo športna tekmovanja, temveč kvalitetno preživljanje prostega časa, druženje, medsebojno povezovanje in razvijanje dobrih odnosov med sodelujočimi.** Vse to ugodno vpliva tako na zdravje kot tudi storilnost vsakega posameznika.

Demografske značilnosti

Investicija »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci«« se nahaja na parcelnih številkah 42/2 in 45/3, v katastrski občini 236 Križevci.

Občina Križevci se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 138. mesto.

Obsega 16 statističnih naselij: Berkovci, Berkovski Prelogi, Boreci, Bučečovci, Dobrava, Gajševci, Grabi pri Ljutomeru, Iljaševci, Ključarovci pri Ljutomeru, Kokoriči, Križevci pri Ljutomeru, Logarovci, Lukavci, Stara Nova vas, Vučja vas in Zasadi.

Investicija se bo izvajala v naselju Križevci pri Ljutomeru.

[7] Centralni register društev, 2024 – MNZ.

5.5 Opis športnih dejavnosti na področju Občine Križevci

V Občini Križevci deluje veliko športnih društev. Društom je skupno, da v pozno jesenskem in zimskem času, ko vadbe ni mogoče izvajati zunaj, iščejo prostore v okviru trenutnih kapacitet, to je šolske telovadnice. Posameznih športnih panog pa tudi čez celo leto ni mogoče izvajati na prostem.

Zasedenost obstoječe telovadnice je skladno z urnikom za leto 2023/2024 polna. V dopoldanskem času je telovadnica namenjena vzgojno – izobraževalneu proggramu. V popldanskem času za izvajanje različnih panog (košarka, judo, nogomet, ženska telovadba, ženska rekreacija in druge športne panoge, ki jih izvajajo NK Veržej, KD Križevci, ŠD Benkovci, ŠD Križevci, ŠD LO-KO, ŠD Kalinovjak, KK Križevci, OŠ Križevci, Bencinski servis Bogomir Heric, ŠD Lukavci, ŠD Stara Nova vas, ŠD Vučja vas).

Želja društev je izvajati tudi druge športne panoge, vendar jim to zaradi povsem zasedene telovadnice to ni omogočeno.

Ob športnih društvih se vsako leto za uporabo telovadnice zanima tudi več 10 rekreacijsih skupin. Za zadostitev potreb je zato potrebno že obstoječim društvom omejiti uporabo telovadnice, zato novih društev, ki bi izvajale ranovrstne športne panoge ni mogoče umestiti na urnik.

Pra zato je ureditev obstoječe telovadnice in izvedba novih prostorov telovadnice nujnega pomena.

5.6 Analiza tržnih možnosti

4.4.1 Smiselnost tržne analize

Klasična tržna analiza, ki se izvede za tržno usmerjene investicije, ni smiselna, saj obravnavana investicija v rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci ne prinaša finančnih koristi (negativni kazalniki finančne analize).

Zaradi zgoraj povedanega je potrebno to investicijo smatrati kot investicijo širšega družbenega pomena in hkrati kot nedobičkonosno dejavnost, kajti njen prvenstveni cilj je zagotavljanje ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje športnih dejavnosti v okviru vzgojno – izobraževalnega procesa in omogočanje prost dostop vsem prebivalcem.

4.4.2 Uporabniki investicijskega objekta

Uporabniki telovadnice OŠ Križevci bodo predvsem učenci, telovadnica pa bo dostopna vsem prebivalcem.

5.7 Analiza potreb širše družbe in analiza konkurence

Glede na lokacijo Občine Križevci in objekta; Križevci pri Ljutomeru so le 8,3 km oddaljeni od Ljutomera, cca 12,5 km od Male Nedelje in cca 12,4 km od Radencev, načrtujemo, da bodo vadbeni prostori zanimivi tudi za uporabnike iz sosednjih občin.

5.8 Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Predmetni projekt je skladen tako z evropskimi, državnimi, regijskimi kakor tudi lokalnimi razvojnimi strategijami oziroma politikami.

Z Državnim razvojnim programom in Strategijo razvoja Slovenije

Državni razvojni program (DRP), ki temelji na SRS predstavlja izvedbeni razvojni načrt, ki te strateške usmeritve in razvojne prioritete razdela na programe (ob upoštevanju drugih razvojnih dokumentov) ter za njih predvidi tudi ustrezne vire financiranja.

Strategija razvoja Slovenije (SRS), je strateški dokument, ki snuje vizijo dolgoročnega razvoja države, tako da definira strateške in razvojne ciljev ter osnovne prednostne naloge razvoja[8].

Z regionalnim razvojnim programom za pomursko razvojno regijo 2021 – 2027

RRP 2021-2027 Pomurske regije je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem področju regije. Na osnovi ocene stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa.
Osnovni namen in cilj priprave RRP 2021-2027 je identifikacija razvojnih potencialov Pomusrke regije, ter na tej osnovi z vsemi vključenimi deležniki doseči soglasje in dogovor o regijskih razvojnih prioritetah.

Glavni cilji regionalne politike so predvsem:

1. Dvig kvalitete življenja v vseh regijah z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim.
2. razvojem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.
3. Razvojno dohitevanje evropskih regij.
4. Zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik in razvojnega zaostanka problemskih območij;
5. Uresničevanje razvojnih potencialov in izkoriščanje globalnih priložnosti z mednarodnim medregijskim povezovanjem in sodelovanjem.

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPŠ)

NPŠ je temeljni strateški dokument za razvoj slovenskega športa. Opredeljuje strateške ukrepe, ki so ponekod povezani z drugimi družbenimi področji, saj lahko le tako zagotovijo pogoje za razvoj športa v celotni družbi. Na izvedbeni ravni mu sledi izvedbeni načrt, ki opredeljuje vlogo in odgovornost posameznih nosilcev in medpodročno sodelovanje.

Nacionalni program športa je namenjen predvsem javnim, državnim in lokalnim institucijam ter je načelne, orientacijske in politične narave. Osredotoča se na urejanje strokovnih, organizacijskih in

[8] Strategija razvoja Slovenije 2030. Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 7. decembra 2017.

upravljalnih nalog, ki so ozko povezane s športom in opredeljene v letnem programu športa, ki se vsako leto sofinancira iz državnih in lokalnih proračunskih sredstev za šport in sredstev Fundacije za šport. Izhodišča programa sledijo tudi usmeritvam Sveta Evrope, evropskim politikam številnih področij, ki obravnavajo šport in telesno dejavnost za zdravje, mednarodnim konvencijam na področju športa, ki jih je ratificirala Republika Slovenija, in evropskemu modelu športa zunaj šolskega sistema, ki temelji na športnih društvih.

Obravnavana investicija prispeva k uresničevanju naslednjih ciljev, zapisanih v programu:

povečati delež športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,
povečati delež redno športno dejavnih odraslih prebivalcev Slovenije,
povečati delež športno dejavnih prebivalcev v strokovno vodenih programih,
povečati prepoznavnost športa kot pomembnega družbenega podsistema.

Letni program športa v Občini Križevci za leto 2024 in 2025

Investiicja je uskaljena z letnim programom športa v Občini Križevci za leto 2024 in 2025.

Drugi predpisi

Pri pripravi projektne in druge dokumentacije se uporablja naslednja važnejša zakonodaja in dokumentacija:

- **Zakonske podlage**
  - Zakon o športu.
  - Gradbeni zakon.
  - Zakon o prostorskem načrtovanju.
  - Zakon o varstvu okolja.
  - Zakon o varstvu pred požarom.
  - Zakon o varnosti in zdravju pri delu.
  - Zakon o gradbenih proizvodih.
  - Zakon o standardizaciji.
  - Energetski zakon.
  - drugi veljavni zakoni, ki urejajo področje načrtovanja in gradnje.

- **Pravilniki in Uredbe**
  - Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji.
  - Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.
  - Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
  - Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah.
  - Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov.
  - Pravilnik o požarni klasifikaciji gradbenih proizvodov.
  - Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti.
  - Pravilnik o požarnem redu.
  - Pravilnik o študiji požarne varnosti.
  - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah.
  - Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov.
  - Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov.

Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.
Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih.
Uredba o varovanju s tehničnimi sredstvi.
drugi veljavni zakoni, standardi in smernice, ki urejajo področje načrtovanja in gradnje.

Usklajenost z veljavno prostorsko dokumentacijo

Prostorsko izvedbeni akti, ki veljajo na območju posega, dovoljujejo rekonstrukcijo telovadnice pri OŠ Križevci.

Občinski odloki:

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Ur. list RS, št. 82/2015, 59/16, Uradno glasilo slovenskih občin 28/2018).

Načrt razvojnih programov Občine Križevci

Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih projektov Občine Križevci, zato so v proračunu občine za ta namen rezervirana ustrezna proračunska sredstva **(NRP - številka projekta: OB166-22-0002, ime stroškovnega mesta: Telovadnica OŠ, proračunska postavka: 18020).**

6 Tehnično tehnološki del

6.1 Opis namembnosti projekta

Predvidena je gradnja telovadnice naslednje vrste:

- Vrsta objekta: Stavba za dvoranske športe
- Klasifikacija objekta: Stavbe splošnega družbenega pomena -12650: Stavbe za šport
- Vrsta gradnje: Rekonstrukcija
- Katastrska občina: 236 k.o. Križevci
- Številka zemljiške parcele: 36/12, 39/1

Gradnja se planira v dveh nadstropjih (pritličje in nadstropje) in predstavlja funkcionalno celoto.

V pritličju so predvideni naslednji prostori: vhodna avla, nova športna dvorana, predprostor, hodnik, hramba rekvizitov, kabinet športna vzgoja, WC – ji (tudi za gibalno ovirane osebne), čistila, garderobe z umivalnico, kabinet/rekviziti, čisti hodnik, kabinet 2, kabinet 1 in stopnišče.

V nadstropju so predvideni naslednji prostori: stopnišče, namizni tenis, hodnik, prostor za teorijo športa, kabinet 1, kabinet 2, kabinet 3, WC M in WC Ž.

Obstoječa telovadnica se ohranja.

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s DGD in PZI dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom in nadzornim organom investitorja.

6.2 Analiza aktivnosti v obstoječi telovadnici in opis aktivnosti v novi telovadnici

Obstoječa telovadnica je del niza objektov Osnovne šole Križevci in se nahaja na njenem skrajnem zahodnem delu. Telovadnica je manjših dimenzij in kot taka ne nudi zadostnih površin hkrati za izvajanje osnovnošolske športne vzgoje (v šoli je 300 učencev) ter različnih panog, ki jih izvajajo društva. Razen rednega vzdrževanja večjih vlaganj vse od izgradnje do danes ni bilo izvedenih. Prostor telovadnice je neustrezno osvetljen, akustika je slaba, saj so odmevni časi previsoki in je sporazumevanje težavno, športna vzgoja dveh skupin hkrati je zelo težka.

Z rekonstrukcijo telovadnice pridobimo dodatne potrebne športne in spremljevalne površine. Nove športne in spremljevalne površine se umesti v dozidavo. V dozidan del se tako umesti garderobe in ostale potrebne prostore, ki so potrebni za delovanje telovadnice. Le -tega se umesti zahodno od obstoječe telovadnice, na zemljišče, ki omogoča gradnjo.

V novi in obstoječi telovadnici se bo lahko izvajalo več kot 20 športnih panog: pilates, judo, judo - slepi, karate, parakarate, med dvema ognjema, ples - moderni tekmovalni plesi, ples - akrobatski, paraples, boks, šah pospešeni, šah standardni, rokoborba - grško rimski slog, rokoborba - prosti slog, pikado, namizni tenis, paranamizni tenis, sabljanje, športna gimnastika, ritmična gimnastika, badminton, ju – jitsu, košarka, rokomet, odbojka, mali nogomet,…

6.3 Lokacija objekta, prometna in zunanja ureditev

Investicija se bo izvedla v pomurski statistični regiji, v Občini Križevci, v naselju Križevci pri Ljutomeru, v katastrski občini 236 Križevci na parcelnih številkah 39/1 in 45/3.

Lokacija telovadnice se nahaja zahodno od Osnovne šole Križevci pri Ljutomeru, v Križevcih pri Ljutomeru. Na severni strani se razprostirajo stanovanjski objekti, na vzhodni zemljišča namenjena reji konjev. Na južni strani se nahajajo nepokrita športna igrišča. Na zahodni strani se razprostirajo kmetijska zemljišča. Kmetijska zemljišča od telovadnice loči bližnji potok.

Do šole se dostopa po ulici Križevci pri Ljutomeru. Na severni strani objekta se nahaja urejeno parkirišče, ki je med drugim, namenjeno uporabnikom športnih površin.

6.4 Programsko funkcionalna zasnova in gabariti

Programsko funkcionalna zasnova

Pri umestitvi novih potrebnih športnih površin so bili v največji meri upoštevani Pravilniki in Navodila za graditev osnovnih šol v RS ter obstoječe možnosti umeščanja programa na dano območje Osnovne šole.

Povezava med Osnovno šolo in objektom telovadnice je v pritličju, preko vhodne avle, v nadaljevanju internega hodnika.

Dozidan del se je umestil tako, da je dostop možen preko sekundarnega vhoda, ki športnim vsebinam omogoča svoj dostop in hkrati služi tudi kot požarni izhod.

Poseben poudarek je namenjen temu, da lahko športne površine funkcionirajo kot del šole, lahko pa so tudi popolnoma ločena od šole. Zunanji uporabniki imajo dostop do vseh športnih površin in garderobno sanitarnih prostorov v obsegu, ki jim ga upravljalec določi. Prehajanje zunanjih uporabnikov v prostore šole je omejeno z vrati med eno in drugo celoto.

Telovadne površine ponujajo tri vadbene prostore. Dva vadbena prostora se nahajata v obstoječi telovadnici, ki je po rekonstrukciji velika 28mx19m+1m in je z zaveso predeljena v dva prostora. Ta nastali večji vadbeni prostor v rekonstruirani telovadnici omogoča umestitev košarkarskega igrišča velikosti 28mx15m z obojestranskim vzdolžnim pasom 2m, v katerem je tudi prostor za sodnika.

V telovadnico bo umeščena tudi plezalna stena. Nova dozidana dvorana je takšne velikosti, kot jo je omogočača konfiguracija terena in potek parcelnih mej, in je zasnovana kot borilnica, kot plesno-borilni prostor.

Notranja mera dvorane je 14 x 14m, v njenem podaljšku je prostor za možnost umestitve sedežev. Na dvorano ke neposredno vezan tudi prostor za shranjevanje rekvizitov.

Celotna rekonstrukcija je zasnovana racionalno: servisni trakt (z garderobami in umivalnicami) je lociran ob obeh dvoranah in organiziran po sistemu umazanega in čistega hodnika, iz katerega so vhodi v vadbene prostore.

V telovadnici je prostor za 100 sedežev, dodatna stojišča bodo na balkonu.

Dozidan vadben prostor je zasnovan kot dvorana za judo. V njem bo možno izvajati tudi ostale športne panoge.

Na vse vadbene prostore so vezane priročne shrambe za športne rekvizite in ostalo opremo.

Na nivo igrišč je tako omogočen neposreden vnos težke opreme iz zunanjosti, brez premagovanja višinski razlik.

Pod galerijo so v dveh vrstah predvidene izvlečne teleskopske tribune za do 100 gledalcev.

V 1.nadstroju sta nad dvoranama zračna prostora, v veznem delu pa se nahajajo sledeči prostori:

- prostor za fitnes
- prostor za igro namiznega tenisa
- 3x kabinet
- sanitarni prostori

Gabariti objekta

Tlorisni gabariti objekta: Obstoječa telovadnica	63 x 48,5 m 28,9 x 20,9 m
Predvidena dozidava	21,3 oz, 40,35 x 17,20m2
Vertikalni gabarit objekta:	
- etažnost športne dvorane	P+1N
	Višina strehe (sleme) nad obstoječo telovadnico: min+10,50 m
	Višina strehe nad dozidavo: +8,34 m
- absolutna kota	±0,00 m = 186,54 m.n.v.
- etažne višine	Pritličje: ±0,00 m = 186,54 m.n.v.
	1.nadst: +3,50 m = 190,04 m.n.v.

Bruto velikost obstoječe telovadnice: 607,50 m^2
Bruto velikost dozidave: 576,00 m^2
FZ=0,49

Gradbena parcela, na kateri se je izvedla rekonstrukcija telovadnice obsega 2400 m^2.

5.3.1. Prikaz površin investicije

Obstoječa telovadnica je **stara 38 let** in je velikosti 532,50 m^2 in **je prijavljena v spletni aplikaciji e-šport**. Nahaja se v pritličju.

Bila je precej dotrajana (talne obloge in streha), njena uporabnost je bila omejena, kar je preprečevalo njeno uporabo za širšo rabo (uporaba večjemu številu uporabnikov ter izvajane večjega števila panog, ni bila zagotovljena).

Obstoječa telovadnica je bila zasedena 75 ur na teden, kar je predstavljalo praktično vso razpoložljivo zasedenost. Za vadbo društev in klubov je bila telovadnica na voljo le 22 ur na teden, kar je bilo precej premalo glede na zaznane potrebe v občini.



Slika 8: Tloris obstoječega stanja telovadnice v OŠ Križevci.



Slika 9: Prikaz predvidene površine za rekonstrukcijo telovadnice.

Slika 10: Mikrolokacija območja posega.

Neto tlorisna površina obstoječe telovadnice znaša 532,50 m^2. Neto tlorisna površina dozidane telovadnice znaša 833,67 m^2 (od tega pritličje 525,87 m^2 in nadstropje 307,80 m^2). **Skupa neto tlorisna površina telovadnice znaša 1.366,17 m^2.** Površine dozidave in navedbe posameznih prostorov so navedene v spodnji tabeli.

Tabela 17: Površina dozidane telovadnice.

SEZNAM PROSTOROV S KVADRATURAMI DOZIDAVA		
Etaža		**Površina [m2]**
Pritličje		**525,87 m^2**
Nadstropje		**307,80 m^2**
Skupaj dozidava		**833,67 m^2**
Skupaj obstoječa telovadnica		**532,50 m^2**
Skupaj neto površina		**1.366,17 m^2**

Po tej investiciji je bilo izvedeno:

- rekonstrukcija telovadnice (pritličje in nadstropje),
- izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,
- dobava in vgradnja opreme,
- priprava in spremljanje investicije.

Na naslednjih slikah je prikazano izvedeno stanje nove telovadnice v pritličju in nadstropju.



Slika 11: Prikaz tlorisa pritličja rekonstruirane telovadnice pri OŠ Križevci.

Slika 12: Prikaz tlorisa nadstropja rekonstruirane telovadnice pri OŠ Križevci.

6.5 Tehnična zasnova investicije

Zasnova objekta zagotavlja optimalno izvedbo investicije ter enostavno in ekonomično investicijsko vzdrževanje in je usklajena z željami uporabnika. Objekt je umeščen v prostor v skladu z veljavnim prostorskim aktom.

Nova zaključena celota rekonstruirane telovadnice z dozidano dvorano in spremljajočimi prostori s pripadajočo zunanjo ureditvijo mora biti skladna z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju
Nadaljnja projektna dokumentacija mora vključevati rešitve glede:

- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije
- učinkovite rabe vode
- ravnanja z odpadki
- zagotavljanja zdravih bivalnih in delovnih razmer - rabe okolju prijaznih gradbenih materialov in izdelkov.

Objekt mora pri uporabi izkazati učinkovite rabe energije, uporabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe vode in izračun deleža lesa, skladno z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju.

IDZ za novo telovadnico je sprojektiran skladno s Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS 97/03).

Pri nadaljnjem projektiranju (izdelava DGD, PZI) športne dvorane so bile upoštevane sledeče zahteve:

- telovadnica naj ima ustrezno kvalitetno ozvočenje za izvedbo športnih prireditev,
- telovadnica mora zadovoljevati akustične standarde za večnamensko dvorano,
- telovadnica naj ima 2 glavna semaforja, ki pokrivata košarko, šolski rokomet in šolsko odbojko. Glavna semaforja naj bosta nameščena na vsaki strani za gol. Semaforja morata ustrezati zahtevam mednarodnih panožnih zvez FIBA, FIFA, FIBV in IHF,
- koši na 1/2 dvorane naj bodo viseči s stropa, obvezno nastavljivi po višini,
- na vsaki 1/2 dvorane morajo biti sidra za postavitev mrež za šolsko odbojko in badminton,
- svetla višina pomožnih prostorov naj bo vsaj 2,70 m, v osrednji dvorani se ohranja obstoječa višina 7,3m.

6.6 Tehnični opis izvedbe

Rekonstrukcija telovadnice
Za preureditev obstoječe telovadnice v sodobni športni prostor je bilo potrebno izvesti odstranitvena dela obstoječih prostorov, ki se nahajajo v telovadnici in ne posegajo v nosilno konstrukcijo le-te. V obstoječi (še nerekonstruirani telovadniuci) so se nahajali naslednji prostori: 2 slačilnici (dečki, deklice), kabinet profesorja športne vzgoje in niša, v kateri je športna oprema.

Nad prostori je bila plošča, ki je predstavljala galerijo, kjer so bila stojišča ter klimat. Odstraniti je bilo potrebno dotrajano opremo telovadnice, klimatizacijo in razsvetljavo ter obstoječ spuščen strop oz. vse finalne obloge. Potrebno je bilo sanirati in izolirati streho, na okna pa umestiti zunanja senčila.

Zasnova konstrukcije
Nova dozidava je izvedena v nadaljevanju obstoječega nivoja telovadnice. Objekt je dvovišinski. Tlorisno gledano je glavni objekt pravilne pravokotne oblike, vmesni del pa popačene pravokotne oblike. Primarni in sekundarni strešni nosilci bodo leseni, streha je iz spodnje strani obložena z akustičnimi lesenimi ploščami. Objekt je zasnovan na način, da je dostopen **funkcioanlno oviranim osebam**.

Pri izkopu gradbene jame za izgradnjo nove športne dvorane je bil vključen geomehanik, ki je sprotno spremljal uszreznost nosilnosti tal.

Zunanja ureditev
Območje je za vozila dostopno iz vzhodne strani, na severno stran šole, kjer je obstoječa parkirna ploščad. Nov vhod v športno dvorano je predviden iz severne strani, kjer je predvidena vhodna ploščad in stojala za kolesa. Tu so tudi dostop za intervencijo in servisni dostopi.

Za potrebe obstoječe šole in nove telovadnice je bila urejena tudi okolica inn vhodna ploščad pred novo telovadnico. Pri organizaciji prometa in parkirišč je potrebno ločiti naslednje uporabnike:

- zaposleni v osnovni šoli,
- starši učencev, kratkotrajno parkiranje,
- avtobusi,
- zunanji uporabniki telovadnice (popoldan),
- obiskovalci športnih in kulturnih prireditev.

Učinkovita raba energije in raba alternativnih virov energije
Naročnikova zahteva je bila zgraditi objekt, ki bo vsaj v nizko energijskem razredu B2, s porabo enako ali manjšo 35 kWh/m2a. To je projektant v fazi DGD dokazal z elaboratom gradbene fizike. Odstopanja od te zahteve so dovoljena le v kolikor so ekonomsko opravičljiva, vendar jih mora projektant računsko utemeljiti.

Objekt športne dvorane mora imeti dobro izoliran toplotni ovoj stavbe:

- toplotna prehodnost fasadnega sestava U<0,2 W/m2K,
- toplotna prehodnost sestava sten vkopanih v teren U<0,2 W/m2K,
- toplotna prehodnost talnega sestava U<0,25 W/m2K,

- toplotna prehodnost strešnega sestava U<0,12 W/m2K.

Pri oblikovanju toplotnega ovoja objekta je zagotovljneo, da objekt ne bo imel toplotnih mostov. Izbor materiala toplotne izolacije je skladen z zahtevami študije požarne varnosti.

V primerih vgradnje XPS toplotne izolacije je projektant predhodno v projektu dimenzioniral tip XPS izolacije.

Vsi prostori znotraj novega objekta so prisilno prezračevani z visoko stopnjo rekuperacije (min 85%). Za pokrivanje potreb po toploti novega objekta telovadnice je predvidena raba alternativnih virov energije. Streha je sprojektirana tako, da je omogočena tudi morebitna vgradnja fotovoltaičnih panelov.

Vgrajeno so kalorimetri za ločeno merjenje porabe tople sanitarne vode in energije za ogrevanje, v kolikor ni na drug način možno spremljati porabo toplote po porabnikih. Nameščeni so digitalni merilci porabe električne energije na posameznih večjih uporabnikih.

Streha in odvodnjavanje:
Nad dozidavo je izvedena kritina strehe PVC, naklon strehe je raven. Izbor kritine je skladen z zahtevami iz požarne študije (negorljiva, odporna proti letečemu ognju ipd.)

Urejeno je odvodnjavanje meteorne vode s strehe: dovoljeno je klasično odvodnjavanje ali izvedba s podtlačnim sistemom. Izvedeni so varnostni prelivi.

Na obstoječi delih strehe stare šole je izvedena nova kritina in izolacija podstrehe (nova kritina na mestih stikovanja nove športne dvorane z obstoječo šolo).

Fekalna in meteorna kanalizacija
Novi dozidan objekt je priključen na obstoječe kanalizacijsko omrežje, skladno z zahtevami upravljalca.

Fekalna kanalizacija zbira in odvaja odpadno vodo od posameznih sanitarnih elementov in se navezuje na horizontalno kanalizacijo ter se preko revizijskih jaškov vodi izven objekta in priključuje na javno kanalizacijo v skladu s projektnimi pogoji soglasodajalca.

Meteorna kanalizacija zbira in odvaja odvečne vode s strešnih, asfaltiranih in tlakovanih površin ter jih čez ustrezne oljne lovilce (povozne površine) odvaja v obstoječo kanalizacijo oziroma ponikuje znotraj gradbene parcele - definira upravljalec.

Fekalna in meteorna kanalizacija sta izvedeni iz PE cevi, PP cevi in PVC cevi. Vertikalna kanalizacija je na horizontalni razvod priključena preko čistilnega kosa. Vsako fekalna vertikala je podaljšana z odzračno cevjo nad streho in zaključena z odzračno kapo. Vse sanitarne elementi so na kanalizacijo priključeni preko sifonov.

Stene, stropovi
Vse stene (nosilne in predelne) ustrezajo zahtevam po zvočni zaščiti (glede na prostor ki ga obdajajo) ter zahtevam iz Študije požarne varnosti po požarni odpornosti (na mejah požarnih sektorjev).

Stene so ravne, gladke in čvrste. Robovi na vseh izpostavljenih stenah so zaščiteni z zunanjimi posnetimi robnimi letvami ali z vgrajenimi kovinskimi ojačitvenimi kotniki.

Vsi stenski opleski so iz kvalitetne pralne disperzijske barve (lateks, satin) do višine vratnih podbojev. Predvidena je tudi ustrezna zvočna zaščita in akustična oprema telovadnic (stropna in stenska obloga z ustreznimi elementi, z dobro absorbcijo zvoka, ki zmanjša odboj zvoka v prostoru).

Stene sanitarnih kabin so iz kompaktnih plošč, ustrezno dvignjenih od tal in visokih vsaj 210 cm, oziroma iz suhomontažnih mavčno-kartonskih plošč obloženih s keramiko, kadar delijo prostor do stropa. V mokrih prostorih (sanitarije, čistila, itd) so vse stene, razen sten iz kompaktnih plošč, obložene s keramičnimi ploščicami vsaj do višine min. 210 cm.

Eventualne zasteklitve parapetnih delov in vse zasteklitve na nivoju terena so izvedene iz varnostnega (lepljeno + kaljeno) stekla. Notranje stene telovadnic so do višine 2,40 m zaščitene z mehko, pralno oblogo, ki je mehansko odporna na obrabo.

V telovadnicah so vse zasteklitve in okna iz notranje strani zaščititene z zaščitno mrežo (potrebna posebna pozornost v kolikor bodo okna namenjena odvodu dima in toplote).

Strop obeh telovadnic je akustičen. Tehnični spuščeni stropi v spremljajočih prostorih so izvedeni iz kasetiranih mineralnih plošč na podkonstrukciji (kot npr. Armstrong). V spuščene strope je vgrajena razsvetljava ter elementi prisilnega prezračevanja. Tip mineralne plošče je izbran glede na posebne zahteve prostora (akustika, negorljivost, pralni stropi….).

Vsi stropni elementi v telovadnicah so odporni na odboj žoge. Žoge vseh velikosti ne smejo zastajati med stropom in opremo.

Fasada
Oblikovanje fasade nove dozidave zaokroži obstoječi kompleks Osnovne šole Križevci in se skladno vklopi v okolico. Končni izbor finalne obloge fasade je definiral projektant.

Fasado je izvedena tako, da so zagotovljeni ustrezni klimatski pogoji v objektu. Zagotovljena je toplotna prehodnost U<0,2 W/m2K in preprečeno nastajanje kondenza v fasadnih konstrukcijah.

Zagotovljen je trajen izgled objekta in ustrezna fizična odpornost. Pri izbiri fasadnih oblog je bila upoštevana tudi ekonomičnost vzdrževanja. Pri zasnovi fasadnih se dosega zvočno izolativnost, ki jo navaja Pravilnik o zvočni zaščiti stavb.

Stavbno pohištvo
Stavbno pohištvo - okna in so izvedeni iz trajnih materialov, ki ne zahtevajo veliko vzdrževanja (Alu ali PVC). Zunanja zasteklitev je troslojna, Ug = 0,7 W/m^{2}K. Skupna prehodnost celotnega

okna jei Uw< 1,0 W/m2K. Postavitev oken in orientacija omogoča energetske sončne dobitke v zimski sezoni.

Vse fasadne zasteklitve imajo zunaj nameščena senčila na električno odpiranje. Zunanja senčila niso potrebna na S fasadi, tam se po potrebi lahko predvidijo notranja senčila.

Za vse prostore je predvideno tudi naravno prezračevanje z odpiranjem oken.

Vsa vhodna vrata in vrata v vetrolovu so opremljena z napravo za avtomatsko zapiranje. Vsa vrata morajo imajo svetlo odprtino najmanj 100 cm in svetlo širino skladno s predpisi, zahtevami Načrta požarne varnosti oziroma glede na velikost opreme, ki se bo vnašala skozi vrata.

Vratni podboji naj bodo suhomontažni kovinski, krila pa iz trdega lesa z v pripiri vstavljenim tesnilom, obdelana s kvalitetnim laminatom, opremljena s po tremi nasadili in s 3 nivojskim sistemskim ključem z cilindrično ključavnico (sistem odpiranja definira uporabnik). Vrata v tehnične prostore so kovinska, prašno barvana.

Vsa steklena vrata z obsvetlobo so iz varnostnega (lepljeno+kaljeno) stekla. Vsa vrata imajo omejevanje odpiranja z omejevalcem po izboru projektanta.

Zunanja in notranja vrata zadoščajo zahtevam navedenim v Študiji požarne varnosti (svetla širina vrat, požarna odpornost, dimotesnost, samozapirala, odklepanje na požarno centralo itd). Vrata zadoščajo tudi zahtevam Pravilnika o zaščiti pred hrupom v stavbah glede zvočne izolativnosti.

Zaradi različnih uporabnikov (šola, obiskovalci, športniki) je bilo potrebno na določenih vratih vgraditi kontrolo pristopa in tako omogočiti ločitev šolskih uporabnikov od ostalih uporabnikov. Potrebno je bilo zagotoviti varno evakuacijo ljudi v primeru požara kot tudi v primeru panike. Vsa vrata v stavbi so brez pragov oziroma naj so le ti nižji od 2 cm (neoviran dostop gibalno oviranih).

Vsa vrata, ki vodijo z gospodarskega dvorišča v kotlovnico ali za dostavo opreme v telovadnico so dvokrilna (dostava opreme, popravila).

Tlaki

Tlaki v vseh prostorih so takšni, da se na njih čim manj nabira prah in da se jih da enostavno čistiti.

Omogočeno je mokro čiščenje (izjema športni pod v telovadnicah). Talne obloge so iz preverjenih materialov (keramika, PVC, linolej, guma, parket itd.), z ustreznimi zaključki (zaokrožnice pri vseh vrstah mehkih oblog in visoke letve pri parketu oziroma lesenem podu). Vsi stiki pri mehkih oblogah so varjeni. Kjer je vgrajeno talno gretje je finalna obloga tlaka primerna za talno gretje.

V sanitarnih prostorih so talne obloge iz kvalitetne granitogres keramike. Stene so obložene min. do višine 2,20 m oziroma do zgornjega roba vratnega podboja. V sanitarijah je talna keramika protidrsna, R10. V prostorih s tuši je talna keramika protidrsna, R11. V mokrih prostorih so predvideni talni sifoni.

Na zaščitenih evakuacijskih stopniščih so predvidnee negorljive talne obloge – povzeto iz Študije požarne varnosti.

Športni pod v veliki in mali telovadnici
V veliki telovadnici, ki se jo lahko predeli na 2 manjše enote, je položen parket za telovadnice: ploskovno elastični, plavajoči športni pod, z dvostopenjskimi PU blažilci. Športni pod je skladen s standardom EN 14904, ter ima certifikat FIBA, WSF, BWF, IHF, ISO 9001/2000 in MFMA. V športnem podu so na ustreznih lokacijah predvidene puše z ustreznimi pokrovčki in opremljene z vakumskim odpiralom.

Talna obloga male telovadnice
Talna obloga v mali telovadnici je enaka kot v veliki.

Požarna varnost
Objekt je izveden v skladu z Načrtom požarne varnosti: predvsem opredelitev evakuacijskih poti, ločevanja požarnih sektorjev, odvoda dima in toplote in podobno.

Načrt varstva pred požarom je del projektne dokumentacije DGD in PZI.

Za objekt je potrebno s stališča požarne varnosti zagotovljena varna evakuacijo otrok, osebja šole in ostalih uporabnikov športnih površin.

Število požarnih sektorjev je načrtovano ekonomično in racionalno in ne avtomatično povzeto po TSG. Za gašenje objekta šole je zagotovljeno zadostno število gasilnikov po Pravilniku o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. list RS št. 67/05). Prav tako so na razpolago tudi notranji hidranti na kolutu (EURO hidranti) kot začetno gasilno sredstvo.

Za potrebe gasilcev so na razpolago zunanji hidranti nameščeni okrog objekta in zagotovljeni dovozi ter postavitvene površine za gasilska vozila. Za objekt je potrebno glede na namen in višino zagotoviti ustrezno nosilnost konstrukcije objekta v požaru. Z ustreznimi negorljivimi in težko gorljivimi materiali oblog v objektu naj se preprečuje hiter razvoj požara in dima.

Ostalo
Ogrevalna telesa, hidranti in ostali elementi, ki so izpostavljeni, so ustrezno zaščiteni z ohišjem oziroma pospravljeni v stenske niše.

Stene ob umivalnikih, koritih, kadeh itd. so obložene s trdnim, obstojnim in za vodo neprepustnim gradbenim proizvodom, ki ga je mogoče čistiti s tekočimi čistili in razkuževati.

Telovadna oprema
Vsa telovadna oprema je certificirana in varna za uporabo. Oprema ustreza zahtevam Navodil za graditev osnovnih šol v Republiki Sloveniji, maj 2007.

Telovadna oprema omogoča izvajanje vseh predvidenih športih panog. Postavitev igralnih polj po dvorani je postavljena racionalno in z mislijo da se določene igre lahko igrajo v telovadnici, določene je pa potrebno postaviti čez več telovadnih površin oziroma zagotoviti sredinsko igrišče. Igralne površine so postavljene tudi za namene večjih tekem, tako da jih je možno spremljati iz tribun.

Predvideti je še potrebno tudi vso montažno oziroma premično opremo, ki je namenjena organiziranju kulturnih prireditev (stoli, odri, itd.) ter izdelati tudi načrt za vso pisarniško opremo (kabineti, klubi), garderobe, avle, recepcije, pomožne prostore ipd.

Elektro inštalacije in električna oprema zajema:

- nov priključek na obstoječe NN elektro omrežje po navodilih Elektra Maribor po pridobitvi projektnih pogojev. Na izdelan načrt priključka mora biti pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobljeno soglasje »Rešitve so ustrezne« s strani Elektro Maribor d.d.,
- razsvetljavo (splošno, varnostno, namensko, fasadno in razsvetljavo parkirišča in dovoza na ustreznih drogovih, z upoštevanjem priporočene osvetljenosti za posamezne porostore), - razvod moči z razdelilci, napajanje strojnih naprav, tehnološke priklope,
- izenačitev potencialov,
- komunikacijsko omrežje,
- ozvočenje (splošno za potrebe spremljanja tekem, ozvočenje za potrebe prireditev oz. športnih dejavnosti),
- ure s centralnim sistemom DFC,
- strelovodno napravo z navezavo na obstoječo napravo, - javljanje požara po zahtevah Študije požarne varnosti,
- protivlomna zaščita in videonadzor,
- kontrola pristopa na določenih vratih.

Strojne instalacije

V sklopu strojnih instalacij je izvedeno:

- ogrevanje,
- prezračevanje in hlajenje,
- priključek na javno vodovodno omrežje,
- notranje hidrantno omrežje,
- interna vodovodna instalacija,
- sanitarna oprema.

6.7 Način končnega prevzema in vzpostavitve obratovanja ter način pristojnosti med delovanjem objekta

Objekt bo prevzet, ko bo pridobljeno uporabno dovoljenje zanj. Za vzpostavitev hišnega reda, kakor tudi režima obratovanja objekta je pristojna Občina Križevci. V dopoldanskem času oziroma času, ko bosta objekt uporabljala šola, bo za vzdrževanje reda skrbela šola, v popoldanskem času, ko bo objekt v uporabi s strani društev in drugih rekreacijskih skupin, pa bo upravljanje prevzela občina.

Vzdrževanje objekta se bo izvajalo skladno z navodili proizvajalcev posamezne vgrajene opreme in po načrtu vzdrževanja in obratovanja, ki ga je izdelal izvajalec gradnje. Načrt vzdrževanja in obratovanja je izvajalec predal naročniku ob primopredaji objekta. Za vzdrževanje in obratovanje objekta bo skrbela občina.

6.8 Opis obratovanja in delovanja objekta

V fazi obratovanja se bodo izvajala investicijsko vzdrževalna dela ter pripravila investicijska dokumentacija (poročilo o spremljanju učinkov investicije).

Dokument se izdela zaradi možnosti ugotavljanja in vrednotenja dejanskih rezultatov in učinkov investicije v primerjavi s predvidenimi v investicijskem programu. Pripravi se hkrati ob poslovnem poročilu najmanj v prvih petih letih po predaji objekta v uporabo in po koncu ekonomske dobe.

V fazi obratovanja objekta je obvezno upoštevati navodila za vzdrževanje in obratovanje, ki jih je izvajhalec priložil dokazilu o zanesljivosti objekta.

7 Analiza zaposlenih za varianto »z« investicijo glede na varianto »brez« investicije

Vhodni podatki za analizo zaposlenih za varianto »z« investicijo glede na varianto »brez investicije« ostajajo enaki, saj se bistvene sestavine investicije, ki bi vplivale na to analizo niso spremenile.

Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti.

Naročnik je izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju investicije (strokovni nadzor za gradbena, obrtniška, ostala in nepredvidena dela ter koordinatorstvo), ki jih ni izvajal sam, poveril za to usposobljenim organizacijam, ki so bile izbrane na osnovi javnega naročila.

Odgovorna oseba projekta je župan Občine Križevci - Branko Slavinec, org. posl. v. gost., župan. Odgovorna oseba za izvedbo naloge je Dejan Heric, inž. grad. Direktorica občinske uprave: mag. Lidija Domanjko, univ. dipl. prav., ki bo skrbnica pogodbe.

Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je dr. Ksenija Golob, direktorica podjetja ENERGO – MAKS d.o.o.

8 Ocena vlaganj po stalnih/tekočih cenah

8.1 Ocena stroškov investicije po stalnih/tekočih cenah

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (»z« investicijo), ki je tudi predmet tega DIIP-a.

Ocene stroškov investicije so narejene na naslednjih predpostavkah:

- Vrednost stroškov za izvedbo vseh del (gradbena dela, obrtniška in instalacijska dela) ter dobave in montaže opreme je določena na osnovi končne situacije, ki jo je izstavilo podjetje BLISK d.o.o. (izvajalec del), v decembru 2025.
- Strošek izdelave projektne dokumentacije (IDZ, DGD, PZI, PID) in investicijske dokumentacije (DIIP, IP in novelaicja IP) je določen na podlagi dejansko izvedenih stroškov, ki so jih podali pripravljalci predmetne dokumentacije.
- Strošek projektantskega in strokovnega nadzora za izvedbo vseh del je določen na podlagi dejansko izvedenih stroškov, ki so jih podali izvajalci nadzora.
- Strošek izdelave varnostnega načrta in izvajanja koordinatorstva zdravja in varstva pri delu je določen na podlagi dejansko izvedenih stroškov, ki jih je podalo podjetje, ki izdeluje varnostne načrte in izvaja koordinatporstvo iz VZD.
- Naročnik je investicijo deloma že zaključil. Izvede le še tehnični pregled objekta, ki se planira v mesecu januarju 2026.

V naslednji tabeli je prikazana: **Ocena stroškov investicije po stalnih/tekočih cenah.**

Tabela 18: Ocena stroškov investicije po **stalnih/tekočih cenah** v € za obdobje december 2025.

0	Opis del	Vrednost del v letu 2024	Vrednost del v letu 2025	Vrednost del v letu 2026	Vrednost del v 2027	Skupaj opravljena dela v EUR
I.	**Priprava in vodenje investicije**					
1.	Projektna in investicijska dokumentacija (IDZ, DGD, PZI, PID, DIIP, IP, novelacija IP)[9]	25.150,00	51.980,00	0,00	0,00	77.130,00
2.	Projektantski in strokovni nadzor nad gradnjo in opremo[10]	0,00	47.310,00	0,00	0,00	47.310,00
3.	Izvajanje koordinatorstva iz VZD v fazi izvedbe del	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
4.	Varnostni načrt	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
5.	Stroški tehničnega predpregleda in pregleda	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	5.400,00
	Skupaj priprava in vodenje investicije	**25.150,00**	**103.890,00**	**2.700,00**	**0,00**	**131.740,00**
II.	**Izvedba GOI del**					
1.	GOI dela	0,00	1.866.226,82	0,00	0,00	1.866.226,82
	Skupaj GOI dela	**0,00**	**1.866.226,82**	**0,00**	**0,00**	**1.866.226,82**
III.	**Oprema**					
1.	Oprema	0,00	103.932,35	0,00	0,00	103.932,35
	Skupaj oprema	**0,00**	**103.932,35**	**0,00**	**0,00**	**103.932,35**
	Skupaj GOI dela in oprema	**0,00**	**1.970.159,17**	**0,00**	**0,00**	**1.970.159,17**
	Skupaj vsa dela	**25.150,00**	**2.074.049,17**	**2.700,00**	**0,00**	**2.101.899,17**
	22% DDV[11]	**5.533,00**	**456.290,82**	**594,00**	**0,00**	**462.417,82**
	Skupaj z DDV	**30.683,00**	**2.530.339,99**	**3.294,00**	**0,00**	**2.564.316,99**

[9] S črno barvo so prikazani upravičeni stroški.
[10] Z mordo barvo so prikazani neupavičeni stroški.
[11] Delitev DDV je prikzana v tabeli upravičenih in neupravičenih stroškov (delitev na 1% in 21% = 22%).

V naslednji tabeli je prikazana Ocena stroškov investicije po stalnih cenah, iz katere je razvidna delitev na **upravičene in neupravičene stroške**.

Upravičeni stroški so skladno z Javnim razpisom za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo št.: 4300-8/2024/3, z dne 06.05.2024, naslednji:

- stroški investicijske in projektne dokumentacije,
- stroški gradbenih del,
- stroški nabave in vgradnje vgradne športne opreme,
- nepovračljivi DDV za stroške iz prejšnjih treh alinej (ker želi občina prijaviteljica uveljavljati nepovračljivi DDV kot upravičen strošek, je izpolnila Izjavo o priznavanju DDV kot upravičenega stroška. **Delež nepovračljivega DDV v okviru izvajanja investicije znaša 21 %.** Občina Križevci lahko odbija vstopni DDV v višini 1%, izračunanega na podlagi 65. člena ZDDV. Predmetna investicija bo namenjena za neobdavčljivo dejavnost. **1% DDV torej predstavlja povračljiv DDV,** kar predstavlja neupravičen strošek).

Neupravičeni stroški, ki nastanejo pri izvedbi investicije so naslednji:

- stroški gradbenega nadzora, najema kreditov,
- stroški prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke,
- davek na dodano vrednost, če je povračljiv, ter drugi davki in dajatve,
- bančni stroški za vodenje računov,
- stroški za pravno svetovanje, notarski stroški, stroški za tehnično ali finančno strokovno znanje,
- računovodski in revizijski stroški,
- stroški bančnih garancij ali drugih finančnih institucij,
- denarne kazni, penali in stroški sodnih postopkov,
- drugi stroški, ki niso predhodno odobreni s strani ministrstva.

Tabela 19: Ocena stroškov investicije po **stalnih/tekočih cenah** v € za obdobje december 2025 – delitev na upravičene in neupravičene stroške.

Zap. št.	Opis del	Vrednost del v letu 2024		Vrednost del v letu 2025		Vrednost del v letu 2026		Vrednost del v letu 2026		Skupaj vrednost del v letih 2024, 2025, 2026 in 2027		Skupaj opravljena dela v EUR
	Upravičeni in neupravičeni stroški	**Upravičeni stroški**	**Neupravičeni stroški**	**Upravičeni stroški**	**Neupravičeni stroški**	**Upravičeni stroški**	**Neupravičeni stroški**	**Upravičeni stroški**	**Neupravičeni stroški**	**Upravičeni stroški**	**Neupravičeni stroški**	**Skupaj vsi stroški**
I.	**Priprava in vodenje investicije**											
1.	Projektna in investicijska dokumentacija (IDZ, DGD, PZI, PID, DIIP, IP, novelacija IP)[12]	25.150,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.130,00	0,00	77.130,00
2.	Projektantski in strokovni nadzor nad gradnjo in opremo[13]	0,00	0,00	0,00	47.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.310,00	47.310,00
3.	Izvajanje koordinatorstva iz VZD v fazi izvedbe del	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00
4.	Varnostni načrt	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00
5.	Stroški tehničnega predpregleda in pregleda	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
	Skupaj priprava in vodenje investicije	**25.150,00**	**0,00**	**52.230,00**	**51.660,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**77.380,00**	**54.360,00**	**131.740,00**
II.	**Izvedba GOI del**											
1.	GOI dela	0,00	0,00	1.866.226,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.226,82	0,00	1.866.226,82
	Skupaj GOI dela	**0,00**	**0,00**	**1.866.226,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.866.226,82**	**0,00**	**1.866.226,82**
III.	**Oprema**											

[12] S črno barvo so prikazani upravičeni stroški.
[13] Z mordo barvo so prikazani neupavičeni stroški.

1.	Oprema	0,00	0,00	103.932,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.932,35	0,00	103.932,35
	Skupaj oprema	**0,00**	**0,00**	**103.932,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.932,35**	**0,00**	**103.932,35**
	Skupaj GOI dela in oprema	**0,00**	**0,00**	**1.970.159,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.970.159,17**	**0,00**	**1.970.159,17**
	Skupaj vsa dela	**25.150,00**	**0,00**	**2.022.389,17**	**51.660,00**	**0,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00**	**2.047.539,17**	**54.360,00**	**2.101.899,17**
	21% DDV - upravičen	**5.281,50**	**0,00**	**424.701,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.983,23**	**0,00**	**429.983,23**
	1% DDV - neupravičen	**0,00**	**251,50**	**0,00**	**20.223,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.475,39**	**20.475,39**
	22% DDV - neupravičen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.365,20**	**0,00**	**594,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.959,20**	**11.959,20**
	Skupaj z DDV	**30.431,50**	**251,50**	**2.447.090,90**	**83.249,09**	**0,00**	**3.294,00**	**0,00**	**0,00**	**2.477.522,40**	**86.794,59**	**2.564.316,99**

Stroški nastali v letu 2024: 30.431,50 EUR + 251,50 EUR = **30.683,00 EUR**.

Stroški nastali v letu 2025: 2.447.090,90 EUR + 83.249,09 EUR: **2.530.339,99 EUR.**

Stroški nastali v letu 2026: 0,00 + 3.294,00: **3.294,00 EUR**.

Stroški nastali v letu 2027: **0,00 EUR.**

Povprečni odstotek vloženih finančnih sredstev Občine Križevci v programe športa v obdobju 2019-2022 glede na celotni proračun lokalne skupnosti (Občine Križevci), ki je razviden iz letnega poročila prijavitelja, oddanega na ministrstvo, pristojno za šport, preko spletne aplikacije LPŠ občin[14], **znaša 1,05%.**

Občina Križevci s strani Ministrstva, pristojnega za šport za športno infrastrukturo **do vključno leta 2022, ni prejela sredstev**.

[14] Povprečni odstotek pomeni povprečje seštevka letnih odstotkov vlaganj občine prijaviteljice v programe športa, ki izhajajo za posamezno leto, kot izhajajo iz aplikacije LPŠ občin.

9 Analiza lokacije

9.1 Makro lokacija

Investicija »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci« se nahaja v pomurski statistični regiji, v Občini Križevci.



Slika 13: Makro lokacija investicije.[15]

9.2 Mikro Lokacija

Investicija se bo izvajala na slednji mikro lokaciji:

Občina:	Križevci
Naselje:	Križevci pri Ljutomeru
Katastrska občina:	236 Križevci
Parcelne št.:	39/1 in 45/3

Lokacija telovadnice se nahaja zahodno od Osnovne šole Križevci pri Ljutomeru, v Križevcih pri Ljutomeru. Na severni strani se razprostirajo stanovanjski objekti, na vzhodni zemljišča namenjena reji konjev. Na južni strani se nahajajo nepokrita športna igrišča. Na zahodni strani se razprostirajo kmetijska zemljišča. Kmetijska zemljišča od telovadnice loči bližnji potok.
V bližini poteka elektro vod, zaradi katerega je upoštevana ustrezna varnostna razdalja od vodnikov.

Na severni strani objekta se nahaja urejeno parkirišče, ki je med drugim, namenjeno uporabnikom športnih površin.

[15] Vir: www.najdi.si

Slika 14: Mikro lokacija investicije[16].

[16] Vir: http://prostor3.gov.si/javni

10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

V sklopu načrtovanja in izvedbe investicije so upoštevana izhodišča varstva okolja, kot so predstavljena v naslednjih poglavjih.

Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin)

Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci je načrtovana v skladu s smernicami trajnostne arhitekture, okoljske učinkovitosti in rabe naravnih virov, kot okolju prijazna in energetsko učinkovita gradnja. V času obratovanja javne razsvetljave se pričakuje zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Uporabljene so ustrezne predpisane surovine in učinkovita optimalna raba količine vode.

Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bojeizvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati je nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe ter investitorja. Izvajalec del je skrbel za ločeno zbiranje odpadkov in zmanjšanje količine končnih odpadkov. Projekt ima vpliv na okoljsko učinkovitost.

Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)

Lokacija investicije je z vidika prometne ureditve ugodna, saj se objekt nahaja v območju, ki je prometno dostopen in ima urejeno prometno infrastrukturo. V bližini je organiziran javni potniški promet. Parkirna infrastruktura je zagotovljena v bližini predmetne investicije.

Zmanjševanje vplivov na okolje

Poročilo o vplivih na okolje oziroma strokovne ocene vplivov na okolje, se izdelajo za tiste posege v prostor, za katere je to potrebno oziroma za katere tako zahteva zakonodaja. Za obravnavani poseg v prostor pa v skladu z nacionalno zakonodajo (Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje.

Pri nadaljnjih aktivnostih realizacije te investicije so bili upoštevani veljavni predpisi oziroma predvideni pogoji izvedbe, ki so v največji možni meri preprečili negativne vplive objekta na okolje v času izvedbe obnove in v času obratovanja objekta z vidika:

- varstva zraka,
- varstva pred požarom,
- varstva voda in tal,
- varstva pred hrupom v naravnem in življenjskem okolju ter
- ravnanja s komunalnimi odpadki.

Z izdelano projektno dokumentacijo so ukrepi za varstvo okolja upoštevani za čas uporabe telovadnice, s čimer so v največji možni meri preprečeni negativni vplivi objekta na okolje. V času izvedbe investicije je bilo moč pričakovati kratkotrajne negativne vplive na okolje. Pri tem vplivno območje predstavljajo parcele, na katerih je predvidena investicija in območje, preko katerega je predviden dostop do gradbišča. Vendar pa so bili pričakovani vplivi v času obnove le začasnega značaja in so prenehali z zaključkom del.

Predmetna investicija ob upoštevanju vseh predpisov ne bo imela škodljivih oziroma negativnih vplivov na okolje.

Pri načrtovanju in izvedbi investicije so kjer je bilo to potrebno, izdelana tudi poročila o vplivih na okolje:

- Varstvo zraka.
- Varstvo pred hrupom.
- Varstvo voda
- Varstvo pred požarom.

V nadaljevanju so vplivi na okolje bolj specifično opisani.

Emisije snovi v zraku

Onesnaževanje zraka med obnovo bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar je bil ta vpliv omejen le na čas del in zaradi tega časovno omejen. S tega vidika je mogoče zaključiti, da bo vpliv zanemarljiv. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je bilo mogoče pričakovati povečano prašenje. S tega vidika je bilo potrebno makadamske površine in ostala žarišča prahu redno močiti, s čimer je bilo mogoče preprečiti širjenje prahu. Povečan je bil tudi vpliv na onesnaženost ozračja v času izvajanja del, kar je bila predvsem posledica povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov), ki so odvažali in dovažali material.

Vpliv na tla in vode

Največji vpliv na tla je bil v času gradbenih del. Takrat je bilo mogoče na območju pričakovati povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli ali pa zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme oziroma nepredvidenih dogodkov, bi lahko prišlo do razlitja olj ali drugih naftnih derivatov oz. njihovih sintetičnih nadomestkov. V primeru izlitja bi bilo potrebno onesnaženo zemljo odstraniti in ustrezno deponirati na pooblaščenih mestih. Onesnaženo zemljo bi moralo odvoziti pooblaščeno podjetje, ki je zadolženo za odvoz nevarnih odpadkov.

Ocenjujemo, da je bilo mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi je moralo biti skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št. 104/09, 29/10, 105/10 in 44/22 – ZVO-2).

Emisije hrupa

Za zmanjšanje hrupa v času gradnje je bilo treba zagotoviti, da je bila med gradnjo uporabljena gradbena mehanizacija novejšega datuma in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne smejo presegati predpisanih vrednosti. Pri transportu so se uporabljajla čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela so se izvajala med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču so se uporabljali le v nujnih primerih, motorji strojev pa brez potrebe niso obratvali v prostem teku.

Odpadki

V času izvedbe so izvajalci gradbenih del pri svojem delu upoštevali Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2), ki določa, da mora

povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.

V času izvajanja samih gradbenih del je bilo mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bi nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije. Tovrstni nevarni odpadki obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke je bilo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.

V kolikor hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni bila možna na gradbišču, se morali izvajalci del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike, ki so bili nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so bili prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja.

Investitor je moral pred začetkom izvajanja gradbenih del zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov, njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov je razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

11 Časovni načrt izvedbe investicije

Projekt se je/bo izvedel v letih **2024, 2025 in 2026**. Sofinanciranje vezano na predmetni projekt pa je predvideno tudi v letu 2027.

Občina je v letu 2022 sicer že pripravila idejno zasnovo za projekt »Športna dvorana Križevci« ter DIIP, vendar je idejno zasnovo novelirala ter se odločila pripraviti novi DIIP ter ostalo pripadajočo investicijsko dokumentacijo skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), ki je predmet te investicijske dokumentacije, za projekt »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci.

Terminski plan zato obsega le dela, ki so bila oziroma bodo za predmetni projekt izvedena od leta 2024 naprej.

Idejna zasnova za projekt »Rekonstrukcija telovadnice pri OŠ Križevci« je izdelana v maju 2024. Ocena vrednosti investicije je podana v maju 2024. Prav tako v maju 2024 se planira priprava investicijske dokumentacije v skladu z Uredbo.

Konec maja 2024 j ebila oddana vloga JR za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024 na ministrstvo, za možnost pridobitve sofinancerskih sredstev.

Projektna dokumentacija DGD je bila izdelana in naročniku predana septembra 2024 in dopolnitev DGD oktobra 2024.

Gradbeno dovoljenje št.: 351-244/2024-6225-5 **je bilo izdano 19.11.2024 ter postalo pravnomočno dne 21.11.2024**.

Projektna dokumentacija PZI je bila izdelana in naročniku predana novembra 2024

Gradnema pogodba z izvajaklcem je bilo podpisana aprila 2025. Fizična izvedba del se je zaključila v mesecu novembru 2025. Pridobitev uporabnega dovoljenja ter predaja objekta uporabniku, se planira v februarju 2026.

Končni zahtevek za pridobitev sofinanerskih sredstev, je naročnik na ministrstvo posredoval najkasneje **novembra 2025**.

V decembru 2025 je občina prejela sklep o izboru predlogov projektov za sofonanviranje investiicj osnovnega šolstva in vrtcev v obdobju 2026 – 2029. Prav tako v decembru 2025 bo projektant idelal PID-e.

Terminski plan izvedbe projekta je podrobno podan v tabeli na naslednji strani.

Tabela 20: Terminski plan izvedbe projekta.

AKTIVNOSTI	TERMINSKI PLAN
Priprava projekta:	
Idejna zasnova	Maj 2024
Izdelava investicijske dokumentacije – DIIP	Maj 2024
Izdelava investicijske dokumentacije – IP z elementi študije izvedljivosti	Maj 2024
Priprava vloge za prijavo na JR MGTŠ	Maj 2024
Izdelava DGD	Oktober 2024
Pridobitev gradbenega dovoljenja	November, 2024
Izdelava PZI	November, 2024
Pravnomočna odločitev in podpis pogodbe z izvajalcem	April, 2025
Prejet sklep MVI o izboru projektov za sofinaciranje	December 2025
Predaja PID	December 2025
Gradnja	
Izvedba GOI del in vgradnja opreme	Od aprila 2025 do novembra 2025
Izvajanje strokovnega in projektantskega nadzora	Od aprila 2025 do februar 2026
Izvajanje koordinatorstva iz VZD	Od aprila 2025 do novembra 2025
Predaja dokumentacije za tehnični pregled	Januar 2026
Tehnični in kvalitetni pregled in prevzem	Januar 2026
Pridobitev uporabnega dovoljenja	Februar 2026
Oddaja končnega zahtevka na ministrstvo (MGTŠ)	**November 2025**
Oddaja končnega zahtevka na ministrstvo (MVI)	**2027**

11.1 Analiza izvedljivosti

Za gradnjo objekta je bila izdelana idejna zasnova, DGD, PZI in pripravljen DIIP in IP z elementii študije izvedljivosti.

Investicija bo izvedena v skladu z zastavljenim časovnim načrtom izvede del.

Za izvedbo projekta je bila v letu 2024 pripravljena projektna in investicijska dokumentacija za možnost fizične izvedbe del. Fizična izvedba del ter dobava in montaža opreme se je zaključila v mesecu novembru 2025. Uporabno dovoljenje ter predaja objekta uporabniku se planira v februarju 2026.

V primeru nepredvidenih del oziroma zaostankov zaradi nepredvidenih situacij in vzrokov, se lahko do pridobitve uporabnega dovoljenja izvedba določenih aktivnosti zamakne. V primeru, da bo prišlo do zamud na kritičnih aktivnostih se predvidi pospešeno izvajanje drugih aktivnosti projekta, s katerimi se bo doseglo, da bo projekt dokončan in predan v uporabo v predvidenem roku za izvedbo, to je do februarja 2026.

12 Načrt financiranja v tekočih/stalnih cenah po dinamiki in virih financiranja

Predvideno je financiranje iz treh virov in sicer iz virov Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ), Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje (MVI) ter iz proračunskih sredstev Občine Križevci.

Predvidena naslednja finančna konstrukcija oz. viri financiranja:
- sofinancerski viri ministrstva v letih 2024 in 2025 (MGTŠ),
- sofinacesrki viri ministrstva v letih 2026 in 2027 (MVI),
- proračun Občine Križevci.

Celotna investicija v višini 2.564.316,99 EUR, bo po tej varianti financirana iz:
- sofinancerski viri ministrstva (MGTŠ) v višini: 1.000.000,00 EUR (podsklop A iz razpisa),
- sofinancerski viri ministrstva (MVI) v višini 491.965,13 EUR,
- proračun Občine Križevci v višini: 1.072.351,86 EUR.

Naslednja tabela prikazuje vire financiranja po letih.

Tabela 21: Viri financiranja po letih.

Viri financiranja	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**Skupaj v €**	**v % skupaj**
MGTŠ od 2024 do 2025 – odločba št.: 4300-10/2024/1, z dne 23.09.2024	29.766,00	970.234,00	0,00	0,00	1.000.000,00	39,00
Občina Križevci – lastna sredstva	917,00	1.560.105,99	3.294,00	0,00	1.564.316,99	61,00
Skupaj	**30.683,00**	**2.530.339,99**	**3.294,00**	**0,00**	**2.564.316,99**	**100,00**
MGTŠ od 2024 do 2025 – odločba št.: 4300-10/2024/1, z dne 23.09.2024	29.766,00	970.234,00	0,00	0,00	1.000.000,00	39,00
MVI od 2026 do 2027 – sklep številka: 4110-26/2025-3350-24, z dne 05.12.2025	0,00	0,00	200.000,00	291.965,13	491.965,13	19,18
Občina Križevci - skupaj z vračilom občini v letih 2026 in 2027	917,00	1.560.105,99	-196.706,00	-291.965,13	1.072.351,86	41,82
Skupaj	**30.683,00**	**2.530.339,99**	**3.294,00**	**0,00**	**2.564.316,99**	**100,00**

V letu 2024 se je koristilo manj kot 10% vseh dodeljenih sredstev.

13 Projekcije prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi delovanja investicije za obdobje ekonomske dobe investicijskega projekta ter javnih koristi v ekonomski dobi investicije

Pri opredelitvi prihodkov in stroškov poslovanja smo upoštevali metodo diferenčnih vrednosti (inkrementalno metode), z upoštevanjem razlike med alternativo ''z'' investicijo in alternativo ''brez'' investicije.

13.1 Ocena prihodkov investicije

Projekt ne ustvarja nobenih prihodkov. Novo vzpostavljena inffrastruktura bo vsem uporabnikom na razpolago brezplačno.

13.2 Ocena odhodkov investicije

Investitor pričakuje investicijske stroške, kot jih opredeljuje ta IP.

Za fazo obratovanja predmeta investicije so v tem IP ocenjeni naslednji obratovalni (operativni) stroški:

1. Stroški ogrevanja, ki smo jih ocenili na podlagi predvidene letne porabe 35 kWh/m^{2}a in neto površine dozidave (833,67 m^2). Za vrednotenje stroškov smo upoštevali ceno električne energije iz javnega naročila Skupnosti občin Slovenije, ki za leto 2026 (do 31.03.2026) znaša 0,12345 EUR/kWh (upoštevana je ET). Stroški so z vsemi davki in prispevki na letni ravni ocenjeni v višini 5.620,10 EUR na leto.
2. Druge stroške, ki smo jih ocenili v znesku 300 EUR/mesec (brez DDV), kar znaša 4.392,00 EUR na leto.
3. Stroške enega dodatnega čistilca, ki smo jih upoštevali v višini stroškov dela, ob upoštevanju aktualne minimalne plače v Republiki Sloveniji.

Tabela 22: Operativni stroški po statični metodi – stroški ogrevanja

Opis	Vrednost	em
Uporabna površina dozidave	833,67	m^2
Letna poraba na m^2	35	kWh
Skupaj letna poraba	29.178,45	€
Strošek ET	0,12345	€/kWh
Letni strošek	3.602,08	€
Trošarina, omrežnina, prispevki	1.004,56	€
DDV	1.013,46	€
Skupaj letni strošek z DDV	**5.620,10**	**€**

Tabela 23: Operativni stroški po statični metodi – stroški čiščenja

Opis	Vrednost	em
Minimalna bruto plača	1.277,72	€/mesec
Bruto plača delodajalca (II. bruto)	1.543,88	€/mesec
Letni strošek plače	18.526,56	€
Regres za letni dopust + zimski regres	1.980,47	€
Regres za prehrano ((262 delovnih dni – 20 dni dopusta)*7,41 €)	1.793,22	€
Povračilo stroškov prevoza na delo (min. 30,00€/mesec)	360,00	€/mesec
Skupaj letni strošek	**22.660,25**	**€**

Pri določitvi operativnih stroškov po dinamični metodi smo izhajali iz zgornjih opredelitev in upoštevali naslednja izhodišča:

- referenčno dobo 15 let (kot ga priporoča Evropska komisija v okviru Priročnika za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov, Generalni direktorat za regionalno politiko, 2002);
- pričetek obratovanja je predviden s 1. 3. 2026, v letu 2026 se zato upošteva sorazmerni del predvidenih letnih stroškov (za 10 mesecev).

Tabela 24: Operativni stroški po dinamični metodi

Leto	Ogrevanje	Drugi stroški	Čiščenje	Skupaj
2026	4.683,42	3.660,00	18.883,54	27.226,96
2027	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2028	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2029	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2030	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2031	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2032	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2033	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2034	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2035	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2036	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2037	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2038	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
2039	5.620,10	4.392,00	22.660,25	32.672,35
Skupaj	**77.744,78**	**60.756,00**	**313.466,79**	**451.967,57**

13.3 Ocenjevanje javnih koristi investicije

Od obravnavane investicije pričakujemo številne koristi, ki jih lahko delno tudi ovrednotimo in z njimi upravičimo porabo javnofinančnih sredstev. Ovrednotili smo:

- regijski vpliv; in sicer smo predvideli, da bo vsaj 50 % investicijskih izdatkov namenjenim domačim izvajalcem, kar pomeni, da bo investicija neposredno vplivala na njihove prihodke in s tem prihodke v regiji;
- preprečeno odseljevanje; in sicer smo predvideli, da bomo z dvigom kakovosti bivanja in povečanjem možnosti za redno telesno aktivnost prebivalcev preprečili vsaj eno odselitev z območja in to korist ovrednotili v 1-kratni višini BDP/prebivalca za Pomursko regijo (zadnje objavljen statistični podatek za leto 2024, 21.790,00 EUR/leto);
- učinek športa na zaslužek; pri tem smo se uprli na ugotovitve raziskovalne študije (Lechner, M.: Sport, exercise and labor market outcomes: Increasing participation in sports and exercise can boost productivity and earnings), ki ugotavlja vpliv raznolikih športov na prihodek. Aktiven moški med 26. In 45. letom zasluži od 4.300,00 do 6.500,00 EUR več na leto, aktivne ženske iste starosti pa od 3.400,00 do 5.300,00 EUR. Upoštevali smo, da se bo v novih prostorih športno udejstvovalo vsaj 15 moških in 10 žensk in korist ovrednotili ob upoštevanju spodnje meje dodatnega zaslužka iz študije, ki smo jo valorizirali (SURS, dec. 2013 – dec. 2025) ter določili v višini 128.148,50 EUR/leto.

Pri določitvi koristi po dinamični metodi smo izhajali iz zgornjih opredelitev in upoštevali naslednja izhodišča:

- referenčno dobo 15 let;
- regijski vpliv smo upoštevalih v letih, ko so načrtovani investicijski izdatki;
- obe preostali koristi smo upoštevali od leta 2027 dalje (v naslednjem koledarskem letu po pričetku obratovanja.

Tabela 25: Koristi po dinamični metodi

Leto	Regijski vpliv	Preprečeno odseljevanje	Povečana produktivnost	Skupaj
2024	12.575,00			12.575,00
2025	1.037.024,59			1.037.024,59
2026	1.350,00			1.350,00
2027		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2028		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2029		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2030		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2031		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2032		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2033		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2034		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2035		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2036		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2037		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2038		21.790,00	128.148,50	149.938,50
2039		21.790,00	128.148,50	149.938,50
Skupaj	**1.050.949,59**	**283.270,00**	**1.665.930,50**	**3.000.150,09**

Poleg zgoraj opredeljenih ovrednotenih koristi bodo z novo urejeno infrastrukturo nastajale tudi številne druge koristi:

- večja urejenost obstoječe telovadnice in območja;
- izboljšana energetska učinkovitost obstoječe telovadnice;
- izboljšane higienske razmere za uporabnike objektov (nove umivalnice);
- izboljšano zdravstveno stanje uporabnikov objektov;
- izboljšani pogoji za delo učiteljev;
- možnosti za razvoj novih športnih panog in programov;
- širitev obstoječih športnih programov;
- izboljšane možnosti za šport invalidov in razvoj specifičnih športnih programov za gibalno ovirane;
- izboljšanje športnih rezultatov športnikov in društev, v katerih delujejo;
- vpliv športnih rezultatov na gospodarstvo (skozi promocijo);
- nov ustvarjeno delovno mesto čistilca, idr.

14 Presoja upravičenosti izvedbe investicijskega projekta in analize v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene ter izračunom finančnih in ekonomskih kazalnikov

14.1 Izhodišča in predpostavke pri izračunih

Za izdelavo finančne analize je uporabljena metodologija iz Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, december 2014) in metodologija iz The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB (European Investment Bank, marec 2013).

Metodologija temelji na inkrementalnem (postopnem) pristopu, ob upoštevanju naslednjih predpostavk:

- vse vrednosti se upoštevajo v stalnih cenah, v EUR;
- upošteva se realna diskontna stopnja 4 %;
- upošteva se referenčna doba 15 let;
- projekt ne ustvarja prihodkov, zato je ostanek vrednosti enak neamortizirani vrednosti v zadnjem letu referenčne dobe.

Amortizacijske stopnje smo upoštevali skladno z določili Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Uradni list RS, št. 45/05, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09, 58/10, 108/13 in 100/15):

- zgradba: 3 % amortizacijska stopnja
- oprema za šole: 20 % amortizacijska stopnja

Ostanek vrednosti ob koncu referenčnega obdobja (l. 2039) smo izračunali v višini 1.193.061,54 EUR.

Upoštevali smo investicijsko vrednost po stalnih cenah, z DDV, saj občina investitorka ni upravičena do povračila DDV iz naslova obravnavane dejavnosti.

Investicijska vrednost po stalnih cenah z DDV znaša 2.564.316,99 EUR in smo jo po letih upoštevali, kot sledi:

- v letu 0 (2024): 30.683,00 EUR
- v letu 1 (2025): 2.530.339,99 EUR
- v letu 2 (2026): 3.294,00 EUR

Operativni stroški in prihodki so upoštevani, kot predhodno opredeljeni v poglavju 13.

14.2 Finančna analiza s finančnimi kazalniki

Tabela 26: Tabela denarnega toka

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2024	30.683,00	0,00	0,00		-30.683,00
1	2025	2.530.339,99	0,00	0,00		-2.530.339,99
2	2026	3.294,00	27.226,96	0,00		-30.520,96
3	2027		32.672,35	0,00		-32.672,35

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
4	2028		32.672,35	0,00		-32.672,35
5	2029		32.672,35	0,00		-32.672,35
6	2030		32.672,35	0,00		-32.672,35
7	2031		32.672,35	0,00		-32.672,35
8	2032		32.672,35	0,00		-32.672,35
9	2033		32.672,35	0,00		-32.672,35
10	2034		32.672,35	0,00		-32.672,35
11	2035		32.672,35	0,00		-32.672,35
12	2036		32.672,35	0,00		-32.672,35
13	2037		32.672,35	0,00		-32.672,35
14	2038		32.672,35	0,00		-32.672,35
15	2039		32.672,35	0,00	1.193.061,54	1.160.389,18
	Skupaj	**2.564.316,99**	**451.967,57**	**0,00**	**1.193.061,54**	**-1.823.223,02**

Tabela 27: Tabela diskontiranega denarnega toka

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Prihodki	Ostanek vrednosti	Neto denarni tok
0	2024	30.683,00	0,00	0,00	0,00	-30.683,00
1	2025	2.433.019,22	0,00	0,00	0,00	-2.433.019,22
2	2026	3.045,49	25.172,86	0,00	0,00	-28.218,35
3	2027	0,00	29.045,60	0,00	0,00	-29.045,60
4	2028	0,00	27.928,47	0,00	0,00	-27.928,47
5	2029	0,00	26.854,29	0,00	0,00	-26.854,29
6	2030	0,00	25.821,44	0,00	0,00	-25.821,44
7	2031	0,00	24.828,30	0,00	0,00	-24.828,30
8	2032	0,00	23.873,37	0,00	0,00	-23.873,37
9	2033	0,00	22.955,16	0,00	0,00	-22.955,16
10	2034	0,00	22.072,27	0,00	0,00	-22.072,27
11	2035	0,00	21.223,34	0,00	0,00	-21.223,34
12	2036	0,00	20.407,06	0,00	0,00	-20.407,06
13	2037	0,00	19.622,17	0,00	0,00	-19.622,17
14	2038	0,00	18.867,47	0,00	0,00	-18.867,47
15	2039	0,00	18.141,80	0,00	662.464,72	644.322,92
	Skupaj	**2.466.747,71**	**326.813,60**	**0,00**	**662.464,72**	**-2.131.096,59**

Finančna neto sedanja vrednost (FNSV) je negativna, in znaša -2.131.096,59 EUR.
Finančna interna stopnja donosnosti (FIRR) je negativna, in znaša -7,20 %.
Relativna neto sedanja vrednost je negativna, in znaša -83,11 EUR/enoto investicijskega izdatka.

Interesa zasebnega kapitala za izvedbo te investicije tako ni pričakovati, saj investicija ni finančno donosna.

Analiza donosnosti lastnega kapitala (t.j. brez sofinanciranih izdatkov) izkazuje nekoliko ugodnejši rezultat:

- FNSV: -983.502,03 EUR;
- FIRR: -3,46 %;
- Relativna NSV: -72,09 EUR.

14.3 Ekonomska analiza z ekonomskimi kazalniki

Za izdelavo ekonomske analize je uporabljena metodologija iz Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020 (European Commission, december 2014) in metodologija iz The Economic Appraisal of Investment Projects at the EIB (European Investment Bank, marec 2013).

Metodologija temelji na inkrementalnem (postopnem) pristopu, ob upoštevanju naslednjih predpostavk:

- vse vrednosti se upoštevajo v stalnih cenah, v EUR;
- upošteva se družbena diskontna stopnja 5 %;
- upošteva se referenčna doba 15 let;
- upošteva se korekcijski faktor 0,7160 na investicijske stroške in ostanek vrednosti. Korekcijski faktor smo določili na predpostavki, da investicijski stroški vključujejo 40 % dela in 60 % materiala, pri čemer je delež davkov v stroških dela 45,30 %, delež davkov v stroških materiala in storitev pa 18,03 %;
- upošteva se korekcijski faktor 0,6815 na operativne stroške. Korekcijski faktor smo določili na predpostavki, da operativni stroški vključujejo 69 % dela in 31 % materiala, pri čemer je delež davkov v stroških dela 43,48 %, delež davkov v stroških materiala in storitev pa 5,53 %;
- koristi se upoštevajo, kot opredeljeno v poglavju 13.3.

Tabela 28: Tabela ekonomskega toka

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostanek vrednosti	Neto ekonomski tok
0	2024	21.803,33	0,00	12.575,00		-9.228,33
1	2025	1.798.059,06	0,00	1.037.024,59		-761.034,48
2	2026	2.340,72	18.556,19	1.350,00		-19.546,91
3	2027		22.267,43	149.938,50		127.671,07
4	2028		22.267,43	149.938,50		127.671,07
5	2029		22.267,43	149.938,50		127.671,07
6	2030		22.267,43	149.938,50		127.671,07
7	2031		22.267,43	149.938,50		127.671,07
8	2032		22.267,43	149.938,50		127.671,07
9	2033		22.267,43	149.938,50		127.671,07
10	2034		22.267,43	149.938,50		127.671,07
11	2035		22.267,43	149.938,50		127.671,07
12	2036		22.267,43	149.938,50		127.671,07
13	2037		22.267,43	149.938,50		127.671,07
14	2038		22.267,43	149.938,50		127.671,07
15	2039		22.267,43	149.938,50	847.789,27	975.460,34
	Skupaj	**1.822.203,11**	**308.032,78**	**3.000.150,09**	**847.789,27**	**1.717.703,47**

Tabela 29: Tabela diskontiranega ekonomskega toka

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostanek vrednosti	Neto ekonomski tok
0	2024	21.803,33	0,00	12.575,00	0,00	-9.228,33
1	2025	1.712.437,20	0,00	987.642,46	0,00	-724.794,74
2	2026	2.123,10	16.831,01	1.224,49	0,00	-17.729,62
3	2027	0,00	19.235,44	129.522,51	0,00	110.287,07
4	2028	0,00	18.319,47	123.354,78	0,00	105.035,31
5	2029	0,00	17.447,11	117.480,74	0,00	100.033,62
6	2030	0,00	16.616,30	111.886,42	0,00	95.270,12

	Leto	Investicijski stroški	Operativni stroški	Koristi	Ostanek vrednosti	Neto ekonomski tok
7	2031	0,00	15.825,05	106.558,49	0,00	90.733,45
8	2032	0,00	15.071,47	101.484,28	0,00	86.412,81
9	2033	0,00	14.353,78	96.651,69	0,00	82.297,91
10	2034	0,00	13.670,27	92.049,23	0,00	78.378,96
11	2035	0,00	13.019,31	87.665,94	0,00	74.646,63
12	2036	0,00	12.399,34	83.491,37	0,00	71.092,03
13	2037	0,00	11.808,89	79.515,59	0,00	67.706,69
14	2038	0,00	11.246,57	75.729,13	0,00	64.482,57
15	2039	0,00	10.711,01	72.122,98	407.801,13	469.213,10
	Skupaj	**1.736.363,63**	**206.555,03**	**2.278.955,10**	**407.801,13**	**743.837,57**

Ekonomska neto sedanja je pozitivna, in znaša 743.837,57 EUR.
Ekonomska interna stopnja donosnosti je pozitivna, in znaša 14,02 %.

Sedanja vrednost koristi: 2.686.756,23 EUR.
Sedanja vrednost stroškov: 1.942.918,66 EUR.
Razmerje med stroški in koristmi: 1,38.

Koristi:
- zunanje koristi: 2.278.955,10 EUR (84,82 %);
- ostanek vrednosti: 407.801,13 EUR (15,18 %).

Stroški:
- stroški investicije: 1.736.363,63 EUR (89,37 %);
- operativni stroški: 206.555,03 EUR (10,63 %).

Ekonomska neto sedanja vrednost je pozitivna in presega družbeno diskontno stopnjo. Družba je v boljšem položaju, če se projekt izvede, saj njegove koristi presegajo stroške.

15 Analiza tveganj in občutljivosti investicij

15.1 Analiza tveganj

Z analizo tveganj ocenjujemo verjetnost, da projekt ne bo dosegel pričakovanih rezultatov. Tveganje za odstopanja od zastavljenih rezultatov lahko predstavljajo različne okoliščine.

Dozidava je načrtovana na parc. št. 39/1, k.o. 236-Križevci, ki je v celoti v lasti Občine Križevci. Tveganja, povezana s **pridobitvijo zemljišča**, tako niso identificirana.

Z vidika **pridobivanja upravnih dovoljenj**, je bilo za predmetno investicijo že pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje, tako da iz tega vidika ni več nobenih tveganj. Določena tveganja so povezana s pridobitvijo uporabnega dovoljenja. Investitor in strokovni nadzor sta sicer ves čas izvajanja gradnje bdela nad skladnostjo izvedbe z izdanim gradbenim dovoljenjem ter z vsemi predpisi, tehničnimi standardi in pravili stroke, tako da ni zaznazi večjih tveganj v zvezi s pridobivanjem tega dovoljenja. Možen pa je časovni zamik zaradi trajanja upravnega postopka na pristojni Upravni enoti, kjer prihaja do določenih zamud zaradi zahtevnosti postopkov in pomanjkanja strokovnih kadrov. Investitor na ta tveganja nima neposrednega vpliva, lahko pa zaprosi pristojnega načelnika za pospešitev postopka s ciljem, da se objekt čim prej preda v uporabo.

Investitor je uspel pridobiti dodatna sofinancerska sredstva za zaključek investicije in ima zaključeno finančno konstrukcijo. Tveganj z zagotovitvijo proračunskih virov v zadostni višini tako ni zaznati.

Investicija je v zaključni fazi izvajanja, tako da so izničena tudi vsa tveganja, vezana na postopke izbire izvajalcev.

Določen tveganja je mogoče identificirati z izvedbo preostalih del in zaključnih aktivnosti investicije ter s poinvesticijskim upravljanjem.

Investitor posebno skrb namenja doslednjemu spremljanju izvajanja investicije. V največji možni meri bo pospešil izvedbo preostalih postopkov s ciljem, da se investicija zaključi čim prej.

V izogib tveganjem, povezanim s količinsko ali kakovostno neustrezno izvedbo del, je investitor angažiral strokovni gradbeni nadzor. Cilj tega je, da se standardi kvalitete in ustrezna količinska izvedba zagotavljajo skozi celotno obdobje izvajanja del. Izbrani projektant izvaja potrebni projektantski nadzor. Strokovni sodelavci investitorja izvajajo stalno spremljanje in nadzor nad izvedbo del. Investitor se je z ustreznimi instrumenti finančnega zavarovanja zavaroval za kvalitetno in pravočasno izvedbo del, v nadaljevanju pa se bo zavaroval tudi za odpravo napak v garancijskih rokih.

Z novo urejeno infrastrukturo po upravljavec upravljal gospodarno, v skladu s pravili stroke in po načelu stroškovne učinkovitosti. Poskrbel bo, da bo zagotovljena optimalna izraba infrastrukture. V primeru kakršnihkoli zaznanih odmikov bodo sprejeti potrebni ukrepi za zagotavljanje nemotene uporabe objekta.

Tabela 30: Matrika tveganj

	Odklonilni dogodek	Spremenljivka	Vzrok	Učinek	Trajanje	Učinek na denarni tok	Verjet-nost*	Res-nost*	Nivo tveganja	Ukrepi za preprečitev /ublažitev	Končno tveganje
1.	Napake pri načrtovanju stroškov investicije	Stroški investicije	Nepredvidljive tržne razmere v zaključni fazi izvajanja investicije	Višji stroški investicije	Kratkoročno	Nepokritost investicijskih stroškov	A	V	Zmerno	Zagotovitev dodatnih finančnih virov.	Majhno
2.	Odkloni pri pridobivanju zemljišč	Nerelevantno			Ni tveganj				/	Zemljišča so v lasti investitorja.	Majhno
3.	Odkloni pri pridobivanju upravnih dovoljenj – uporabnega dovoljenja	Stroški obratovanja	a) Pomanjkljiva dokumentacija b) Dolgotrajnost postopkov in pomenjkanje strokovnih kadrov na UE	Zamik pričetka uporabe	Kratkoročno	Dodatni stroški investicije, zamik obratovalnih stroškov	C	IV	Visoko	a) Skrbna priprava vse dokumentacije, nadzor skladnosti gradnje z gradbenm dovoljenjem b) Komunikacija s pristojnimi.	Zmerno
4.	Zagotovitev financiranja	Nerelevantno			Ni tveganj				/	Finančna konstrukcija je zaključena.	Majhno
5.	Odkloni pri izbiri izvajalcev	Nerelevantno			Ni tveganj				/	Investicija v zeaključni fazi izvajanja, vsi izvajalci so že izbrani.	Majhno
6.	Zamude pri gradnji	Stroški investicije	a) Finančne in kadrovske težave izbranega izvajalca b) Nepredvidene tržne spremembe c) Neugodne vremenske razmere	Zamik izvedbe	Kratkoročno	Dodatni stroški investicije	B	III	Zmerno	a) Obračun pogodbene kazni, unovčitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. b) Pravočasno naročanje, po potrebi financiranje zalog c) Pospešitev aktivnosti v obdobjih ugodnih vremenskih razmer.	Majhno
7.	Napake pri gradnji	Operativni stroški	a) Vgradnja neustreznih materialov in opreme b) Vgradnja materialov slabše	Višji obratovalni stroški, Hitrejše nadomeščanje vgrajene	Dolgoročno	Nepokritost operativnih stroškov in nadomeščanja opreme	C	III	Zmerno	Sprotno izrekanje ukrepov pri ugotavljanju nepravilnosti (v pisni obliki). Unovčitev zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo	Majhno

	Odklonilni dogodek	Spremenljivka	Vzrok	Učinek	Trajanje	Učinek na denarni tok	Verjet-nost*	Res-nost*	Nivo tveganja	Ukrepi za preprečitev /ublažitev	Končno tveganje
			kvalitete c) Površno izvajanje gradbenih tehnik	opreme						napak v garancijskih rokih in unovčitev tega zavarovanja v skladu z izvedbeno pogodbo.	
8.	Zmanjšanje povpraševanja	Koristi	a) Slabše družbene razmere b) Slaba osveščenost o pomembnosti telesne aktivnosti	Manjše koristi	Dolgoročno	Ni vpliva	B	II	Majhno	Promocija, organizacija prireditev in dogodkov, prilagajanje storitev spremenjenim okoliščinam.	Majhno
9.	Višji stroški vzdrževanja in nadomeščanja OS	Operativni stroški	a) Višanje cen materialov in storitev na trgu b) Povečanje stroškov nadomestne opreme in OS	Prenizki proračunski viri	Dolgoročno	Nepokritost operativnih stroškov in nadomeščanja OS	C	II	Zmerno	a) Zagotovitev dodatnih virov. b) Izbira preizkušene opreme. Dobra raziskava trga ob ponovnih nakupih OS.	Majhno
10.	Nepredvidene politične razmere	Nerelevantno	a) vojna žarišča, gospodarska kriza b) zapiranje mej	Manjša zasedenost objektov, manjše koristi	Dolgoročno	Ni vpliva	B	III	Zmerno	a) Dobra komunikacija s predstavniki politike. b) Prilagoditev poslovanja	Majhno
11.	Nasprotovanje javnosti	Nerelevantno	Nerazumevanje dejavnosti	Manjša zasedenost objektov, manjše koristi	Dolgoročno	Ni vpliva	A	IV	Majhno	Pravočasno informiranje javnosti o načrtovani investiciji, promocija, izpostavljanje pozitivnih družbenih vplivov naložbe, vključitev lokalne javnosti v dejavnost, dogodke in prireditve	Majhno

*Legenda

Nivo tveganja
Majhno
Zmerno
Visoko
Nesprejemljivo

Resnost/ Verjetnost	I	II	III	IV	V
A	Majhno	Majhno	Majhno	Majhno	Zmerno
B	Majhno	Majhno	Zmerno	Zmerno	Visoko
C	Majhno	Zmerno	Zmerno	Visoko	Visoko
D	Majhno	Zmerno	Visoko	Zelo visoko	Zelo visoko
E	Zmerno	Visoko	Zelo visoko	Zelo visoko	Zelo visoko

Resnost/ Verjetnost	I	II	III	IV	V
A	Preprečitev ali ublažitev			Ublažitev	
B					
C					
D	Preprečitev			Preprečitev In ublažitev	
E					

15.2 Analiza občutljivosti investicije

V analizi občutljivosti smo izračunavali spremembo osnovnih kazalnikov upravičenosti v primeru 1 % sprememb spremenljivk:

- povečanje investicijskih stroškov,
- povečanje operativnih stroškov,
- zmanjšanje koristi.

Tabela 31: Rezultati analize občutljivosti

	ΔFIRR%	ΔFNSV%	ΔEIRR%	ΔENSV%
Povečanje investicijskih stroškov	0,26	-0,85	-2,26	-1,79
Povečanje operativnih stroškov	0,26	0,15	0,18	0,27
Zmanjšanje koristi	0,00	0,00	-2,43	-3,03

Kot kritišne spremenljivke (več kot 1 % spremembo vrednosti) lahko označimo poveanje investicijskih stroškov in zmanjšanje koristi. Zato smo pristopili k nadaljnjim izračunom in ugotovili:

- investicijski stroški bi se morali zvišati za 55,99 %, da bi EIRR padla pod družbeno diskontno stopnjo (5 %) in bi izkazovala neupravičenost izvedbe (stroški bi presegli koristi naložbe).
- koristi bi se morale zmanjšati za 48,45 %, da bi EIRR padla pod družbeno diskontno stopnjo (5 %) in bi izkazovala neupravičenost izvedbe (stroški bi presegli koristi naložbe).

Dodatno smo izdelali izračune za scenarije, ko se vhodne spremenljivke bistveno spremenijo (negativni odmik za 10 %).

Tabela 32: Rezultati analize občutljivosti – črni scenarij

	FIRR (%)	FNSV (€)	EIRR (%)	ENSV (€)
Rezultati finančne in ekonomske analize	-7,20	-2.131.096,59	14,02	743.837,57
Povečanje investicijskih stroškov za 10%	-7,02	-2.311.524,88	11,30	610.981,32
Povečanje investicijskih in oprerativnih stroškov za 10%	-6,86	-2.281.814,56	11,49	422.581,32
Povečanje investicijskih in oprerativnih stroškov za 10%, zmanjšanje koristi za 10 %	-6,86	-2.281.814,56	9,13	422.581,32

Tudi v t.i. »črnem« scenariju je EIRR še vedno večja od 5 % in izkazuje ekonomsko upravičenost investicije.

Glede na dejstvo, da nismo ovrednotili vseh koristi, lahko ocenimo, da občutljivost investicijskih vlaganj ni velika. Kljub temu je smiselno izvajati ukrepe za obvladovanje investicijskih stroškov in v fazi obratovanja vse napore usmeriti k ustvarjanju novih priložnosti in koristi.

16 Predstavitev in razlaga rezultatov

Občina Križevci je uspela v letu 2025 rekonstruirati telovadnico pri OŠ Križevci. Na javni razpis ministrstva je prijavila celoten projekt. Celotna investicija se je izvedla v eni fazi.

Naročnik se je za izvedbo investicije odločil zaradi prezasedenosti telovadnice, premajhnih prostorov za izvajanje športnih dejavnosti, premalo prostorov za izvajanje večjega števila raznolikih športnih dejavnosti iz različnih panog, neustrezno urejenih sanitarij, pomanjkanja prostora za gledalce in navijače, manjkajočih kabinetov za učitelje športne vzgoje in drugo.

V sklopu rekonstrukcije so se izvedla gradbena, obrtniška in instalacijska dela, dobava in vgradnja opreme ter spremljanje investicije.

V dokumentu sta predstavljeni dve varianti in sicer »brez investicije« in »z investicijo«. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 1, ki predvideva rekonstrukcijo telovadnice.

Investicija znaša 2.564.316,99 EUR z DDV po stalnih/tekočih cenah in je razdeljena na upravičene in neupravičene stroške. Upravičene stroške sofinancira MGTŠ in MVI, neupravičene stroške planira občina poravnati iz lastnih sredstev/občinskega proračuna.

Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavlja financiranje iz treh virov: sofinancerskih virov ministrstva ter iz občinskih/proračunskih virov Občine Križevci.

Finančni kazalci investicije so negativni, saj projekt ne bo ustvarjal neto prihodkov, kar je logično, saj gre za neprofitno naložbo v ureditev javnega objekta. Kljub temu pa je projekt smiselno izvesti, saj bo imel velike pozitivne družbeno-ekonomske koristi. Na podlagi predvidevanj znaša ekonomska interna stopnja donosnosti 14,02 % in je višja od uporabljene 5 % diskontne stopnje, ki je priporočena s strani Evropske komisije. Prav tako je pozitivna tudi ekonomska neto sedanja vrednost investicije, ki znaša 743.837,57 EUR. Podatki kažejo, da je investicijo smiselno izvesti predvsem zaradi družbenih koristi. Analiza tveganja dokazuje, da tudi večje spremembe izhodišč ekonomske analize ne pomenijo spremembe investitorjeve odločitve o izvedbi načrtovane investicije.

Projekt se je/bo izvedel v letih 2024, 2025 in 2026 (do februarja 2026 – pridobitev uporabnega dovoljenja). Sofinanciranje vezano na predmetni projekt pa je predvideno tudi v letu 2027.

V letu 2024 sta bili pripravljeni projektna in investicijska dokumentacija. Fizična izvedba del ter dobava in vgradnja opreme se je izvedla v letu 2025. Pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta uporabniku se planira v februarju 2026.

Iz predstavljenih rezultatov je razvidno, da je investicijo bilo smiselno izvesti.

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINSKI SVET OBČINE KRIŽEVCI

NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU:
Sklep o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

PREDLAGATELJ: Branko SLAVINEC, Župan Občine Križevci
POROČEVALKA: mag. Lidija Domanjko

VSEBINA GRADIVA:
- Predlog sklepa
- Obrazložitev

OBČINA KRIŽEVCI

OBRAZLOŽITEV:

Postopek se je pričel z objavo Sklepa o pripravi tehnične posodobitve občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15; Uradni list RS, št. 59/16; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18;), ki je potekal po 142. členu Zakona o urejanju prostora - ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25). V nadaljevanju TP OPN Križevci.

Posodobitev grafičnega prikaza iz veljavnega OPN na veljaven zemljiško-katastrski načrt (ZKN) je namenjena predvsem zagotovitvi ažurnosti grafičnega prikaza namenske rabe prostora in uporabe teh (predvsem digitalnih) podatkov.

S postopkom tehnične posodobitve se ne sme načrtovati novih prostorskih ureditev oziroma določati nove izvedbene regulacije prostora, kar med drugim pomeni, da v postopku ne gre za spreminjanje namenske rabe (to je dopustno v okviru postopka spremembe OPN), temveč za prenos namenske rabe prostora na ZKN, ki se uporablja od maja 2022.

Zemljiški kataster je vseboval dva grafična prikaza parcel, in sicer zemljiškokatastrski prikaz (ZKP) in zemljiškokatastrski načrt (ZKN). Prikaz parcele v ZKP je groba informacija o legi in obliki parcele v prostoru. Prikaz parcele v ZKN je pravilen prikaz lege in oblike parcele v prostoru, ima boljšo kvaliteto točk in ima vse meje urejene. V skladu z Zakonom o katastru nepremičnin, ki je bil sprejet marca 2021, je GURS vzpostavil nov sistem evidentiranja podatkov o parcelah, stavbah in delih stavb v enotni evidenci - kataster nepremičnin. Prejšnje evidence zemljiški kataster, kataster stavb in register nepremičnin se od 26. 5. 2022 ne vzdržujejo več. Izvedena je bila migracija podatkov v nov kataster nepremičnin.

Tehnična posodobitev se izvede za celotno območje Občine Križevci na izvornem grafičnem prikazu, kakršen je bil sprejet z OPN in ki se hrani ves čas veljavnosti akta.

Digitalna vsebina tehnične posodobitve OPN Križevci je pripravljena na podlagi stanja zemljiškokatastrskega načrta (ZK) z dne **16. 11. 2025** v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

Osnutek TP OPN Križevci je bil pripravljen v mesecu novembru in posredovan na Ministrstvo za naravne vire in prostor v pregled, dne 3.12.2025 smo bili obveščeni, da je gradivo ustrezno za javno razgrnitev.

OBČINA KRIŽEVCI

Na portalu https://pis.eprostor.gov.si/pis-evt-web/pages/javni-del/prostorskiakti/prostorski_akt_podrobnosti.xhtml?postopekId=260796 in portalu PISO https://go.piso.si/65CB je bilo gradivo dostopno od

5.12. do 20.12.2025 pod ID PA: 6632. V času javne razgrnitve se je javnost in vse zainteresirane pozvalo, da lahko podajo pripombe. V navedenem času ni bilo podanih pripomb javnosti.

OBČINA KRIŽEVCI

Na podlagi tretjega odstavka 142. člena Zakona o urejanju prostora – ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25) in 24. člena Statuta občine Križevci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2018) je Občinski svet Občine Križevci na ___. redni seji, dne __. __. 2026, sprejel

S K L E P
o tehnični posodobitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci

1. člen
S tem sklepom se sprejme tehnična posodobitev prikaza namenske rabe prostora iz grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci na celotnem območju občine.

2. člen
S tehnično posodobitvijo se zagotavlja ažurnost grafičnega dela prostorskega izvedbenega načrta s katastrom nepremičnin. Digitalna vsebina tehnične posodobitve obsega vektorske in rastrske datoteke namenske rabe prostora na podlagi stanja zemljiškokatastrskega načrta (ZK), z 16. 11. 2025, v državnem koordinatnem sistemu D96/TM.

3. člen
Tehnična posodobitev je izvedena za prikaz namenske rabe prostora iz grafičnega dela Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15; Uradni list RS, št. 59/16; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; v nadaljevanju kot OPN; v nadaljevanju: OPN).

4. člen
Grafični prikazi izvedbenega dela iz druge alineje (4) odstavka 2. člena OPN se nadomestijo s tehnično posodobljenimi digitalnimi podatki in kartami iz tehnične posodobitve Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci.

5. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.
Ta sklep se objavi tudi na spletni strani ministrstva, pristojnega za prostor in na spletnem portalu Občine Križevci.
Identifikacijska številka v zbirki prostorskih aktov je 6632.

Številka:
Križevci pri Ljutomeru, dne __. __. 2026

Branko Slavinec
župan Občine Križevci

OBČINA KRIŽEVCI

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE KRIŽEVCI

ID 6632

Samostojni postopek tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta po 142. členu ZUreP-3

Uradna objava:	Uradno glasilo slovenskih občin, št.
Sprejel:	Občinski svet občine Križevci, dne
Župan občine:	Branko Slavinec

žig občine in podpis župana

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT OBČINE KRIŽEVCI ID 6632

Samostojni postopek tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta po 142. členu ZUreP-3

Naročnik:

OBČINA KRIŽEVCI, Boreci 9a, 9242 Križevci pri Ljutomeru
Župan: Branko Slavinec

Izdelal:

URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana
tel.: 01 420 18 80, e-pošta: info@urbi.si
Direktorica: Barbara Dalla Valle, univ. dipl. prav.

REALIS d.o.o., Ljubljanska c. 33, Trzin
tel.: 01 542 71 10, e-pošta: piso@realis.si
Direktor: Luka Krevs

Številka projekta:

URBI- 2304

Datum:

Uradno glasilo slovenskih občin, št.

VSEBINA

1. IZJAVA ODGOVORNIH OSEB 2
2. OBMOČJA IZVEDBE TEHNIČNE POSODOBITVE 3
3. VHODNI PODATKI 5
3.1. SEZNAM UPORABLJENIH PODATKOV 5
3.2. SEZNAM POMOŽNIH PODATKOV 5
4. TEHNIČNA PRIPRAVA PODATKOV 6
4.1. TRANSFORMACIJA VHODNIH PODATKOV IZ D48/GK V D96/TM 6
4.2. PRIPRAVA SLOJA IZVORNEGA GRAFIČNEGA PRIKAZA NRP 6
5. ANALIZA VHODNIH PODATKOV 7
5.1. ANALIZA NAČINA IZDELAVE OPN IN PRIDOBITEV DODATNIH INFORMACIJ 7
5.1.1. USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE 7
5.2. ANALIZA STANJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA 8
5.3. IDENTIFIKACIJA SOVPADANJA NRP IN ZKP TER IZDELAVA TOČK NRP Z INFORMACIJO O NAČINU DOLOČITVE TOČK 9
5.3.1. ODLOČITEV O IZBIRI TOLERANCE 10
5.4. DOLOČITEV OBMOČIJ SPREMEMB V OBDOBJU POSODOBITVE 11
6. IZVEDBA TEHNIČNE POSODOBITVE ZKP 2015 → ZKN 2025 12
6.1. REZULTATI POSODOBITVE NRP NA ZKN 2025 12
6.2. OBRAZLOŽITEV TEHNIČNE POSODOBITVE 12
6.2.1. SLOJ OBMOČIJ SPREMEMB NRP 12
6.3. BILANCE SPREMEMB POVRŠIN 13
6.3.1. BILANCE SPREMEMB POVRŠIN OBMOČIJ ONRP, PNRP IN EUP PRI POSODOBITVI NA ZKN 2025 13
6.4. KLASIFIKACIJA TOČK NRP 14
6.5. PREGLED IN ROČNA POPRAVA KLASIFIKACIJE TOČK NRP PO AVTOMATSKEM PREMIKU NA ZKN 15
7. SIVA OBMOČJA OB TEHNIČNI POSODOBITVI 16
7.1. EVIDENTIRANA SIVA OBMOČJA TEHNIČNE POSODOBITVE 16
7.1.1. OBRAZLOŽITEV IN GRAFIČNI PRIKAZ SIVIH OBMOČIJ 17
8. FORMALIZACIJA TEHNIČNE POSODOBITVE 26
9. PRILOGE 27

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NARAVNE VIRE IN PROSTOR

NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST

Financira Evropska unija NextGenerationEU

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mnvp@gov.si
www.mnvp.gov.si

IZJAVA ODGOVORNE OSEBE

Spodaj podpisana izjavljava:

- da so vse spremembe, ki so nastale v okviru tehnične posodobitve prostorskega izvedbenega akta št. 6632 OPN Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15; Uradni list RS, št. 59/16; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18), izvedene zaradi usklajevanja grafičnega dela prostorskega izvedbenega akta z aktualnimi podatki iz katastra nepremičnin,
- da se s spremembami ne načrtujejo nove prostorske ureditve oziroma določa nove izvedbene regulacije prostora.

Tehnična posodobitev je izvedena na podlagi 141. in 142. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 - ZDU-1O, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS, 23/24, 109/24, 25/25 - odl. US in 75/25) in v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo prostorskih aktov (MNVP, 19. 9. 2024), ki so objavljena v prostorskem informacijskem sistemu.

Obrazložitev sprememb je navedena v Elaboratu tehnične posodobitve prostorskega izvedbenega akta.

Judita Thaler, univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1702 PA PPN

Pooblaščeni prostorski načrtovalec (ime in priimek, id. št., osebni žig, podpis)

Ljubljana, 28.11.2025

Kraj in datum

JUDITA THALER
UNIV.DIPL.INŽ.ARH.
POOBLAŠČENA ARHITEKTKA,
POOBLAŠČENA PROSTORSKA NAČRTOVALKA
PA PPN ZAPS 1702

Neža Ema Komel, mag. inž. geod. geoinf., IZS Geo0672

Pooblaščeni inženir geodezije (ime in priimek, id. št., osebni žig, podpis)

Trzin, 28. 11 2025

Kraj in datum

NEŽA EMA KOMEL
mag.inž.geod.geoinf.
IZS PI Geo0672

2. OBMOČJA IZVEDBE TEHNIČNE POSODOBITVE

Postopek tehnične posodobitve namenske rabe prostora (v nadaljevanju kot NRP) se izvede na območju Občine Križevci. Gre za prilagoditev veljavnega Občinskega prostorskega načrta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15; Uradni list RS, št. 59/16; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; v nadaljevanju kot OPN) na nove geodetske podlage.

Sloj veljavne NRP je sestavljen iz 517 poligonov. Izračun bilance po NRP je:

- 453,49 ha stavbnih zemljišč,
- 3.058,74 ha kmetijskih zemljišč,
- 957,77 ha gozdnih zemljišč,
- 133,11 ha vodnih zemljišč in
- 32,28 ha drugih zemljišč.



Slika 1: prikaz namenske rabe iz OPN Križevci na DOF.

Na območju Občine Križevci je 11 katastrskih občin:

- 230-Vučja vas,
- 231-Bučečovci,
- 232-Stara Nova vas,
- 235-Iljaševci,
- 236-Križevci,
- 244-Lukavci,
- 245-Ključarovci pri Ljutomeru,
- 246-Boreci,
- 247-Logarovci,
- 250-Berkovci,
- 2643-Zasadi.

Slika 2: prikaz katastrskih občin na območju Občine Križevci na DOF.

3. VHODNI PODATKI

Vhodni podatki so priloženi v prilogi Elaborata tehnične posodobitve.

3.1. SEZNAM UPORABLJENIH PODATKOV

- Izvorni prikaz namenske rabe prostora (izvorna NRP), leto 2018 (vir: MOP, PIS),
- izvorni zemljiškokatastrski prikaz (ZKP), leto 2015 (vir: GURS),
- zadnji zemljiškokatastrski prikaz (ZKP), 26. 5. 2022 (vir: GURS),
- veljavni zemljiškokatastrski načrt (ZKN), 16. 11. 2025 (vir: GURS),
- veljavne zemljiškokatastrske točke (ZKT), 16. 11. 2025 (vir: GURS).

3.2. SEZNAM POMOŽNIH PODATKOV

- Državni ortofoto posnetek s prostorsko ločljivostjo 0,5 m, 6. in 12. 4. 2022 (vir: GURS),
- dejanska raba javne cestne in javne železniške infrastrukture, oktober 2025 (vir: DRSI),
- zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, oktober 2025 (vir: GURS),
- meje katastrskih občin, 16. 11. 2025 (vir: GURS).

4. TEHNIČNA PRIPRAVA PODATKOV

4.1. TRANSFORMACIJA VHODNIH PODATKOV IZ D48/GK V D96/TM

Vse vhodne podatke, ki so bili izvorno še v D48/GK, smo pred izvedbo tehnične posodobitve NRP transformirali v veljavni koordinatni sistem D96/TM. Transformacijo smo izvedli s programom 3tra (E-prostor - Transformacijski modeli, vir: gov.si). Koordinate so zaokrožene na dve decimalni mesti z namenom popolnega sovpadanja lomov namenske rabe z mejami parcel.

4.2. PRIPRAVA SLOJA IZVORNEGA GRAFIČNEGA PRIKAZA NRP

Grafični prikaz NRP, ki je bil uporabljen pri tehnični posodobitvi, je imel določene topološke napake (prekrivanja, luknje, nepravilne geometrije …), ki so bile pred izvedbo tehnične posodobitve odpravljene.

Topološke napake smo poiskali v programu Quantum GIS preko vtičnika »Topology Checker«.
Skupno je bilo najdenih 6 napak po vpisanih pogojih:

- luknje: 1,
- nepravilna geometrija: 1,
- prekrivanja: 4.

Način izdelave grafičnega prikaza NRP ponekod ni popolnoma sovpadal s parcelnimi mejami, čeprav je bilo mišljeno, da z njimi sovpada. To je lahko rezultat načina izdelave sloja (digitalizacija, urejanje prostorskega sloja z določeno natančnostjo pripenjanja). Tovrstne tehnične napake smo evidentirali tekom izvedbe tehnične posodobitve in jih po presoji prostorskega načrtovalca odpravili.

5. ANALIZA VHODNIH PODATKOV

5.1. ANALIZA NAČINA IZDELAVE OPN IN PRIDOBITEV DODATNIH INFORMACIJ

OPN za Občino Križevci je bil prvi OPN sprejet 8. 10. 2015 in objavljen v Uradnem list RS, št. 82/2015, z dne 3. 11. 2015. OPN je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela.

OPN je bil dvakrat dopolnjen, s prvimi spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 59/16) in z drugimi spremembami in dopolnitvami (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18).

K Odloku o OPN Križevci je bila sprejeta naslednja obvezna razlaga:

- Obvezna razlaga določb 5. in 73. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Ur.l. RS, št. 82/15, 59/16), objavljena v Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18;

Tehnična posodobitev se izvede s samostojnim postopkom sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta OPN Občine Križevci po 142. čl. ZUreP-3 na grafične prikaze iz izvedbenega dela Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Križevci (Uradni list RS, št. 82/15; Uradni list RS, št. 59/16; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18; Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/18).

5.1.1. Usmeritve za določitev namenske rabe

V 57. členu Odloka o OPN Križevci so navedene usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč:

57. člen

(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega občinskega prostorskega načrta so določena območja stavbnih, kmetijskih, gozdnih, vodnih in drugih zemljišč, ki se delijo na podrobnejšo namensko rabo prostora (PNRP).

(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza obstoječih stavbnih zemljišč v predhodnih prostorskih aktih, na podlagi veljavnih upravnih dovoljenj kot tehnični popravki, na podlagi državnih evidenc o dejanski rabi prostora, na podlagi razpoložljivih podatkov iz prostorskega informacijskega sistema kot podlage za prikaz stanja prostora, digitalnih ortofoto posnetkov ter na podlagi strokovnih podlag, v katerih so utemeljene potrebe po širitvi stavbnih zemljišč, predviden obseg ter njihova lokacija. Stavbna zemljišča se določijo tudi za parcele, na katerih so bili zgrajeni objekti pred letom 1967.

(3) Kmetijska zemljišča se določijo na podlagi prikaza dejanske rabe prostora oz. maske gozda in digitalnih ortofoto posnetkov. Najboljša in druga kmetijska zemljišča se ob prvi pripravi OPN prikažejo na podlagi opredelitve v predhodnem prostorskem aktu, upoštevajoč podatke o dejanski rabi prostora in stavbnih zemljiščih za širitev naselij. V kmetijska zemljišča v odprtem prostoru so po načelu pretežnosti uvrščene tudi ostale rabe zemljišč, kot so območja razpršene gradnje, vodna zemljišča manjših vodotokov in površine omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture. Na kmetijska zemljišča je dovoljeno posegati v skladu z veljavnimi predpisi o kmetijskih zemljiščih. Občina na kmetijskih zemljiščih dopušča dejavnosti, ki niso v nasprotju s strateškimi cilji razvoja na tem področju in so v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju in ohranjanju kmetijskih zemljišč ter varovanju vodnih virov. Poseben status imajo kmetijska zemljišča, ki so v območju urbanističnega načrta predvidena za dolgoročno širitev poselitve, v namenski rabi pa se ohranjajo kot kmetijska zemljišča. Sprememba namenske rabe teh zemljišč v stavbna zemljišča bo predmet prihodnjih sprememb in dopolnitev OPN.

(4) Območja gozdnih zemljišč so površine porasle z gozdnim drevjem. Gozdna zemljišča so povzeta po dejanski rabi tal (ministrstva pristojnega za kmetijstvo). Gozdove se ohranja v največji možni meri, predvsem otoke nižinskega gozda sredi kmetijskih površin in obrežni gozd ob vodotokih. V območja gozdnih zemljišč v odprtem prostoru se uvrščajo tudi ostale rabe zemljišč kot so: vodna zemljišča manjših vodotokov in površine omrežij

in objektov gospodarske javne infrastrukture. V gozdna zemljišča je dovoljeno posegati v skladu z veljavnimi predpisi o gozdovih. Občina v gozdovih dopušča dejavnosti, ki niso v nasprotju s strateškimi cilji razvoja na tem področju in s predpisi o varovanju in ohranjanju gozdov ter varstvu kulturne dediščine. V gozd na območju arheoloških najdišč (kulturni spomeniki) se praviloma ne posega oziroma je potrebno način poseganja predhodno uskladiti s pristojno službo. (5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi prikaza dejanske rabe prostora ob upoštevanju opredelitve v predhodnih prostorskih aktih občine, katastrskih podatkov in digitalnih ortofoto posnetkov. Kot vodna zemljišča se opredelijo večji vodotoki in večja telesa stoječe vode (Gajševsko jezero) ter opuščene gramoznice in glinokopi, ki imajo stalno vodo. Ostale vodne površine, kjer je voda trajno ali občasno prisotna se opredelijo po pretežni namenski rabi prostora in ne kot vodna zemljišča, pri čemer se pri načrtovanju v prostoru upošteva dejansko stanje na terenu in vodotoke ter stoječe celinske vode obravnava kot vodna zemljišča s pripadajočimi priobalnimi zemljišči in omejitvami, ki izhajajo iz zakonodaje s področja voda.

Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč so grafično prikazane v strateškem delu v karti V., merilo 1 : 25.000.

5.2. ANALIZA STANJA ZEMLJIŠKEGA KATASTRA

Natančnost podatkov zemljiškega katastra veljavnega stanja se najbolje opiše z natančnostjo določitve posameznih zemljiškokatastrskih točk (ZKT) na obravnavanem območju. Nekatere ZKT imajo grafične koordinate z natančnostjo, ki je slabša od 1 m, druge ZKT so bile terensko izmerjene in imajo natančnost 4 cm oz. 12 cm ali pa imajo koordinate pridobljene z drugimi metodami ter njihova natančnost znaša do 1 m. Natančnost določitve ZKT je prikazana v *točnost določitve ZKT na obravnavanem območju.*Tabela 1.

Tabela 1: točnost določitve ZKT na obravnavanem območju.

METEN*	natančnost	opis metode	št. točk	delež točk (%)
0	/	metoda določitve ni poznana	33	< 0,1
77	grafične koordinate	koordinate ZK točk, dobljene v postopku homogenizacije v ETRS89/TM	23.471	33,6
85	od 1 m do 2 m	koordinate ZK točk, določene z izboljšavo lokacijskih podatkov	629	0,9
86	od 2 m do 5 m	koordinate ZK točk, določene z izboljšavo lokacijskih podatkov	71	0,1
87	od 5 m do 10 m	koordinate ZK točk, določene z izboljšavo lokacijskih podatkov	0	0
88	do 10 m	koordinate ZK točk, določene z izboljšavo lokacijskih podatkov	0	0
91	do 4 cm	geodetska izmera na terenu	12.996	18,6
92	do 1 m	koordinate, določene na podlagi DOF, geodetskih načrtov ali topografskih podatkov; koordinate delno urejenih točk so vedno pridobljene s to metodo	564	0,8
93	do 1 m	koordinate, dobljene s transformacijo terenskih D48/GK koordinat v ETRS89/TM	30.919	44,3
97	do 50 cm	koordinate ZK točk ZPS	1.175	1,7

** Metoda določitve koordinat E (easting) in N (northing).*

Pri pripravi veljavnega sloja namenske rabe je bil uporabljen ZKP. Zaradi usklajenosti podatkov in primerljivosti je bila analiza opravljena na podlagi stanja ZKP, z dne 28. 5. 2022, ko je bila izdana njegova zadnja različica. V zgornji preglednici so tako navedeni atributi, ki so se uporabljali pred uveljavitvijo katastra nepremičnin. Z uveljavitvijo Zakona o katastru nepremičnin se je spremenil veljavni šifrant, ki podrobneje razvršča

zemljiško katastrske točke v kategorije glede na njihovo natančnost določitve položaja, kot je prikazano spodaj v Tabeli 2.

Tabela 2: Točnost določitve položaja točk v katastru nepremičnin.

šifra	naziv
-1	Neznano.
11	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo do 10 cm ob 65 % intervalu zaupanja (T ≤ 0,1 m).
12	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo od 10 do 20 cm ob 65 % intervalu zaupanja (0,1 m < T ≤ 0,2 m).
13	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo od 20 do 30 cm ob 65 % intervalu zaupanja (0,2 m < T ≤ 0,3 m).
14	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo od 30 do 40 cm ob 65 % intervalu zaupanja (0,2 m < T ≤ 0,4 m).
15	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo od 40 do 50 cm ob 65 % intervalu zaupanja (0,4 m < T ≤ 0,5 m).
16	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo od 50 do 75 cm ob 65 % intervalu zaupanja (0,5 m < T ≤ 0,75 m).
17	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo od 75 do 100 cm ob 65 % intervalu zaupanja (0,75 m < T ≤ 1 m).
20	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo do 1 m ob 65 % intervalu zaupanja (T ≤ 1 m).
30	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo do 2 m ob 65 % intervalu zaupanja (T ≤ 2 m).
40	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo do 3 m ob 65 % intervalu zaupanja (T ≤ 3 m).
50	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo do 5 m ob 65 % intervalu zaupanja (T ≤ 5 m).
60	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo do 10 m ob 65 % intervalu zaupanja (T ≤ 10 m).
70	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo nad 10 m ob 65 % intervalu zaupanja (T > 10 m).
80	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo nad 25 m ob 65 % intervalu zaupanja (T > 25 m).
90	Horizontalne koordinate točke so določene s točnostjo nad 50 m ob 65 % intervalu zaupanja (T > 50 m).
99	Točnost horizontalnih koordinat točke ni določena.

5.3. IDENTIFIKACIJA SOVPADANJA NRP IN ZKP TER IZDELAVA TOČK NRP Z INFORMACIJO O NAČINU DOLOČITVE TOČK

Tabela 3 prikazuje analizo sovpadanja lomov NRP z izvornim ZKP pri različnih tolerancah. V analizo so bili vključeni vsi lomi, ne glede na vrsto osnovne namenske rabe (ONRP).

Tabela 3: Toleranca sovpadanja izvornega grafičnega prikaza NRP in izvornega ZKP.

	VRSTA TOČKE (skupaj 16.752 točk)					
TOLERANCA SOVPADANJA (m)	1 - lom NRP sovpada s točko izvornega ZKP	delež točk 1 (%)	2 - lom NRP leži na daljici izvornega ZKP	delež točk 2 (%)	99 - lom NE sovpada s točko/linijo	delež točk 99 (%)
0,01	12.682	75,7	867	5,2	3.203	19,1
0,10	12.802	76,4	938	5,6	3.013	18,0
0,20	12.833	76,6	983	5,9	2.936	17,5
0,30	12.855	76,7	1.023	6,1	2.874	17,2
0,40	12.868	76,8	1.062	6,3	2.822	16,8
0,50	12.885	76,9	1.101	6,6	2.766	16,5
1,00	12.983	77,5	1.215	7,3	2.554	15,2

Analiza je pokazala, da je pri izbrani toleranci 0,01 m dobre tri četrtine točk NRP (75,7 %) sovpadalo z ZK točkami, dvajsetina (5,2 %) pa je ob isti toleranci ležala na daljici katastra. Pri večanju tolerance se je delež ujemanja povečeval do izbrane tolerance 1 m. Pri izbrani toleranci 1 m je 77,5 % točk sovpadalo z ZK točkami, na daljico ZKP pa je ob isti toleranci padla manj kot desetina točk (7,3 %).

Analiza sovpadanja za celotno območje Občine Križevci je pokazala visok delež ujemanja točk namenske rabe s katastrom, kar je predvsem posledica dejstva, da je večja gostota točk na stavbni namenski rabi prostora, ki je praviloma določena na podlagi zemljiškega katastra.

Izvedena je bila dodatna analiza po osnovnih namenskih rabah (ONRP). Pri je upoštevano, da poligoni posameznih vrst ONRP v sloju NRP niso zastopani v enakih deležih in da gostota točk ni povsod enaka, kar prikazuje Tabela 4.

Tabela 4: analiza sovpadanja po posameznih vrstah ONRP

ONRP	št. poligonov	št. točk	gostota točk [tč/p]
Območja stavbnih zemljišč (1)	248	8.719	35,2
Območja kmetijskih zemljišč (2)	130	11.093	83,3
Območja gozdnih zemljišč (3)	80	4.926	61,6
Območja voda (4)	56	3.074	54,9
Območja drugih zemljišč (5)	3	213	71,0

Analiza sovpadanja po posameznih vrstah ONRP je pokazala podrobnejši vpogled v ujemanje izvornega grafičnega prikaza NRP z izvornim ZKP. Na stavbnih zemljiščih (ONRP = 1) se je pri toleranci 0,1 m slabe tri četrtine točk (71,7 %) ujemalo z ZK točkami, slaba desetina točk (7,9 %) pa je ob isti toleranci ležala na daljici katastra. Skupno je bilo 79,6 % točk vezanih na kataster.

Pri zvišanju tolerance na 1 m se je skupni delež točk, ki so bile vezane na kataster, povečal s 80,9 % na 84,8 %. Pri večanju tolerance se je razumljivo večal tudi delež ujemanja med točkami NRP in ZK. Največji preskok je med tolerancama 50 cm in 100 cm (1,3 %).

Pri vodnih zemljiščih (ONRP = 4) je pri toleranci 0,1 m delež ujemanja z ZK točkami znašal 74,5 %. Ob isti toleranci je 2,7 % točk ležalo na daljici katastra. Skupno je bilo 77,2 % točk vezanih na kataster.

Pri kmetijskih in gozdnih zemljiščih (ONRP = 2, 3) je bilo ujemanje s katastrom še vedno visoko. Pri točkah NRP na kmetijskih zemljiščih je bilo pri toleranci 0,1 m 85,4 % točk vezanih na kataster, pri gozdnih zemljiščih je bil ta delež nekoliko nižji (76,5 %).

Na osnovi obeh analiz je ugotovljeno, da je bilo sovpadanje med katastrom in NRP visoko na vseh območjih osnovne namenske rabe. Na območju vodnih in gozdnih zemljišč je bilo sovpadanje s katastrom najnižje (sovpadanje je bilo pri poligonih, ki so soležni stavbnim ali pa predstavljajo mejo občine, nekaj je primerov »naključnih« sovpadanj – najverjetneje so nastali zgolj z grafičnim presekom in niso bili prvotno mišljeni na kataster).

5.3.1. Odločitev o izbiri tolerance

Pri odločitvi glede določitve tolerance sovpadanja smo se osredotočili predvsem na namensko rabo stavbnih zemljišč (ONRP_ID = 1). Za celotno območje Občine Mirna se je kot toleranco sovpadanja uporabilo vrednost 0,1 m. Pri tej toleranci slaba polovica točk (44,3 %) na namenski rabi stavbnih zemljišč sovpada s točko oziroma daljico izvornega ZKP. Pri večjih tolerancah se ta delež bistveno ne poveča. Pri večji toleranci

je tudi večja možnost, da kot skladne s katastrom vzamemo tudi točke, ki na kataster padejo zgolj naključno.

5.4. DOLOČITEV OBMOČIJ SPREMEMB V OBDOBJU POSODOBITVE

Pred začetkom izvedbe tehnične posodobitve NRP smo spremembe med izvornim in zadnjim ZKP ter veljavnim ZKN identificirali s pomočjo prostorskih poizvedb med zemljiško katastrskimi točkami v izvornem in zadnjem ZKP/ZKN.

Razlike, ki kažejo na spremembe, se izrazijo kot:

- ukinjena točka: točka je obstajala v izvornem ZKP, v zadnjem ZKP in veljavnem ZKN pa je ni več;
- nova točka: točka še ni obstajala v izvornem ZKP, v zadnjem ZKP in veljavnem ZKN pa obstaja;
- spremenjena točka: točka z enakim enoličnim identifikatorjem obstaja tako v izvornem, kot v zadnjem ZKP, vendar na različnih lokacijah.

Na podlagi te identifikacije je bil izdelan sloj točk, za katere je bilo treba ugotoviti, ali sprememba v katastru vpliva na zaris NRP. Ob pregledu smo ugotovili, da vse spremembe, ki so se zgodile v katastru, ne vplivajo na vsebinsko spremembo grafičnega prikaza NRP.

6. IZVEDBA TEHNIČNE POSODOBITVE ZKP 2015 → ZKN 2025

6.1. REZULTATI POSODOBITVE NRP NA ZKN 2025

Rezultati tehnične posodobitve so naslednji podatkovni sloji:

- grafični prikaz NRP, ki je tehnično posodobljen na veljavni ZKN (eup_nrp_pos.shp),
- točkovni sloj lomov NRP, ki je izdelan iz tehnično posodobljenega grafičnega prikaza NRP (tgd.shp),
- območja sprememb NRP po izvedeni posodobitvi na ZKN (eup_nrp_pos_tpspr.shp),
- območja mejnih primerov (sivih območij), ki lahko predstavljajo območja vsebinskih sprememb (siva_obm.shp).

6.2. OBRAZLOŽITEV TEHNIČNE POSODOBITVE

Obrazložitev tehnične posodobitve je izvedena na dva načina:

1. pripravljen sloj območij sprememb NRP po izvedeni posodobitvi na ZKN (eup_nrp_pos_tpspr.shp),
2. elaboriranje največjih površinskih in vsebinskih sprememb z grafičnimi prikazi ter opisno obrazložitvijo.

6.2.1. Sloj območij sprememb NRP

Sloj območij sprememb NRP (eup_nrp_pos_tpspr.shp), ki so nastale ob posodobitvi izvornega grafičnega prikaza NRP na ZKN 2025, je v prilogi gradiva tehnične posodobitve.

Tabela 5: opis podatkov iz atributne tabele »eup_nrp_pos_tpspr.shp«.

Atribut	Format zapisa	Opis
IDO	INTEGER	Enolični identifikator območja tehnične posodobitve.
TP_OPIS	TEXT (250)	Opis spremembe tehnične posodobitve.
NRP_ID	INTEGER	Šifra namenske rabe iz veljavnega grafičnega prikaza.
NRP_ID_TP	INTEGER	Šifra namenske rabe po spremembi grafičnega prikaza v okviru tehnične posodobitve.
POV_TP	INTEGER	Površina spremembe grafičnega prikaza zaokrožena na m².

V poligonskem sloju sprememb je zabeleženih 1.313 poligonov sprememb PNRP, pri čemer 829 poligonov meri 1 m² ali več. Maksimalna evidentirana sprememba meri 3.818 m². Skupna površina vseh sprememb je 78.870 m². Povprečna površina spremembe poligona znaša 60,1 m².

Tabela 6 prikazuje analizo površin iz poligonskega sloja sprememb po vrstah ONRP.

Tabela 6: analiza površin sprememb PNRP.

		POSODOBLJENA ONRP						
		1	2	3	4	5	skupna sprememba	sprememba v drugo ONRP
PRVOTNA ONRP	1 (stavbna zemljišča)	12.601	13.793	4.118	732	0	31.244	18.643
	2 (kmetijska zemljišča)	15.426	592	6.805	1.031	0	23.854	23.262
	3 (gozdna zemljišča)	4.895	11.702	0	111	681	17.389	17.389
	4 (vodna zemljišča)	670	620	451	482	0	2.223	2.223
	5 (druga zemljišča)	20	0	4.032	0	0	4.052	4.052
	skupna sprememba	33.612	26.707	15.406	2.356	681		
	sprememba iz druge ONRP	21.011	26.115	15.406	1.874	681		

6.3. BILANCE SPREMEMB POVRŠIN

6.3.1. Bilance sprememb površin območij ONRP, PNRP in EUP pri posodobitvi na ZKN 2025

Bilance sprememb površin območij ONRP in PNRP pri posodobitvi na ZKN 2025 so razvidne iz tabele, ki je prikazana v nadaljevanju.

Po posodobitvi NRP so se povečala območja stavbnih, kmetijskih in vodnih zemljišč, območja gozdnih in drugih zemljišč pa so se zmanjšala. Deleži površin se pri tem ohranjajo. Skupna površina sloja NRP je večja. Površine po posameznih rabah prikazuje Tabela 7.

Tabela 7: površine in deleži osnovne namenske rabe pri posodobitvi na ZKN 2025.

ONRP_ID	PNRP_OZN	IZVORNA POV v m² ZKP 2015	delež površin		POSODOBLJENA POV v m² ZKN 2025	delež površin
1 – stavbna	A	269.068		↑	269.364	
	BT	3.286		-	3.286	
	C	171.199		↓	171.101	
	CU	101.207		↑	101.829	
	IG	105.116		↑	105.138	
	IK	162.354		↑	162.523	
	IP	78.662		↓	78.497	
	O	19.006		↓	18.834	
	PC	709.924		↓	708.308	
	PŽ	107.027		↓	106.938	
	PO	7.815		↓	7.807	
	SB	21.961		↑	22.007	
	SK	2.320.172		↑	2.323.631	
	SS	288.315		↓	288.013	
	ZD	20.668		↓	20.454	
	ZK	21.765		↓	21.760	
	ZP	7.816		↓	7.750	
	ZS	119.584		↑	120.069	
1 skupaj		**4.534.945**	**9,8 %**	↑	**4.537.309**	**9,8 %**
2 – kmetijska	K1	29.269.079		↑	29.272.708	
	K2	1.318.349		↓	1.318.158	
2 skupaj		**30.587.428**	**66,0 %**	↑	**30.590.866**	**66,0 %**
3 – gozdna zemljišča	G	9.577.651		↓	9.576.383	
3 skupaj		**9.577.651**	**20,7 %**	↓	**9.576.383**	**20,7 %**

ONRP_ID	PNRP_OZN	IZVORNA POV v m² ZKP 2015	delež površin		POSODOBLJENA POV v m² ZKN 2025	delež površin
4 - vode	VC	1.067.109		↑	1.067.366	
	VI	264.009		↓	263.845	
4 skupaj		**1.331.118**	**2,9 %**	↑	**1.331.211**	**2,9 %**
5 - drugo	LN	322.802		↓	319.432	
4 skupaj		**322.802**	**0,7 %**	↓	**319.432**	**0,7 %**
SKUPAJ		**46.353.944**		↑	**46.355.201**	

6.4. KLASIFIKACIJA TOČK NRP

Sloj točk NRP se je prvič generiral že v fazi analize izvornega sovpadanja z zemljiškim katastrom. Takrat se na točke pripiše informacija o sovpadanju z zemljiškim katastrom (točke tipa 1 in 2) oziroma nesovpadanju (tip 99). V koraku avtomatskega premika na ZKN je treba klasifikacijo točk NRP ponovno dopolniti z razvrstitvijo točk v podrobnejše kategorije (točke tipa 99 se razvrsti v ustrezna razreda 3 ali 4). S to razvrstitvijo se določi, kateri lomi NRP in na kakšen način se bodo (ali ne bodo) premaknili z zemljiškim katastrom. Klasifikacija točk po vrstah in načinu premika prikazuje Tabela 8.

Tabela 8: opis načinov premika točk NRP.

TGD_VRSTA*	OPIS	NAČIN PREMIKA TOČKE NRP
1	Točka NRP, ki sovpada z ZK točko.	Premik točke NRP na ZK točko.
2	Točka NRP, ki ne sovpada z ZK točko, ampak leži na parcelni meji.	Premik točke NRP na parcelno mejo.
3	Točka NRP, ki je določena relativno na ZK točko in parcelno mejo.	Premik točke NRP relativno z okolico ZK.
4	Točka NRP, ki je določena glede na dejansko rabo, DOF ali topografijo.	Točka NRP se ne premakne.

** Vrsta točke NRP, ki predstavlja način določitve grafičnega prikaza NRP v odnosu do ZK in topografije ali dejanske rabe.*

Pri dopolnitvi klasifikacije je treba:

- pregledati identifikacijo sovpadanja OPN z ZKN – klasifikacija točk (tip 1 in 2),
- izdelati identifikacijo točk, ki se lahko premikajo relativno na ZK – klasifikacijo točk (tip 3),
- izdelati identifikacijo točk, ki so določene glede na dejansko rabo, DOF ali na topografijo in niso odvisne od premikov v ZK (tip 4).

Pri opredelitvi atributa vrste točke zelo pripomorejo usmeritve za določitev namenske rabe prostora ali dodatne vhodne informacije, ki jih podata pripravljavec in izdelovalec prostorskega akta.
Najbolj splošna izhodišča pri tem so:

- območja gozdnih, kmetijskih in vodnih zemljišč so bila praviloma določena na topografijo, zato se njihovim točkam NRP dodeli kategorija 4 in se ne bodo premaknile s katastrom;
- poligoni namenske rabe stavbnih zemljišč so na mejah s cestnimi parcelami določeni na os ZK GJI, točkam se dodeli kategorija 4 in se ne bodo premaknile s katastrom;
- na območjih prometne infrastrukture (npr. železnice ali ceste), ki so bila določena na topografijo, se točkam NRP dodeli atribut 4 in se ne bodo premaknile s katastrom;

- površine razpršene poselitve in podeželskega naselja so določene pretežno na topografijo, zato njihove točke NRP dobijo atribut 4 in se ne bodo premaknile s katastrom.

6.5. PREGLED IN ROČNA POPRAVA KLASIFIKACIJE TOČK NRP PO AVTOMATSKEM PREMIKU NA ZKN

Po izvedbi avtomatskega premika je treba sloj pregledati in popraviti neskladja (tehnična, vsebinska), ki nastanejo zaradi neustrezne klasifikacije točk NRP. Šele vizualni pregled izvedenega premika namreč omogoča interpretacijo ustreznosti posodobljene namenske rabe prostora in korigiranje točk, ki niso ustrezne.

Možni razlogi za popravek klasifikacije točk so lahko:

- različno usmerjeni in različno veliki vektorji premika ZK točk na lokalnem območju, ki jih je treba korigirati preko klasifikacije točk (točke »odpeti« s katastra);
- naključno sovpadanje nekaterih točk NRP s katastrom, ki povzroči neželene premike (gozdne točke, ki naključno ležijo na daljici ali točki zemljiškega katastra se »odpne« s katastra);
- prevelika toleranca za sovpadanje točk NRP z ZK (točke je treba »odpeti« s katastra);
- topološke napake, ki se ustvarijo ob premiku.

7. SIVA OBMOČJA OB TEHNIČNI POSODOBITVI

Pri izvedbi posodobitve se pooblaščeni inženir geodezije sreča tudi z mejnimi primeri, za katere oceni, ali so to območja vsebinskih sprememb. Gre za primere večje neusklajenosti OPN z zemljiškim katastrom in ostalimi viri (hidrografija, prometna infrastruktura, drugi podatki prikaza stanja prostora). Če bi želeli takšne neusklajenosti odpraviti, bi lahko s tem povzročili spremembe, ki bi pomenile načrtovanje novih prostorskih ureditev ali določitev nove izvedbene regulacije prostora. Takšna območja, t. i. siva območja, gredo v presojo prostorskemu načrtovalcu in občinskemu urbanistu, ki odločita, ali gre za vsebinske spremembe. Če odločita, da ne gre za vsebinsko spremembo, potem se grafični prikaz NRP lahko posodobi v samostojnem postopku TP. Če pa gre za vsebinsko spremembo, je primer koristno označiti, saj bo občina te spremembe morda želela izvesti kdaj kasneje v okviru rednega postopka sprememb in dopolnitev OPN. Siva območja se lahko pojavijo v vsakem od izvedenih korakov tehnične posodobitve.

PRIMERI SIVIH OBMOČIJ

Ureditev meje

Tehnična posodobitev grafičnega prikaza NRP je pri ureditvah meje večinoma dopustna. Ob izredno slabi natančnosti zemljiškega katastra lahko po ureditvi meje pride do velike spremembe oblike parcele, s katero sovpada meja NRP. V tem primeru tehnična posodobitev zaradi vodila po ohranjanju oblik območij ONRP ni dopustna.

Parcelacije

Tehnična posodobitev grafičnega prikaza NRP je pri parcelacijah dopustna, kjer lahko interpretiramo, da meja NRP in ZKP sovpadata. Pri interpretaciji si pomagamo s številkami ZKT iz skic elaboratov geodetske storitve in z obrazložitvami, da je bil namen parcelacije razdelitev parcele po meji NRP. Če se pri parcelaciji izhodiščne parcele preoblikujejo do te mere, da interpretacija NRP glede na zemljiški kataster ni možna, potem tehnična posodobitev ni dopustna.

Izravnave

Tehnična posodobitev grafičnega prikaza NRP je pri izravnavah izjemoma dopustna, če ob prilagoditvi ne pride do velikih sprememb površin in s tem oblik posameznih poligonov NRP.

7.1. EVIDENTIRANA SIVA OBMOČJA TEHNIČNE POSODOBITVE

Pri izvedbi tehnične posodobitve OPN Občine Križevci smo evidentirali 14 sivih območij, kjer kljub spremembam v katastru nismo posodobili sloja NRP, ker so bili izvedeni specifični geodetski postopki (nova izmera, odmera daljših cest, parcelacija) in je potrebna dodatna vsebinska presoja prostorskega načrtovalca. Pri presoji je bilo ugotovljeno, da pri nobenem primeru ne gre za vsebinsko spremembo in se grafični prikaz lahko v celoti posodobi v samostojnem postopku.

Siva območja so prikazana v sloju »siva_obm.shp«, v prilogi.

Tabela 9: opis podatkov iz atributne tabele »siva_obm.shp«.

ATRIBUT	FORMAT ZAPISA	OPIS
IDO	INTEGER	Enolični identifikator sivega območja.
ODLOCITEV	TEXT	Obrazložitev odločitve (izvedba v okviru tehnične posodobitve ali rednega postopka OPN)

7.1.1. Obrazložitev in grafični prikaz sivih območij

Obrazložitve se vežejo na atribut IDO (enolični identifikator območja tehnične posodobitve) iz ploskovnega sloja območij mejnih primerov (sivih območij).

IDO 1

parcele izvorni ZKP 2015: 486/1, 486/2, 98/2, 98/4, 98/3, k.o. 230
parcele veljavni ZKN 2025: 488/3, 98/5, 98/3, k.o. 230
EUP, PNRP: VUV1 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 98/4, 98/2, 486/2, 486/1 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi relativnemu premiku katastra in izvorno določeni meji ne glede na izvedeno parcelacijo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča obstoječim objektom je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015

posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 2

parcele izvorni ZKP 2015: 312/5, 312/2, k.o. 231
parcele veljavni ZKN 2025: 312/7, 312/3, 312/4, k.o. 231
EUP, PNRP: BU8 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 312/5 in 312/2 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi relativnemu premiku katastra in izvorno določeni meji ne glede na izvedeno parcelacijo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča novi parcelaciji je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 3

parcele izvorni ZKP 2015: 503, 504, k.o. 232
parcele veljavni ZKN 2025: 496/4, 496/5, 504, k.o. 232
EUP, PNRP: SNV1 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 503 in 504 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi izvorno določeni meji ne glede na izvedeno parcelacijo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča novi parcelaciji je predmet sprememb in dopolnitev OPN

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 4

parcele izvorni ZKP 2015: 845/2, k.o. 235
parcele veljavni ZKN 2025: 416/7, 414, 845/7, 845/6, k.o. 235
EUP, PNRP: IL1 SK

obrazložitev: razmejitev med namensko rabo SK in CU na parc. št. 414 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji;
v prvem koraku TP je meja med CU in SK sledila izvorni obliki poteka, kljub izvedeni spremembi oblike parcel;
v zadnjem koraku zato meja med CU in SK sledi relativnim premikom katastra in izvorno določeni meji ne glede na izvedeno združitev parcel;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča parcelni meji je predmet sprememb in dopolnitev OPN

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in ZKP 2022



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 5

parcele izvorni ZKP 2015: 1496, 1495, k.o. 247
parcele veljavni ZKN 2025: 1496, 1495, k.o. 247
EUP, PNRP: LO15 A

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 1496 in 1495 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji 1495 in po dejanski rabi, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi relativnemu premiku katastra in izvorno določeni meji ne glede na izvedeno spremembo parcelne meje;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča spememnjeni meji je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 6

parcele izvorni ZKP 2015: 602/16, k.o. 245
parcele veljavni ZKN 2025: 602/8, k.o. 245
EUP, PNRP: KL7 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 602/8 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi izvorno določeni meji in relativnemu premiku katastra ne glede na izvedeno parcelacijo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča obstoječim objektom je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 7

parcele izvorni ZKP 2015: 1289, k.o. 247
parcele veljavni ZKN 2025: 1288/1, k.o. 247
EUP, PNRP: LO1 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 1289 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi izvorno določeni meji ne glede na izvedeno parcelacijo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča obstoječim objektom je predmet sprememb in dopolnitev OPN

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 8

parcele izvorni ZKP 2015: 397/1, k.o. 235
parcele veljavni ZKN 2025: 397/6, k.o. 235
EUP, PNRP: IL2 IG

obrazložitev: razmejitev med EUP IL2 (IG) in OP15 (K1) na parceli 396 in 397/1 v OPN ni bila določena po parcelni meji;
v postopku tehnične posodobitve lahko interpretiramo, da meja NRP in meja parcel 396/2 in 397/6 sovpadajo, zato se meja stavbnega zemljišča na tem delu uskladi z novo parcelno mejo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča novi parcelni meji 397/7 je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 9

parcele izvorni ZKP 2015: 280/1, k.o. 236
parcele veljavni ZKN 2025: 280/7, 280/6, k.o. 236
EUP, PNRP: KR1 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 280/1 je bila izvorno določena v OPN glede na ZKP;
v postopku tehnične posodobitve se ohranja izvorno stanje in se meja med stavbnim in kmetijskim zemljiščem ohranja glede na kataster

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 10

parcele izvorni ZKP 2015: 80/1, 80/2, k.o. 230
parcele veljavni ZKN 2025: 80/6, 80/3 k.o. 230
EUP, PNRP: VUV1 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 80/1 in 80/2, je bila izvorno določena v OPN glede na dejansko stanje, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi izvorno določeni meji ne glede na izvedeno parcelacijo;
prilagoditev meje stavbnega zemljišča obstoječim objektom in novi parcelaciji je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 11

parcele izvorni ZKP 2015: 671, 673/1 , k.o. 2643
parcele veljavni ZKN 2025: 671/2, 673/1, k.o. 2643
EUP, PNRP: ZA1 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 671 in 673/1, je bila izvorno določena v OPN relativno glede na oglišča parcel 665/1 in 673/1.
v postopku tehnične posodobitve lahko interpretiramo, da meja NRP in ZKN sovpadata, zato se meja stavbnega zemljišča med NRP SK in K2 uskladi z novo parcelno mejo parcele 671/2;
Na delu parcele 673/1 ohrani izvorno obliko, ne glede na izvedeno parcelacijo.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 12

parcele izvorni ZKP 2015: 1062, k.o. 230
parcele veljavni ZKN 2025: 1062, k.o. 230
EUP, PNRP: OP22 K2

obrazložitev: parcela 1062 v skladu z novo mejo občin (GURS) ne sodi več v Občino Križevci. Prilagoditev meje OPN novi meji občine je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 13

parcele izvorni ZKP 2015: 1305, 1583, 1584, k.o. 247
parcele veljavni ZKN 2025: 1305/1, 1586/2, 1586/1, k.o. 247
EUP, PNRP: LO16 SK

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 1305, 1583 in 1584 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi izvorno določeni meji ne glede na izvedeno parcelacijo; prilagoditev meje stavbnega zemljišča novi parcelaciji je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

IDO 14

parcele izvorni ZKP 2015: 520, k.o. 245
parcele veljavni ZKN 2025: 520, k.o. 245
EUP, PNRP: KL3 SS

obrazložitev: oblika stavbnega zemljišča na parc. št. 520 je bila izvorno določena v OPN po parcelni meji, zato v postopku tehnične posodobitve meja stavbnega zemljišča sledi premikom katastra razen:

- na SZ delu, kjer je sprememba parcelne meje v ZKN izvedena na podlagi zgrajenega objekta (232; stanovanjska stavba, zgrajena l. 1970, vir: kataster stavb, GURS);
- na JZ delu, kjer meja stavbnega zemljišča sledi relativnemu premiku katastra;

prilagoditev meje stavbnega zemljišča novi meji, je predmet sprememb in dopolnitev OPN.

grafični prikaz:



izvorno stanje NRP in ZKP 2015



posodobljena NRP in veljavni ZKN 2025

8. FORMALIZACIJA TEHNIČNE POSODOBITVE

Glede na izvedene analize smo ugotovili:

- za OPN Križevci je bilo v času od sprejema do tehnične posodobitve izvedenih dvoje sprememb in dopolnitev in sprejeta ena obvezna razlaga;
- zemljiški kataster je bil do leta 2022 na celotnem območju Občine Križevci grafični in vzdrževan z metodo z vklopom;
- povprečni vektorji po lokacijski izboljšavi znašajo 0,49 m;
- med izvedenimi katastrskimi postopki so izravnave in ureditve meja ter nove parcelacije.

Glede na navedene ugotovitve se tehnična posodobitev OPN Občine Križevci lahko izvede kot samostojni postopek na podlagi 142. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25).

9. PRILOGE

REZULTATI PO POSODOBITVI NRP NA ZKN (stanje 16. 11. 2025):

- grafični prikaz NRP, ki je tehnično posodobljen na veljavni ZKN - eup_nrp_pos.shp
- točkovni sloj lomov NRP, ki je izdelan iz tehnično posodobljenega grafičnega prikaza NRP - tgd.shp
- območja sprememb NRP po izvedeni posodobitvi na ZKN - eup_nrp_pos_tpspr.shp
- območja mejnih primerov (sivih območij), ki lahko predstavljajo območja vsebinskih sprememb - siva_obm.shp

OBČINA **KRIŽEVCI**

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT

ID 6632

samostojni postopek tehnične posodobitve občinskega prostorskega izvedbenega akta po 142. čl. ZUreP-3

Sprejel: **Občinski svet Občine Križevci, datum**

Objava: **Uradno glasilo slovenskih občin**

Župan občine: **Branko Slavinec**

(žig)

(podpis)

KARTOGRAFSKI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE KRIŽEVCI
Tehnična posodobitev (objava, dne)

VSEBINA

II. IZVEDBENI DEL OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste, M 1: 25.000

2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture, M 1: 25.000

3. Prikazi območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev, M 1: 5.000

4. Prikazi območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture, M 1: 5.000

5. Pregledna karta občine s prikazom območij OPPN, M 1: 25.000

   Legenda

Izdelal: URBI d.o.o., Oblikovanje prostora, Trnovski pristan 2, Ljubljana
direktorica: Barbara Dalla Valle, univ. dipl. prav.
odgovorni vodja projekta: Judita Thaler, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 1702 PA PPN

in

REALIS d.o.o., Ljubljanska c. 33, Trzin
direktor: Luka Krevs
Pooblaščeni inženir geodezije: Neža Ema Komel, mag. inž. geod. geoinf., Geo0672

Št. projekta: URBI-2304

Datum: november 2025

1. PREGLEDNA KARTA OBČINE KRIŽEVCI Z RAZDELITVIJO NA LISTE



0 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 m

Vir: DTK50, GURS

M= 1:25.000

LEGENDA:

- območje Občine Križevci
- meje katastrskih občin
- meja občine
- 08 — pregled mreže listov kart v merilu 1: 5 000

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

2. PREGLEDNA KARTA OBČINE
S PRIKAZOM OSNOVNE NAMENSKE RABE IN
KLJUČNIH OMREŽIJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



0 500 1.000 2.000 3.000 m

Vir: DTK50, GURS 2025, OPN Križevci

M = 1:25.000

OBČINA KRIŽEVCI

2

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

OBČINA KRIŽEVCI J1037



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 01

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

OBČINA KRIŽEVCI J1038



Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 02

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

OBČINA KRIŽEVCI J1039



Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 03

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 04

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



0 50 100 200 300 400 500 m

OBČINA KRIŽEVCI J1048

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 05

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 06

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



OBČINA KRIŽEVCI J1050

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 07

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

**3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV**



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 08

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 09

OBČINA KRIŽEVCI J0908

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



OBČINA KRIŽEVCI J0909

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

**3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV**



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 11

OBČINA KRIŽEVCI J0910



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

OBČINA KRIŽEVCI J0917

0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 13

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



OBČINA KRIŽEVCI J0918

0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



OBČINA KRIŽEVCI J0919

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

3 - 15

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA
OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA
IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS) , OPN Križevci

M = 1:5.000

OBČINA KRIŽEVCI J0920

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

OBČINA KRIŽEVCI J1037



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 01

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

OBČINA KRIŽEVCI J1038



Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 02

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 03

OBČINA KRIŽEVCI J1039

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 04

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



0 50 100 200 300 400 500 m

OBČINA KRIŽEVCI J1048

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 05

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 06



OBČINA KRIŽEVCI J1050

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 07

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



OBČINA KRIŽEVCI J0907

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 08

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 09

OBČINA KRIŽEVCI J0908

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

OBČINA KRIŽEVCI J0909

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 10

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 11

OBČINA KRIŽEVCI J0910



0 50 100 200 300 400 500 m

OBČINA KRIŽEVCI K0901

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

OBČINA KRIŽEVCI J0917

0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 13

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 14

OBČINA KRIŽEVCI J0918

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

OBČINA KRIŽEVCI J0919

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE



OBČINA KRIŽEVCI J0920

0 50 100 200 300 400 500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:5.000

4 - 16

OBČINSKI PROSTORSKI NAČRT - TP
IZVEDBENI DEL

5. PREGLEDNA KARTA OBČINE
S PRIKAZOM OSNOVNE NAMENSKE RABE IN
OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA OPPN IN DPN

LEGENDA

meja občine

meja naselja po RPE

OBMOČJA OSNOVNE NAMENSKE RABE

I. STAVBNA ZEMLJIŠČA

II. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

III. GOZDNA ZEMLJIŠČA

IV. VODE

V. OSTALA ZEMLJIŠČA

OBMOČJA ENOT UREJANJA PROSTORA

območje DPN

območje OPPN

OBČINA KRIŽEVCI

0 250 500 1.000 1.500 2.000 2.500 m

Vir: ZKN 16.11.2025 (GURS), OPN Križevci

M = 1:20.000

5 - 01

LEGENDA

2. PREGLEDNA KARTA S PRIKAZOM OSNOVNE NAMENSKE RABE IN KLJUČNIH OMREŽIJ GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

meja Občine Križevci

OBMOČJA OSNOVNE NAMENSKE RABE PROSTORA

- I. STAVBNA ZEMLJIŠČA
- II. KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
- III. GOZDNA ZEMLJIŠČA
- IV. VODE
- V. DRUGA ZEMLJIŠČA

KLJUČNA OMREŽJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

- avtoceste in hitre ceste s priključki
- ostale državne ceste
- lokalne ceste
- kolesarske in druge poti
- železnice

KLJUČNA OMREŽJA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

- cevovodi za pitno vodo
- cevovodi za odpadno vodo
- elektroenergetski vodi
- plinovodi
- komunikacijski vodi

3. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA, OSNOVNE OZIROMA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA IN PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

meja Občine Križevci
ZKP (GURS)
kataster stavb (GURS)

OBMOČJA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE PROSTORA

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

- S - OBMOČJA STANOVANJ
- SS - stanovanjske površine
- SB - stanovanjske površine za posebne namene
- SK - površine podeželjskega naselja
- C - OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI
- CU - osrednja območja centralnih dejavnosti
- I - OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI
- IG - gospodarske cone
- IP - površine za industrijo
- IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
- B - POSEBNA OBMOČJA
- BT - površine za turizem
- Z - OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN
- ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport
- ZP - parki
- ZD - druge urejene zelene površine
- ZK - pokopališča
- P - OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN
- PC - površine cest
- PŽ - površine železnic
- PO - ostale prometne površine
- O - OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE
- A - POVRŠINA RAZPRŠENE POSELITVE
- razpršena gradnja/zemljišče pod stavbo (informacija o dejanskem stanju)

OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ

- K1 - NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA
- K2 - DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ

- G - GOZDNA ZEMLJIŠČA

OBMOČJA VODA

- VC - CELINSKE VODE
- VI - OBMOČJA VODNE INFRASTRUKTURE

OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ

- LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora

- Meja območja enote urejanja prostora
- Meja manjšega območja znotraj enote urejanja prostora

OPPN Veljavni občinski podrobni prostorski načrt
DPA Veljavni državni prostorski načrt

OBČINA KRIŽEVCI

4. PRIKAZ OBMOČIJ ENOT UREJANJA PROSTORA IN GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE

meja Občine Križevci
ZKP (GURS)
kataster stavb (GURS)
meja območja enote urejanja prostora

obstoječe/predvideno **PROMETNA INFRASTRUKTURA**

- avtoceste in hitre ceste s priključki
- ostale državne ceste
- lokalne ceste
- javne, kolesarske in druge poti
- železnice

obstoječe/predvideno **Komunikacijski vodi in energetski vodi, vodi okoljske infrastrukture ter drugi gradbeno inženirski objekti**

- cevovodi za pitno vodo
- cevovodi za odpadno vodo
- elektroenergetski vodi
- plinovodi
- komunikacijski vodi
- VO - zadrževalnik
- VP - objekti vodne infrastrukture

obstoječe/predvideno **Komunalne naprave**

- VP - vodohran
- VP - zajetje
- VP - črpališče
- VP - objekti vodne infrastrukture
- VO - črpališče
- DV - transformatorska postaja
- P - vstopno izstopna čistilna naprava
- T - antenski stolp
- T - antena